
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

ten behoeve van:

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027

Perceel 2 gemeente Heerlen

Besteknummer: BJ3130
Documentnummer: BJ3130-HE-N002

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE	1
Deel 1 Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1 Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
Deel 2.2 Nadere beschrijving	6
1 RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECT	7
12 ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL	7
2 RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN	8
20 REINIGEN BETONRIOOL ROND	8
205 VERVUILING >50%	8
21 REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN	8
215 VERVUILING > 50%	8
22 REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)	9
225 VERVUILING >50%	9
23 REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL	9
231 VERVUILING < 20%	9
232 VERVUILING 20-30%	10
233 VERVUILING 30-40%	10
234 VERVUILING 40-50%	11
235 VERVUILING >50%	11
24 REINIGEN RELINED RIOOL	12
2414 VERVUILING >50%	12
2424 VERVUILING >50%	12
25 REINIGEN KERAMISCH RIOOL	13
255 VERVUILING >50%	13
26 REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL	13
265 VERVUILING >50%	13
3 HOOFDSTUK 3 WORDT IN ZIJN GEHEEL VERVANGEN	14
3 VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL	14
30 VERWIJDEREN WORTELS	14
301 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND	14
3011 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (1-10	14
3012 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (1-10	17
3013 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10-2	19
3014 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10-2	22
3015 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25-5	24
3016 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25-5	27
302 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG	29
3021 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 2	29
3022 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 3	32
3023 VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 4	35
303 VERWIJDEREN WORTELS KOKERS	38
3031 VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 2 (1-10%)	38
3032 VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 3 (10-25%)	41
3033 VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 4 (25-50%)	44
304 VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL	47
3041 VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 2 (1-10%)	47
3042 VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 3 (10-25	50
3043 VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 4 (25-50	53
305 VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL	56
3051 VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 2 (1-10	56
3052 VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 3 (10-2	58
3053 VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 4 (25-5	60

306	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL	62
3061	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 2 (1-	62
3062	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 3 (10	65
3063	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 4 (25	68
31	VERWIJDEREN CEMENT OF BETON	71
311	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND	71
3111	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 2	71
3112	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 2	74
3113	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 3	76
3114	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 3	80
3115	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 4	82
3116	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 4	85
312	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG	87
3121	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	87
3122	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	91
3123	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	94
313	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS	98
3131	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 2 (5-10%)	98
3132	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 3 (10-25%)	101
3133	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 4 (25-50%)	104
314	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL	107
3141	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 2	107
3142	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 3	110
3143	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 4	114
315	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL	117
3151	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 2	117
3152	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 3	120
3153	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 4	122
316	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL	125
3161	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	125
3162	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	129
3163	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	132
32	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS	136
321	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL ROND	136
3211	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	136
3212	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5	139
3213	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	141
3214	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (1	144
3215	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	146
3216	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (2	149
322	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL EI-	151
3221	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	151
3222	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	154
3223	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	157
323	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS	160
3231	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 2	160
3232	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 3	163
3233	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 4	166
324	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF	169
3241	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	169
3242	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	172
3243	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	175
325	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCH	178
3251	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	178
3252	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	181
3253	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	183
326	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT	185
3261	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	185
3262	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	188
3263	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	191
33	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT	194
331	VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND	194
3311	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	194
3312	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	198
3313	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	200
3314	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	203
332	VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG	205
3320	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONBUIS EI-VORMIG	205

3321	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONBUIS EI-VORMIG	208
333	VERWIJDEREN INLAAT KOKERS	212
3330	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KOKER KLASSE 3 (10-2	212
3331	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KOKER KLASSE 5 (25-1	215
334	VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL	218
3340	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KUNSTSTOF BUIS KLAS	218
3341	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KUNSTSTOF BUIS KLAS	221
335	VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL	225
3350	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KERAMISCHE BUIS KLAS	225
3351	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KERAMISCHE BUIS KLAS	227
336	VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL	230
3360	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT ASBESTCEMENT BUIS KL	230
3361	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT ASBESTCEMENT BUIS KL	233
34	VERWIJDEREN AFZETTING	237
341	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND	237
3411	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	237
3412	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	241
3413	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	243
3414	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	247
3415	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	250
3416	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	254
342	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG	256
3421	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASS	256
3422	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASS	260
3423	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASS	264
343	VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS	268
3431	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 2 (5-10%)	268
3432	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 3 (10-25%)	272
3433	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 4 (25-50%)	275
344	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL	279
3441	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 2 (5-1	279
3442	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 3 (10-	283
3443	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 4 (25-	287
345	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL	291
3451	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 2 (5-	291
3452	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 3 (10	294
3453	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 4 (25	297
346	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL	300
3461	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 2 (	300
3462	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 3 (	304
3463	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 4 (	308
35	HOOFDSTUK TOEGEVOEGD	312
35	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	312
4	RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE	312
42	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL	312
8	DIVERSEN	313
81	COMMUNICATIE	313
85	INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDELEN	313
Deel 3	Bepalingen	314
25 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEEN	315
01	GESTELDE VRAGEN	316
02		319

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 **TEKENINGEN**

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

03 **KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende punten:

Stoppunten:

1. Aanlevering inspectiegegevens door de aannemer inclusief controle door de directie, zie artikel 25.43 in deel 3 van dit bestek;
2. Vrijgemaakte of opgemetselde verdekte/blinde put in laten meten door het Gegevenshuis.

Bijwoonpunten:

1. Werkzaamheden onder/nabij bomen.

Opgelegde werkwijze:

1. Voorinspectie
De inspectie wordt uitgevoerd zonder riolering vooraf te reinigen, deze inspectie wordt eerst gezien als voorinspectie.
2. Maatregelen:
Bij de volgende waarnemingen (ingrijpmaatstaf) dienen de aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te worden waarna de definitieve inspectie uitgevoerd kan worden:
 - BAG Instekende inlaat "Eenheid Kwantificering 1" van 50% of meer
 - BBA Wortels "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBB Aangehechte afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBC Bezonken afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBD Binnen dringen van grond "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBE Andere obstakels "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - Overige verontreinigingen waardoor de inspectie afgebroken moet worden

Indien aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden volgens bovenstaande ingrijpmaatstaf, tevens obstakels, afzettingen etc. verwijderen volgens onderstaande:

- BAG Instekende inlaat "Eenheid Kwantificering 1" van 25% of meer
- BBA Wortels "Eenheid Kwantificering 1" van 1% of meer
- BBB Aangehechte afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer
- BBC Bezonken afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer
- BBE Andere obstakels "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer

3. Reinigen

Indien uit de voorinspectie volgt dat de leiding niet geheel in beeld te brengen is als gevolg van vervuiling of obstakels dient het riool in opdracht van de directie te worden gereinigd of de obstakels te worden verwijderd.

4. Definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen
Inspectie na reinigen van de leidingen of het verwijderen van obstakels.

De voorinspecties van leidingen waar geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn geacht worden als definitieve inspectie aangemerkt.

Voorinspectie en definitieve inspectie apart aanleveren.

04 **BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE			
12							ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL			
120080							Post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm			
120080	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
		6								
			6							
				1						
					1					
						2				
						2				
120090							Post toegevoegd			
120090	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	200,00	F
		6								
			6							
				1						
					1					
						2				
						2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
2							RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN				
20							REINIGEN BETONRIOOL ROND				
205							VERVUILING >50%				
205010							Vervallen				
205020							Vervallen				
205030							Vervallen				
205040							Vervallen				
205050							Vervallen				
205060							Vervallen				
205070							Vervallen				
205080							Vervallen				
205090							Vervallen				
205100							Vervallen				
205110							Vervallen				
205120							Vervallen				
205130							Vervallen				
205140							Vervallen				
21							REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN				
215							VERVUILING > 50%				
215010							Vervallen				
215020							Vervallen				
215030							Vervallen				
215040							Vervallen				
215050							Vervallen				
215060							Vervallen				
215070							Vervallen				
215080							Vervallen				
215090							Vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
22							REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG) inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
225							VERVUILING >50%			
225010							Vervallen			
225020							Vervallen			
225030							Vervallen			
225040							Vervallen			
225050							Vervallen			
225060							Vervallen			
225070							Vervallen			
225080							Vervallen			
23							REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL			
231							VERVUILING < 20%			
231080							post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm			
231080	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
231090							Post toegevoegd			
231090	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
232							VERVUILING 20-30%			
232080							post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm			
232080	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		3								
			4							
				2						
					1					
232090							post toegevoegd			
232090	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		3								
			4							
				2						
					1					
233							VERVUILING 30-40%			
233080							post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm			
233080	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		3								
			4							
				3						
					1					
233090							Post toegevoegd			
233090	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		3								
			4							
				3						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
234							VERVUILING 40-50%				
234080							post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm				
234080	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
234090							Post toegevoegd				
234090	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
235							VERVUILING >50%				
235010							Vervallen				
235020							Vervallen				
235030							Vervallen				
235040							Vervallen				
235050							Vervallen				
235060							Vervallen				
235070							Vervallen				
235080							Vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
24							REINIGEN RELINED RIOOL				
2414							<u>VERVUILING >50%</u>				
241410							Vervallen				
241420							Vervallen				
241430							Vervallen				
241440							Vervallen				
241450							Vervallen				
241460							Vervallen				
241470							Vervallen				
241480							Vervallen				
241490							Vervallen				
2424							<u>VERVUILING >50%</u>				
242410							Vervallen				
242420							Vervallen				
242430							Vervallen				
242440							Vervallen				
242450							Vervallen				
242460							Vervallen				
242470							Vervallen				
242480							Vervallen				
242490							Vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
25							REINIGEN KERAMISCH RIOOL				
255							VERVUILING >50%				
255010							Vervallen				
255020							Vervallen				
255030							Vervallen				
255040							Vervallen				
255050							Vervallen				
255060							Vervallen				
26							REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL				
265							VERVUILING >50%				
265010							Vervallen				
265020							Vervallen				
265030							Vervallen				
265040							Vervallen				
265050							Vervallen				
265060							Vervallen				
265070							Vervallen				
265080							Vervallen				
265090							Vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							HOOFDSTUK 3 WORDT IN ZIJN GEHEEL VERVANGEN			
3							VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL Het uitkomend materiaal als gevolg van het verwijderen van obstakels dienen dezelfde dag afgevoerd te worden. Opslag van uitkomend materiaal uit de leiding op locatie is niet toegestaan.			
30							VERWIJDEREN WORTELS			
301							VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND			
3011							<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 2 (1-10%)</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
301110							Post toegevoegd			
301110	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301120							Post toegevoegd			
301120	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301130							Post toegevoegd				
301130	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301140							Post toegevoegd				
301140	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301150							Post toegevoegd				
301150	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301160							Post toegevoegd				
301160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301170							Post toegevoegd				
301170	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301180							Post toegevoegd				
301180	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
301190							Post toegevoegd			
301190	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
3012							<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 2 (1-10%)</u> diameter 1000 mm en groter			
301210							Post toegevoegd			
301210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301220							Post toegevoegd			
301220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301230							Post toegevoegd				
301230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301240							Post toegevoegd				
301240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
301250							Post toegevoegd				
301250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3013							<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 3 (10-25%)</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
301310							Post toegevoegd			
301310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301320							Post toegevoegd			
301320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301330							Post toegevoegd			
301330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301340							Post toegevoegd				
301340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	200,00	F	
301350							Post toegevoegd				
301350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301360							Post toegevoegd				
301360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301370							Post toegevoegd				
301370	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301380							Post toegevoegd				
301380	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301390							Post toegevoegd				
301390	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3014							Verwijderen wortels betonriool rond klasse 3 (10-25%) diameter 1000 mm en groter			
301410							Post toegevoegd			
301410	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301420							Post toegevoegd			
301420	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301430							Post toegevoegd			
301430	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
301440							Post toegevoegd				
301440	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
301450							Post toegevoegd				
301450	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3015							<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 4 (25-50%)</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
301510							Post toegevoegd			
301510	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301520							Post toegevoegd			
301520	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301530							Post toegevoegd			
301530	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301540							Post toegevoegd				
301540	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301550							Post toegevoegd				
301550	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301560							Post toegevoegd				
301560	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
301570							Post toegevoegd				
301570	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301580							Post toegevoegd				
301580	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301590							Post toegevoegd				
301590	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3016							<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 4 (25-50%)</u> diameter 1000 mm en groter			
301610							Post toegevoegd			
301610	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301620							Post toegevoegd			
301620	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301630							Post toegevoegd			
301630	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
301640							Post toegevoegd				
301640	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
301650							Post toegevoegd				
301650	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
302							VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG			
3021							<u>Verwijderen wortels betonriool ei-vormig klasse 2 (1-10%)</u>			
302110							Post toegevoegd			
302110	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302120							Post toegevoegd			
302120	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302130							Post toegevoegd			
302130	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
302140							Post toegevoegd				
302140	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302150							Post toegevoegd				
302150	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302160							Post toegevoegd				
302160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
302170							Post toegevoegd				
302170	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302180							Post toegevoegd				
302180	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302190							Post toegevoegd				
302190	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3022										
302210							Post toegevoegd			
302210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302220							Post toegevoegd			
302220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302230							Post toegevoegd			
302230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
302240							Post toegevoegd				
302240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302250							Post toegevoegd				
302250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302260							Post toegevoegd				
302260	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
302270							Post toegevoegd				
302270	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302280							Post toegevoegd				
302280	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302290							Post toegevoegd				
302290	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3023							<u>Verwijderen wortels betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)</u>			
302310							Post toegevoegd			
302310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302320							Post toegevoegd			
302320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302330							Post toegevoegd			
302330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
302340							Post toegevoegd				
302340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302350							Post toegevoegd				
302350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302360							Post toegevoegd				
302360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
302370							Post toegevoegd				
302370	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302380							Post toegevoegd				
302380	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302390							Post toegevoegd				
302390	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303								VERWIJDEREN WORTELS KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
3031								<u>Verwijderen wortels kokers klasse 2 (1-10%)</u>			
303110								Post toegevoegd			
303110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
303120								Post toegevoegd			
303120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
303130								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
303130	258099							st	25,00	F
							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020			
303140							Post toegevoegd			
303140	258099							st	25,00	F
							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020			
303150							Post toegevoegd			
303150	258099							st	25,00	F
							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
303160							Post toegevoegd				
303160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303170							Post toegevoegd				
303170	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303180							Post toegevoegd				
303180	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3032										
303210							Post toegevoegd			
303210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
303220							Post toegevoegd			
303220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
303230							Post toegevoegd			
303230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
303240							Post toegevoegd				
303240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303250							Post toegevoegd				
303250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303260							Post toegevoegd				
303260	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
303270							Post toegevoegd				
303270	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303280							Post toegevoegd				
303280	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3033										
303310							Post toegevoegd			
303310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
303320							Post toegevoegd			
303320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
303330							Post toegevoegd			
303330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
303340							Post toegevoegd				
303340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303350							Post toegevoegd				
303350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303360							Post toegevoegd				
303360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
303370							Post toegevoegd				
303370	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303380							Post toegevoegd				
303380	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
304							VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL			
3041							<u>Verwijderen wortels kunststof huis klasse 2 (1-10%)</u>			
304110							Post toegevoegd			
304110	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304120							Post toegevoegd			
304120	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
304130							Post toegevoegd			
304130	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304140							Post toegevoegd				
304140	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304150							Post toegevoegd				
304150	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304160							Post toegevoegd				
304160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304170							Post toegevoegd				
304170	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304180							Post toegevoegd				
304180	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304190							Post toegevoegd				
304190	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3042							<u>Verwijderen wortels kunststof buis klasse 3 (10-25%)</u>			
304210							Post toegevoegd			
304210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
304220							Post toegevoegd			
304220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
304230							Post toegevoegd			
304230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304240							Post toegevoegd				
304240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304250							Post toegevoegd				
304250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304260							Post toegevoegd				
304260	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304270							Post toegevoegd				
304270	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304280							Post toegevoegd				
304280	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304290							Post toegevoegd				
304290	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3043							<u>Verwijderen wortels kunststof buis klasse 4 (25-50%)</u>			
304310							Post toegevoegd			
304310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304320							Post toegevoegd			
304320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
304330							Post toegevoegd			
304330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304340							Post toegevoegd				
304340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304350							Post toegevoegd				
304350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304360							Post toegevoegd				
304360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
304370							Post toegevoegd				
304370	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304380							Post toegevoegd				
304380	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
304390							Post toegevoegd				
304390	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
305							VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL			
3051							<u>Verwijderen wortels keramische buis klasse 2 (1-10%)</u>			
305110							Post toegevoegd			
305110	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305120							Post toegevoegd			
305120	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305130							Post toegevoegd			
305130	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
305140							Post toegevoegd				
305140	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305150							Post toegevoegd				
305150	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305160							Post toegevoegd				
305160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3052										
305210							Post toegevoegd			
305210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305220							Post toegevoegd			
305220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305230							Post toegevoegd			
305230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
305240							Post toegevoegd				
305240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305250							Post toegevoegd				
305250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305260							Post toegevoegd				
305260	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3053										
305310							Post toegevoegd			
305310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305320							Post toegevoegd			
305320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305330							Post toegevoegd			
305330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
305340							Post toegevoegd				
305340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305350							Post toegevoegd				
305350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305360							Post toegevoegd				
305360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
306										
3061							<u>Verwijderen wortels asbestcement buis klasse 2 (1-10%)</u>			
306110							Post toegevoegd			
306110	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306120							Post toegevoegd			
306120	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306130							Post toegevoegd			
306130	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306140							Post toegevoegd				
306140	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306150							Post toegevoegd				
306150	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306160							Post toegevoegd				
306160	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306170							Post toegevoegd				
306170	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306180							Post toegevoegd				
306180	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306190							Post toegevoegd				
306190	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3062										
306210							Post toegevoegd			
306210	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306220							Post toegevoegd			
306220	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306230							Post toegevoegd			
306230	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306240							Post toegevoegd				
306240	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306250							Post toegevoegd				
306250	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306260							Post toegevoegd				
306260	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306270							Post toegevoegd				
306270	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306280							Post toegevoegd				
306280	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306290							Post toegevoegd				
306290	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3063										
306310							Post toegevoegd			
306310	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306320							Post toegevoegd			
306320	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306330							Post toegevoegd			
306330	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306340							Post toegevoegd				
306340	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306350							Post toegevoegd				
306350	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306360							Post toegevoegd				
306360	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
306370							Post toegevoegd				
306370	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306380							Post toegevoegd				
306380	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306390							Post toegevoegd				
306390	258099						Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
31							VERWIJDEREN CEMENT OF BETON			
311							VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND			
3111							<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 2 (5-10%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>			
311110							Post toegevoegd			
311110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
311120							Post toegevoegd			
311120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
311130							Post toegevoegd			
311130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311140							Post toegevoegd			
311140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311150							Post toegevoegd			
311150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
311160							Post toegevoegd				
311160	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
311170							Post toegevoegd				
311170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
311180							Post toegevoegd				
311180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
311190							Post toegevoegd				
311190	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
3112							<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 2 (5-10%),</u> diameter 1000 mm en groter				
311210							Post toegevoegd				
311210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
311220							Post toegevoegd				
311220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311230							Post toegevoegd				
311230	258099						Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311240							Post toegevoegd				
311240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
311250							Post toegevoegd				
311250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
3113							<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 3 (10-25%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>				
311310							Post toegevoegd				
311310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
311320							Post toegevoegd				
311320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311330							Post toegevoegd				
311330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
311340							Post toegevoegd				
311340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
311350							Post toegevoegd			
311350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311360							Post toegevoegd			
311360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311370							Post toegevoegd			
311370	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
311380							Post toegevoegd				
311380	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
311390							Post toegevoegd				
311390	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
3114							<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 3 (10-25%)</u> , diameter 1000 mm en groter				
311410							Post toegevoegd				
311410	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311420							Post toegevoegd				
311420	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311430							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
311430	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311440							Post toegevoegd				
311440	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311450							Post toegevoegd				
311450	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3115			<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 4 (25-50%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>			
311510			Post toegevoegd			
311510	258099		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
311520			Post toegevoegd			
311520	258099		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311530			Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
311530	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311540							Post toegevoegd				
311540	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311550							Post toegevoegd				
311550	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
311560							Post toegevoegd			
311560	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311570							Post toegevoegd			
311570	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311580							Post toegevoegd			
311580	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
311590							Post toegevoegd				
311590	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
3116							<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 4 (25-50%), diameter 1000 mm en groter</u>				
311610							Post toegevoegd				
311610	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
311620							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
311620	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311630							Post toegevoegd				
311630	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
311640							Post toegevoegd				
311640	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
311650							Post toegevoegd				
311650	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
312							VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG				
3121							<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 2 (5-10%)</u>				
312110							Post toegevoegd				
312110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
312120							Post toegevoegd				
312120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312130							Post toegevoegd				
312130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312140							Post toegevoegd				
312140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
312150							Post toegevoegd				
312150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312160							Post toegevoegd				
312160	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312170							Post toegevoegd				
312170	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312180								Post toegevoegd			
312180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312190								Post toegevoegd			
312190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3122			<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 3</u> <u>(10-25%)</u>			
312210			Post toegevoegd			
312210	258099		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312220			Post toegevoegd			
312220	258099		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312230			Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						5
312230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312240								Post toegevoegd				
312240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312250								Post toegevoegd				
312250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
312260							Post toegevoegd			
312260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312270							Post toegevoegd			
312270	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312280							Post toegevoegd			
312280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
312290							Post toegevoegd				
312290	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
3123							<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)</u>				
312310							Post toegevoegd				
312310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
312320							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
312320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312330							Post toegevoegd				
312330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
312340							Post toegevoegd				
312340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
312350							Post toegevoegd			
312350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312360							Post toegevoegd			
312360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312370							Post toegevoegd			
312370	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312380								Post toegevoegd			
312380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312390								Post toegevoegd			
312390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
313							VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
3131							<u>Verwijderen cement/beton kokers klasse 2 (5-10%)</u>				
313110							Post toegevoegd				
313110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313120							Post toegevoegd				
313120	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
313130							Post toegevoegd			
313130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313140							Post toegevoegd			
313140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313150							Post toegevoegd			
313150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
313160							Post toegevoegd			
313160	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313170							Post toegevoegd			
313170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313180							Post toegevoegd			
313180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3132										
313210							Post toegevoegd			
313210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313220							Post toegevoegd			
313220	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313230							Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
313230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313240							Post toegevoegd				
313240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313250							Post toegevoegd				
313250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
313260							Post toegevoegd			
313260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313270							Post toegevoegd			
313270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313280							Post toegevoegd			
313280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3133										
313310							Post toegevoegd			
313310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313320							Post toegevoegd			
313320	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313330							Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
313330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313340							Post toegevoegd				
313340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313350							Post toegevoegd				
313350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
313360							Post toegevoegd				
313360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313370							Post toegevoegd				
313370	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313380							Post toegevoegd				
313380	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
314							VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL			
3141							<u>Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 2 (5-10%)</u>			
314110							Post toegevoegd			
314110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
314120							Post toegevoegd			
314120	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
314130							Post toegevoegd				
314130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
314140							Post toegevoegd				
314140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
314150							Post toegevoegd				
314150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
314160							Post toegevoegd				
314160	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
314170							Post toegevoegd				
314170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
314180							Post toegevoegd				
314180	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
314190							Post toegevoegd				
314190	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
3142							<u>Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 3 (10-25%)</u>				
314210							Post toegevoegd				
314210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314220							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
314220	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
314230							Post toegevoegd				
314230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
314240							Post toegevoegd				
314240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
314250							Post toegevoegd			
314250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314260							Post toegevoegd			
314260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314270							Post toegevoegd			
314270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314280								Post toegevoegd			
314280	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314290								Post toegevoegd			
314290	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3143								Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 4 (25-50%)			
314310								Post toegevoegd			
314310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
314320								Post toegevoegd			
314320	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314330								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
314330	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
314340											
							Post toegevoegd				
314340	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
314350											
							Post toegevoegd				
314350	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
314360							Post toegevoegd				
314360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
314370							Post toegevoegd				
314370	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
314380							Post toegevoegd				
314380	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
314390							Post toegevoegd				
314390	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
315							VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL				
3151							<u>Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 2 (5-10%)</u>				
315110							Post toegevoegd				
315110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
315120							Post toegevoegd				
315120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
315130							Post toegevoegd				
315130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
315140							Post toegevoegd				
315140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315150								Post toegevoegd			
315150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315160								Post toegevoegd			
315160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
3152							<u>Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 3 (10-25%)</u>				
315210							Post toegevoegd				
315210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
315220							Post toegevoegd				
315220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
315230							Post toegevoegd				
315230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
315240							Post toegevoegd				
315240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
315250							Post toegevoegd				
315250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
315260							Post toegevoegd				
315260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
3153							<u>Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 4 (25-50%)</u>				
315310							Post toegevoegd				
315310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
315320							Post toegevoegd				
315320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
315330							Post toegevoegd				
315330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
315340							Post toegevoegd				
315340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315350								Post toegevoegd			
315350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315360								Post toegevoegd			
315360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
316										
3161										
316110										
316110	258099							m	15,00	F
316120										
316120	258099							m	10,00	F
							</			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316130								Post toegevoegd			
316130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomenend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316140								Post toegevoegd			
316140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomenend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316150								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
316150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316160							Post toegevoegd				
316160	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316170							Post toegevoegd				
316170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316180								Post toegevoegd			
316180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316190								Post toegevoegd			
316190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
3162							<u>Verwijderen cement/beton asbestcement riool klasse 3</u> (10-25%)				
316210							Post toegevoegd				
316210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 n Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	15,00	F	
316220							Post toegevoegd				
316220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316230							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
316230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316240							Post toegevoegd				
316240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316250							Post toegevoegd				
316250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
316260							Post toegevoegd				
316260	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316270							Post toegevoegd				
316270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316280							Post toegevoegd				
316280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
316290							Post toegevoegd				
316290	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
3163							<u>Verwijderen cement/beton asbestcement riool klasse 4 (25-50%)</u>				
316310							Post toegevoegd				
316310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 n Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	15,00	F	
316320							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
316320	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
316330							Post toegevoegd				
316330	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
316340							Post toegevoegd				
316340	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
316350							Post toegevoegd				
316350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316360							Post toegevoegd				
316360	258099						Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
316370							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
316370	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
316380							Post toegevoegd				
316380	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
316390							Post toegevoegd				
316390	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
32							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS				
321							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL ROND				
3211							<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 2 (5-10%)</u> , diameter kleiner dan 1000 mm				
321110							Post toegevoegd				
321110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
321120							Post toegevoegd				
321120	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321130							Post toegevoegd				
321130	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321140							Post toegevoegd				
321140	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321150							Post toegevoegd				
321150	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321160							Post toegevoegd				
321160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321170							Post toegevoegd				
321170	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321180							Post toegevoegd				
321180	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
321190							Post toegevoegd				
321190	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
3212							Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 2 (5-10%), diameter 1000 mm en groter				
321210							Post toegevoegd				
321210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321220							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
321220	258099							st	50,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
321230											
							Post toegevoegd				
321230	258099							st	50,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
321240											
							Post toegevoegd				
321240	258099							st	20,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
321250							Post toegevoegd			
321250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3213							<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 3 (10-25%),</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
321310							Post toegevoegd			
321310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
321320							Post toegevoegd			
321320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321330							Post toegevoegd				
321330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321340							Post toegevoegd				
321340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321350							Post toegevoegd				
321350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
321360							Post toegevoegd				
321360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321370							Post toegevoegd				
321370	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321380							Post toegevoegd				
321380	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
321390							Post toegevoegd			
321390	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3214							Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 3 (10-25%) diameter 1000 mm en groter			
321410							Post toegevoegd			
321410	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321420							Post toegevoegd			
321420	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321430							Post toegevoegd				
321430	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321440							Post toegevoegd				
321440	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321450							Post toegevoegd				
321450	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3215							<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 4 (25-50%).</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
321510							Post toegevoegd			
321510	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
321520							Post toegevoegd			
321520	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
321530							Post toegevoegd			
321530	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321540							Post toegevoegd				
321540	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321550							Post toegevoegd				
321550	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321560							Post toegevoegd				
321560	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
321570							Post toegevoegd				
321570	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321580							Post toegevoegd				
321580	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321590							Post toegevoegd				
321590	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
3216										
321610							Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 4 (25-50%). diameter 1000 mm en groter			
321610	258099						Post toegevoegd			
321610	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321620							Post toegevoegd			
321620	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321630							Post toegevoegd			
321630	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
321640											
321640	258099										
							Post toegevoegd				
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
321650											
321650	258099										
							Post toegevoegd				
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL EI-			
3221								<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 2 (5-10%)</u>			
322110								Post toegevoegd			
322110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322120								Post toegevoegd			
322120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322130								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
322130	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322140							Post toegevoegd				
322140	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322150							Post toegevoegd				
322150	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
322160							Post toegevoegd				
322160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322170							Post toegevoegd				
322170	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322180							Post toegevoegd				
322180	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
322190							Post toegevoegd			
322190	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3222							<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 3 (10-25%)</u>			
322210							Post toegevoegd			
322210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322220							Post toegevoegd			
322220	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
322230							Post toegevoegd				
322230	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322240							Post toegevoegd				
322240	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322250							Post toegevoegd				
322250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
322260							Post toegevoegd				
322260	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322270							Post toegevoegd				
322270	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322280							Post toegevoegd				
322280	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
322290							Post toegevoegd			
322290	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3223							<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)</u>			
322310							Post toegevoegd			
322310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322320							Post toegevoegd			
322320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
322330							Post toegevoegd				
322330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322340							Post toegevoegd				
322340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
322350							Post toegevoegd				
322350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
322360							Post toegevoegd				
322360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322370							Post toegevoegd				
322370	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
322380							Post toegevoegd				
322380	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
322390							Post toegevoegd				
322390	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
323							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
3231							<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 2 (5-10%)</u>				
323110							Post toegevoegd				
323110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
323120							Post toegevoegd				
323120	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323130							Post toegevoegd				
323130	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323140							Post toegevoegd				
323140	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
323150							Post toegevoegd				
323150	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323160							Post toegevoegd				
323160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323170							Post toegevoegd				
323170	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
323180							Post toegevoegd			
323180	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3232							<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 3 (10-25%)</u>			
323210							Post toegevoegd			
323210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323220							Post toegevoegd			
323220	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
323230							Post toegevoegd			
323230	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323240							Post toegevoegd			
323240	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323250							Post toegevoegd			
323250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
323260							Post toegevoegd				
323260	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323270							Post toegevoegd				
323270	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323280							Post toegevoegd				
323280	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3233							<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 4 (25-50%)</u>			
323310							Post toegevoegd			
323310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323320							Post toegevoegd			
323320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323330							Post toegevoegd			
323330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
323340							Post toegevoegd				
323340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323350							Post toegevoegd				
323350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323360							Post toegevoegd				
323360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
323370											
323370	258099										
							Post toegevoegd				
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323380											
323380	258099										
							Post toegevoegd				
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
324							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF			
3241							<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 2</u> (5-10%)			
324110							Post toegevoegd			
324110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324120							Post toegevoegd			
324120	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324130							Post gewijzigd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
324130	258099							st	20,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
324140											
							Post toegevoegd				
324140	258099							st	20,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
324150											
							Post toegevoegd				
324150	258099							st	20,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
324160							Post toegevoegd				
324160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324170							Post toegevoegd				
324170	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324180							Post toegevoegd				
324180	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
324190							Post toegevoegd			
324190	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3242							<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 3</u> (10-25%)			
324210							Post toegevoegd			
324210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324220							Post toegevoegd			
324220	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
324230							Post gewijzigd				
324230	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324240							Post toegevoegd				
324240	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324250							Post toegevoegd				
324250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
324260							Post toegevoegd				
324260	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324270							Post toegevoegd				
324270	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324280							Post toegevoegd				
324280	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
324290							Post toegevoegd			
324290	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3243							<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 4</u> (25-50%)			
324310							Post toegevoegd			
324310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324320							Post toegevoegd			
324320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
324330							Post gewijzigd				
324330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324340							Post toegevoegd				
324340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324350							Post toegevoegd				
324350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
324360							Post toegevoegd				
324360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324370							Post toegevoegd				
324370	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324380							Post toegevoegd				
324380	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
324390							Post toegevoegd			
324390	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCH			
3251							<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 2 (5-10%)</u>			
325110							Post toegevoegd			
325110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325120							Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
325120	258099							st	10,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
325130											
							Post toegevoegd				
325130	258099							st	10,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
325140											
							Post toegevoegd				
325140	258099							st	10,00	F	
							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
325150							Post toegevoegd				
325150	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325160							Post toegevoegd				
325160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3252							<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 3 (10-25%)</u>			
325210							Post toegevoegd			
325210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325220							Post toegevoegd			
325220	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325230							Post toegevoegd			
325230	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
325240							Post toegevoegd				
325240	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325250							Post toegevoegd				
325250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325260							Post toegevoegd				
325260	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3253							<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 4 (25-50%)</u>			
325310							Post toegevoegd			
325310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325320							Post toegevoegd			
325320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325330							Post toegevoegd			
325330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
325340							Post toegevoegd				
325340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325350							Post toegevoegd				
325350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325360							Post toegevoegd				
325360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326											
3261							<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement huis</u> klasse 1 (5-10%)				
326110							Post toegevoegd				
326110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326120							Post toegevoegd				
326120	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326130							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
326130	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326140							Post toegevoegd				
326140	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326150							Post toegevoegd				
326150	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326160							Post toegevoegd				
326160	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326170							Post toegevoegd				
326170	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326180							Post toegevoegd				
326180	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
326190							Post toegevoegd				
326190	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
3262							<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement huis</u> klasse 3 (5-10%)				
326210							Post toegevoegd				
326210	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326220							Post toegevoegd				
326220	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326230							Post toegevoegd				
326230	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326240							Post toegevoegd				
326240	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326250							Post toegevoegd				
326250	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326260							Post toegevoegd				
326260	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326270							Post toegevoegd				
326270	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326280							Post toegevoegd				
326280	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
326290							Post toegevoegd				
326290	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
3263							<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement huis</u> klasse 4 (10-25%)				
326310							Post toegevoegd				
326310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326320							Post toegevoegd				
326320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326330							Post toegevoegd				
326330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326340							Post toegevoegd				
326340	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326350							Post toegevoegd				
326350	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
326360							Post toegevoegd				
326360	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326370							Post toegevoegd				
326370	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326380							Post toegevoegd				
326380	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
326390							Post toegevoegd				
326390	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
33							VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT				
331							VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND				
3311							<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 3 (10-25%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>				
331110							Post gewijzigd				
331110	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
331120							Post gewijzigd			
331120	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331130							Post gewijzigd			
331130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331140							Post gewijzigd			
331140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
331150							Post gewijzigd			
331150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331160							Post gewijzigd			
331160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331170							Post gewijzigd			
331170	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
331180											
331180	258099										
							Post gewijzigd				
							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
331190											
331190	258099										
							Post gewijzigd				
							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3312			<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 3 (10-25%), diameter 1000 mm en groter</u>			
331210			Post gewijzigd			
331210	258099		Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331220			Post gewijzigd			
331220	258099		Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331230			Post gewijzigd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
331230	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
331240							Post gewijzigd				
331240	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
331250							Post gewijzigd				
331250	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3313								Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 5 (25-100%), diameter kleiner dan 1000 mm			
331310								Post toegevoegd			
331310	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331320								Post toegevoegd			
331320	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331330								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
331330	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
331340							Post toegevoegd				
331340	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
331350							Post toegevoegd				
331350	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
331360							Post toegevoegd			
331360	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331370							Post toegevoegd			
331370	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331380							Post toegevoegd			
331380	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
331390							Post toegevoegd				
331390	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
3314							<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 5 (25-100%), diameter 1000 mm en groter</u>				
331410							Post toegevoegd				
331410	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
331420							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
331420	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
331430							Post toegevoegd				
331430	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
331440							Post toegevoegd				
331440	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
331450							Post toegevoegd				
331450	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
332							VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG				
3320							<u>Verwijderen instekende inlaat betonbuis ei-vormig klasse 3</u> (10-25%)				
332010							Post gewijzigd				
332010	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
332030							Post gewijzigd			
332030	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332040							Post gewijzigd			
332040	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :300/450 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332050							Post gewijzigd			
332050	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
332060							Post gewijzigd			
332060	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332070							Post gewijzigd			
332070	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332080							Post gewijzigd			
332080	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
332090							Post gewijzigd				
332090	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
3321							<u>Verwijderen instekende inlaat betonbuis ei-vormig klasse 5</u> (25-100%)				
332100							Post toegevoegd				
332100	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
332110							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
332110	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
332130							Post toegevoegd				
332130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
332140							Post toegevoegd				
332140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :300/450 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
332150							Post toegevoegd			
332150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332160							Post toegevoegd			
332160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332170							Post toegevoegd			
332170	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
332180							Post toegevoegd				
332180	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 35 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
332190							Post toegevoegd				
332190	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
333							VERWIJDEREN INLAAT KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
3330							<u>Verwijderen instekende inlaat koker klasse 3 (10-25%)</u>				
333010							Post gewijzigd				
333010	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. tot 0,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	
333020							Post gewijzigd				
333020	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. 0,25-1,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
333030							Post gewijzigd			
333030	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333040							Post gewijzigd			
333040	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333050							Post gewijzigd			
333050	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
333060							Post gewijzigd				
333060	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	
333070							Post gewijzigd				
333070	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	
333080							Post gewijzigd				
333080	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3331								Verwijderen instekende inlaat koker klasse 5 (25-100%)			
333110								Post gewijzigd			
333110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. tot 0,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333120								Post gewijzigd			
333120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. 0,25-1,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333130								Post gewijzigd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
333130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	
333140							Post gewijzigd				
333140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	
333150							Post gewijzigd				
333150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
333160							Post gewijzigd			
333160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333170							Post gewijzigd			
333170	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333180							Post gewijzigd			
333180	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
334							VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL			
3340							<u>Verwijderen instekende inlaat kunststof buis klasse 3 (10-25%)</u>			
334010							Post gewijzigd			
334010	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334020							Post gewijzigd			
334020	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
334030							Post gewijzigd				
334030	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334040							Post gewijzigd				
334040	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334050							Post gewijzigd				
334050	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
334060							Post gewijzigd			
334060	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334070							Post gewijzigd			
334070	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334080							Post gewijzigd			
334080	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
334090							Post toegevoegd				
334090	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
3341							<u>Verwijderen instekende inlaat kunststof buis klasse 5 (25-100%)</u>				
334110							Post toegevoegd				
334110	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334120							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
334120	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334130							Post toegevoegd				
334130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334140							Post toegevoegd				
334140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
334150							Post toegevoegd				
334150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334160							Post toegevoegd				
334160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334170							Post toegevoegd				
334170	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
334180							Post toegevoegd				
334180	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
334190							Post toegevoegd				
334190	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
335							VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL				
3350							<u>Verwijderen instekende inlaat keramische buis klasse 3</u> (10-25%)				
335010							Post gewijzigd				
335010	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335020							Post gewijzigd				
335020	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
335030							Post gewijzigd				
335030	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335040							Post gewijzigd				
335040	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335050							Post gewijzigd				
335050	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
335060							Post gewijzigd				
335060	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
3351							<u>Verwijderen instekende inlaat keramische buis klasse 5 (25-100%)</u>				
335110							Post gewijzigd				
335110	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335120							Post gewijzigd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
335120	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335130							Post gewijzigd				
335130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335140							Post gewijzigd				
335140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
335150							Post gewijzigd				
335150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
335160							Post gewijzigd				
335160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
336							VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL			
3360							<u>Verwijderen instekende inlaat asbestcement buis klasse 3 (10-25%)</u>			
336010							Post gewijzigd			
336010	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336020							Post gewijzigd			
336020	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
336030							Post gewijzigd			
336030	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336040							Post gewijzigd			
336040	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336050							Post gewijzigd			
336050	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
336060							Post gewijzigd			
336060	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336070							Post gewijzigd			
336070	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336080							Post gewijzigd			
336080	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
336090							Post gewijzigd				
336090	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
3361							<u>Verwijderen instekende inlaat asbestcement buis klasse 5</u> (25-100%)				
336110							Post toegevoegd				
336110	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
336120							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
336120	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
336130							Post toegevoegd				
336130	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
336140							Post toegevoegd				
336140	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
336150							Post toegevoegd			
336150	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336160							Post toegevoegd			
336160	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336170							Post toegevoegd			
336170	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
336180							Post toegevoegd			
336180	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336190							Post toegevoegd			
336190	258099						Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
34							VERWIJDEREN AFZETTING			
341							VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND			
3411							<u>Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 2 (5-10%),</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
341110							post toegevoegd			
341110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
341120							post toegevoegd			
341120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341130							post toegevoegd				
341130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341140							post toegevoegd				
341140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341150							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
341150	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
341160											
							post toegevoegd				
341160	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
341170											
							post toegevoegd				
341170	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
341180							post toegevoegd			
341180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341190							post toegevoegd			
341190	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3412											
341210							Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 2 (5-10%). diameter 1000 mm en groter				
341210	258099						post toegevoegd				
341210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341220							post toegevoegd				
341220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341230							post toegevoegd				
341230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341240							post toegevoegd				
341240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341250							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
341250	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
3413							Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 3 (10-25%), diameter kleiner dan 1000 mm				
341310							post toegevoegd				
341310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341320							post toegevoegd				
341320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
341330							post toegevoegd				
341330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341340							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341340	258099								m	50,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
341350							post toegevoegd				
341350	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
341360							post toegevoegd				
341360	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341370							post toegevoegd				
341370	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341380							post toegevoegd				
341380	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341390							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
341390	258099							m	50,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
3414							<u>Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 3 (10-25%),</u> diameter 1000 mm en groter				
341410							post toegevoegd				
341410	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341420							post toegevoegd				
341420	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341430							post toegevoegd				
341430	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341440							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING		
341440	258099									25,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m			
341450											
							post toegevoegd				
341450	258099									25,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3415											
341510							Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 4 (25-50%) diameter kleiner dan 1000 mm				
341510	258099						post toegevoegd				
341510	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
341520							post toegevoegd				
341520	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341530							post toegevoegd				
341530	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341540							post toegevoegd				
341540	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341550							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
341550	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341560							post toegevoegd				
341560	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341570							post toegevoegd				
341570	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341580							post toegevoegd				
341580	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341590							post toegevoegd				
341590	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3416							<u>Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 4 (25-50%)</u> diameter 1000 mm en groter				
341610							post toegevoegd				
341610	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341620							post toegevoegd				
341620	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341630							post toegevoegd				
341630	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341640							post toegevoegd				
341640	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341650							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
341650	258099								m	25,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
342							VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG				
3421							<u>Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 2 (5-10%)</u>				
342110							Post toegevoegd				
342110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342120							Post toegevoegd				
342120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
342130							Post toegevoegd				
342130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342140							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342140	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342150											
							Post toegevoegd				
342150	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342160											
							Post toegevoegd				
342160	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342170							Post toegevoegd				
342170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342180							Post toegevoegd				
342180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342190							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
342190	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
3422							<u>Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 3</u> (10-25%)				
342210							Post toegevoegd				
342210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342220							Post toegevoegd				
342220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
342230							Post toegevoegd				
342230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342240							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
342240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342250							Post toegevoegd				
342250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342260							Post toegevoegd				
342260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342270							Post toegevoegd				
342270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342280							Post toegevoegd				
342280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342290							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342290	258099								m	10,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
3423							<u>Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 4</u> (25-50%)				
342310							Post toegevoegd				
342310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
342320							Post toegevoegd			
342320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342330							Post toegevoegd			
342330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342340							Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
342340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342350							Post toegevoegd				
342350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342360							Post toegevoegd				
342360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342370							Post toegevoegd				
342370	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342380							Post toegevoegd				
342380	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342390							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
342390	258099								m	10,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
343							VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
3431							<u>Verwijderen afzetting uit koker klasse 2 (5-10%)</u>				
343110							Post toegevoegd				
343110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
343120							Post toegevoegd				
343120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343130							Post toegevoegd				
343130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343140							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
343140	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
343150											
							Post toegevoegd				
343150	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
343160											
							Post toegevoegd				
343160	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343170								Post toegevoegd			
343170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343180								Post toegevoegd			
343180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp.12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3432										
343210							Verwijderen afzetting uit koker klasse 3 (10-25%)			
343210	258099						Post toegevoegd			
343210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343220							Post toegevoegd			
343220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
343230							Post toegevoegd				
343230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343240							Post toegevoegd				
343240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343250							Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
343250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343260							Post toegevoegd				
343260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343270							Post toegevoegd				
343270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343280								Post toegevoegd			
343280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp.12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
3433								<u>Verwijderen afzetting uit koker klasse 4 (25-50%)</u>			
343310								Post toegevoegd			
343310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343320								Post toegevoegd			
343320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343330								Post toegevoegd			
343330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343340								Post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
343340	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
343350											
							Post toegevoegd				
343350	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
343360											
							Post toegevoegd				
343360	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
343370										
343370	258099									
							Post toegevoegd			
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343380										
343380	258099									
							Post toegevoegd			
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp.12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
344										
3441										
344110										
344110	258099							m	20,00	F
344120										
344120	258099							m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
344130							post toegevoegd				
344130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344140							post toegevoegd				
344140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344150							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
344150	258099							m	25,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
344160											
							post toegevoegd				
344160	258099							m	20,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
344170											
							post toegevoegd				
344170	258099							m	20,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
344180							post toegevoegd			
344180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344190							post toegevoegd			
344190	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3442											
344210							Verwijderen afzetting kunststof buis klasse 3 (10-25%)				
344210	258099						post toegevoegd				
344210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
344220							post toegevoegd				
344220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
344230							post toegevoegd			
344230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344240							post toegevoegd			
344240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
344250							post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
344250	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344260							post toegevoegd				
344260	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344270							post toegevoegd				
344270	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
344280							post toegevoegd			
344280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344290							post toegevoegd			
344290	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3443											
344310							Verwijderen afzetting kunststof buis klasse 4 (25-50%)				
344310	258099						post toegevoegd				
344310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
344320							post toegevoegd				
344320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
344330							post toegevoegd				
344330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344340							post toegevoegd				
344340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344350							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
344350	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344360											
							post toegevoegd				
344360	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344370											
							post toegevoegd				
344370	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
344380										
344380	258099									
							post toegevoegd			
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344390										
344390	258099									
							post toegevoegd			
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
345							VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL			
3451							<u>Verwijderen afzetting keramische buis klasse 2 (5-10%)</u>			
345110							post toegevoegd			
345110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345120							post toegevoegd			
345120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
345130							post toegevoegd			
345130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN2EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
345140							post toegevoegd			
345140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
345150							post toegevoegd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING		
345150	258099								m	20,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
345160											
345160	258099								m	10,00	F
							post toegevoegd				
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3452										
345210							Verwijderen afzetting keramische buis klasse 3 (10-25%)			
345210	258099						post toegevoegd			
345210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345220							post toegevoegd			
345220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
345230							post toegevoegd				
345230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN2EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345240							post toegevoegd				
345240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345250							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
345250	258099							m	20,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				
345260											
345260	258099							m	10,00	F	
							post toegevoegd				
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3453										
345310							Verwijderen afzetting keramische buis klasse 4 (25-50%)			
345310	258099						post toegevoegd			
345310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345320							post toegevoegd			
345320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
345330							post toegevoegd				
345330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN2EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345340							post toegevoegd				
345340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345350							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
345350	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345360							post toegevoegd				
345360	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
346							VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL			
3461							<u>Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 2 (5-10%)</u>			
346110							post toegevoegd			
346110	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346120							post toegevoegd			
346120	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346130							post toegevoegd				
346130	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346140							post toegevoegd				
346140	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346150							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
346150	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346160							post toegevoegd				
346160	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346170							post toegevoegd				
346170	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346180							post toegevoegd				
346180	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346190							post toegevoegd				
346190	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3462											
346210							Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 3 (10-25%)				
346210	258099						post toegevoegd				
346210	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346220							post toegevoegd				
346220	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
346230							post toegevoegd				
346230	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346240							post toegevoegd				
346240	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346250							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
346250	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
346260											
							post toegevoegd				
346260	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				
346270											
							post toegevoegd				
346270	258099							m	10,00	F	
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346280							post toegevoegd				
346280	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346290							post toegevoegd				
346290	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
3463											
346310							Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 4 (25-50%)				
346310	258099						post toegevoegd				
346310	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346320							post toegevoegd				
346320	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346330							post toegevoegd				
346330	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346340							post toegevoegd				
346340	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346350							post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346350	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346360											
							post toegevoegd				
346360	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346370											
							post toegevoegd				
346370	258099										
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
346380							post toegevoegd				
346380	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346390							post toegevoegd				
346390	258099						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
35							HOOFDSTUK TOEGEVOEGD			
35							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
350010							Post toegevoegd			
350010	258099						Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden In het opbouwen van materieel t.b.v.werkzaamheden is begrepen het opbouwen en afbreken van alle voor de werkzaamheden benodigd materieel en hulpmiddelen ten behoeve van alle werkzaamheden bestekposten 3 van de door de aannemer gekozen methode van verwijderen van obstakels, afzetting, instekende inlaten, wortels etc. . Opbouwen en afbreken geldt per leiding.	keer	500,00	F
4							RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE Betreft: de definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen. Inspectie na reinigen van de leidingen.			
42							GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL			
420080							Post gewijzigd diameter 800 mm gewijzigd in 700 mm			
420080	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
420090							Post toegevoegd			
420090	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
8							DIVERSEN				
81							COMMUNICATIE				
810010							Post gewijzigd				
810010	102399						Communicatie met derden. Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar riolering gereinigd wordt. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden De aanspreekpersoon zoals genoemd in de kennisgeving dient gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn Verspreiden brieven door aannemer Frequentie: de bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan: reinigen per deelopdracht.	st	10.000,00	F	
85							INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDELEN				
850050							Post gewijzigd				
850050	611299						Inzetten safety-unit. Inzetten safety-unit ingericht met materiaal en materieel (perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen" inclusief voertuig en 1 man bediening.	uur	10,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

25				RIOLERING
25	05			BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEEN
25	05	01		VERVALLEN

GESTELDE VRAGEN

1. **Aanbestedingsleidraad**
De nota en aanbesteding vallen in de bedrijfsvakantie (zuid) en er vlak na.
De ingangsdatum van het bestek is 01-01-2024, is het mogelijk om de aanbesteding enkele weken naar achteren te verschuiven? Dit geeft de inschrijvers meer tijd om vragen te stellen en de juiste aandacht aan de inschrijving te kunnen besteden.
Antwoord:
De openbare procedure duurt normaliter 40 dagen. Deze is nu aanzienlijk langer. Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen is 10 dagen na de bouwvakvakantie Zuid.
2. **Aanbestedingsleidraad**
Het tijdstip van aanbesteden is op Tendered anders dan in de aanbestedingsleidraad, graag aangeven wat het juiste is.
Antwoord:
De 'Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen' op Tendered is aangepast van 28 aug. 2023, 11:00 uur naar 28 aug. 2023, 12:00 uur conform tijdstip in leidraad.
3. **Periode waarin aanbesteding plaats vindt**
Waarom kiest de gemeente ervoor om de aanbesteding midden in de bouwvakvakantie te laten plaats vinden? Het verzamelen van gegevens bij derden kan hierdoor problemen veroorzaken.
Antwoord:
De openbare procedure duurt normaliter 40 dagen. Deze is nu aanzienlijk langer. Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen is 10 dagen na de bouwvakvakantie Zuid.
4. **Deel 3 25 34 03 lid 04**
Waarom een tegeninspectie, als er geconstateerd wordt dat er vervuiling of een obstakel in de streng is waargenomen. Dit moet eerst worden verwijderd en dan opnieuw worden geïnspecteerd.
Antwoord:
Er dient altijd een tegeninspectie uitgevoerd te worden.
De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever besluit om niet elk obstakel dat de inspectie belemmert te verwijderen, bijvoorbeeld 1 instekende inlaat of inhangend voegmateriaal.
Bovendien is een tegeninspectie bedoeld om vast te stellen of er meerdere obstakels/vervuiling aanwezig zijn die verwijderd moeten worden.
5. **Deel 3 25 05 01 lid 1**
Klopt de omschrijving zoals hier vermeld? Eerst wordt er geïnspecteerd, dan pas gereinigd. Graag aanpassen.
Antwoord:
Artikel 25 05 01 vervalt.
6. **Is de opdrachtgever er zich van bewust dat de inzet van social return bij deze specialistische werkzaamheden zeer moeilijk is.**
De voertuigen worden door gediplomeerde operators bediend, welke diverse cursussen hebben moeten volgen om de werkzaamheden uit te voeren. Zie ook deel 3 10 02 02. We vragen u of het wel haalbaar is om social return toe te passen in dit bestek.
Antwoord:
De eis van 2% SROI blijft staan. Er zijn verschillende mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de Social Return doelgroep weg te nemen of te verkleinen met betrekking tot arbeidstoeleiding van deze doelgroep.
De invulling van social return betekent niet per definitie dat dit moet gebeuren middels een gediplomeerd operator, maar kan binnen uw firma op diverse manieren worden ingevuld. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Danielle Slangen, Coördinator Social return via sroiparkstad@wsparkstad.nl of 06-11-374774.
7. **Posten 86: Met hoeveel meter per locatie moet minimaal worden gerekend?**
Antwoord:
De minimale netto lengte in het terrein is de lengte van 1 rijplaat van het type dat de aannemer wenst toe te passen.
8. **Post 850080: Is dit inclusief 1 of 2 man bediening? Een inspectie is normaal met 2 man i.v.m. de veiligheid.**
Antwoord:

Zie deel 3 artikel 10 02 02

9. Post 850060: Is dit inclusief 1 of 2 man bediening. Een frees wordt normaal door 2 operators bediend.
Antwoord:
Zie deel 3 artikel 10 02 02
10. Post 850050: Is dit inclusief voertuig en 1 man bediening?
Antwoord:
Ja.
11. Post 810010: Moet bij het ongereinigd inspecteren ook gepost worden? Of enkel bij reinigingswerkzaamheden? De tekst in de post klopt niet, graag aanpassen.
Met hoeveel brieven per deelopdracht moet er worden gerekend?
Antwoord:
Alleen bij reinigingswerkzaamheden dienen aanwonenden middels een brief geïnformeerd te worden. Post 810010 wordt aangepast. Omdat op voorhand niet bekend is waar gereinigd moet worden kan de opdrachtgever ook geen aantal aangeven.
12. Posten 52 en 532: Waar komt de Aziatische duizendknoop vrij bij de werkzaamheden? Graag deze posten verwijderen.
Antwoord:
Bestekposten blijven gehandhaafd. De Aziatische duizendknoop komt verspreid voor op het gehele grondgebied van de gemeente Heerlen. Voor aanvang van de werkzaamheden in een bepaald gebied zullen de locaties die bij de opdrachtgever bekend zijn waar Aziatische duizendknoop voorkomt aan de aannemer worden doorgegeven. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de Aziatische duizendknoop ook kan voorkomen op locaties die niet bij de opdrachtgever bekend zijn. De aannemer dient de directie hiervan op de hoogte te brengen (zie 51 03 01 lid 02 en 51 03 02 lid 02).
13. Er zijn in het bestek geen posten opgenomen voor het reinigen na freeswerkzaamheden/verwijderen obstakels. Graag deze toevoegen.
Antwoord:
Het verwijderen van vrijgekomen materialen c.q. het reinigen na het verwijderen van obstakels is inbegrepen in de bestekposten.
14. Obstakels verwijderen in een asbestcementriool brengt geheel andere veiligheidsmaatregelen met zich mee. Deze zijn voor de inschrijvers bij inschrijving niet af te prijzen, daar het soort asbest niet bekend is. Graag de posten met betrekking tot het verwijderen van obstakels met buismateriaal asbestcement verwijderen uit het bestek.
Antwoord:
Bestekposten blijven ongewijzigd gehandhaafd.
De aannemer dient de wijze van uitvoering zo te kiezen en de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat er geen asbest hoeft vrij te komen. Het toepassen van een kettingfrees is niet toegestaan (01.12.01 lid 06).
Algemeen bekend is dat in Nederland circa 85 procent witte asbest (Serpentijngroep) is. Van alle asbest in Nederland is zo'n 10% bruine asbest (amosiet) en zo'n 5% blauwe asbest (crocidoliet).
15. Posten 32: Een losliggend obstakel is altijd te verwijderen onder hoge druk. Posten verwijderen of tekstueel veranderen.
Antwoord:
Posten blijven ongewijzigd gehandhaafd. Het betreft hier het verwijderen van obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Zie omschrijving bestekposten.
16. Posten 3 Voor het verwijderen van obstakels in betreedbaar riool zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig, worden deze op t.b.s. afgerekend? Vanaf welke diameter is het riool betreedbaar?
Antwoord:
De wijze van verwijderen van obstakels is naar keuze van de aannemer. Dit betekent dus ook dat de aannemer zelf ervoor kiest vanaf welke diameter een riool betreedbaar is. In de prijs per eenheid dienen alle kosten inbegrepen te zijn die nodig zijn om obstakels te kunnen verwijderen. Extra maatregelen worden niet apart verrekend.
17. Posten 3: In de posten is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende klassen, maar wel voor de verschillende buismaterialen. Het is een groot verschil om wortels 11% of 95% te moeten verwijderen, of verwijderen beton 11% of 95%.

Voor het buismateriaal maakt dit niet uit. Graag de posten aanpassen naar percentages i.p.v. buismateriaal.

Antwoord:

Geheel hoofdstuk 3 vervalt en wordt herzien en vervangen.

Indeling naar buismateriaal en diameter blijft gehandhaafd.

Posten voor het verwijderen van wortels (BBA), cement en beton (BBB), loszittende obstakels (BBE) en aangehechte afzettingen (BBB) worden ingedeeld naar percentages volgens klassen 2 t/m 4. De indeling naar buismateriaal en diameter blijft gehandhaafd.

Voor instekende inlaat (BAG) worden posten toegevoegd voor de klassen 3 en 5.

Klasse 5, uitgezonderd toestandsaspect BAG, wordt verrekend middels t.b.s.-posten of een aparte prijsopgave.

18. Posten 3: Het is een groot verschil of er 1, 3 of 6 obstakels in een streng verwijderd moeten worden. In een raamcontract is normaal dat een eenmalige opstelling per streng wordt toegepast, graag deze toevoegen.

Antwoord:

Post 350010 "Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden" wordt toegevoegd.

19. Posten 2: Voor de vervuiling zijn er 4 groepen gemaakt tot 50%, terwijl voor vervuiling 50% en groter maar 1 groep is. Het is een groot verschil of bijvoorbeeld een diameter 800 mm met 55% vervuiling gereinigd moet worden of 80%. Graag aanpassen. Of vervuiling boven 50% laten uitvoeren op t.b.s. posten.

Antwoord:

Bestekposten voor het reinigen met een vervuiling meer dan 50% (205, 215, 225, 235, 2414, 2424, 255 en 265) vervallen. Indien er een vervuiling groter dan 50% gereinigd moet worden wordt dit verrekend op t.b.s.-posten.

20. Posten 2: Voor ieder verschillend materiaal (kunststof, relined, keramisch asbestcement, beton) zijn er per diameter verschillende vervuilingsgraden opgenomen. Voor reiniging is er weinig verschil wat betreft de materialen om te kunnen reinigen. Graag aanpassen naar bv kunststof, relined en keramisch als 1 groep en beton en asbestcement de andere groep. Dit is voor calculatie, werkvoorbereiding en opstellen termijn een stuk eenvoudiger. Minder discussie. De meeste prijzen zijn gelijk per materiaalsoort.

Antwoord:

De opdrachtgever heeft bewust gekozen voor deze indeling, mede juist om discussie omtrent materiaalsoort en kostenhomogeniteit te voorkomen. Indeling naar materiaalsoort en de bestekposten blijven gehandhaafd.

21. posten 2: Hier staat geschreven dat een streng maar gedeeltelijk gereinigd moet worden. Klopt dit? Zo ja, een streng reinig je helemaal of niet, graag aanpassen.

Antwoord:

Dit klopt. Alleen het deel van de leiding dat verontreinigd is moet gereinigd worden.

Bij obstakels die de afstroming belemmeren bestaat de mogelijkheid dat alleen het gedeelte voor het obstakel gereinigd moet worden terwijl achter het obstakel de leiding schoon is. Ook bestaat de mogelijkheid dat een leiding deels verontreinigd is door bijvoorbeeld verzakking e.d.

22. Wat is de te verwachten omzet per perceel per jaar?

Antwoord:

De te inspecteren lengte per jaar is ter indicatie vermeld in deel 1 03 Locatie.

De opdrachtgever kan echter geen indicatie geven over eventueel extra maatregelen (reinen, verwijderen van wortelingsgroei en obstakels etc.).

23. Er zijn geen bestekposten opgenomen ten behoeve van het afsluiten van de kokers (reinigingsposten 22....), hier kunnen aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Kunt u hiervoor posten toevoegen, gespecificeerd, per afmeting koker, zoals u ook de reinigingsposten heeft aangehouden?

Antwoord:

Er worden geen posten opgenomen voor het afsluiten van kokers. Uit de vooropname/schouw zal blijken of het noodzakelijk is kokers af te sluiten. Indien het noodzakelijk blijkt kokers af te sluiten zullen dit inclusief de kosten opgenomen dienen te worden in de offerte van de betreffende deelopdracht.

24. Van hoeveel obstakels per rioolstreng moeten wij uitgaan, ook op basis van ervaring is dit niet in te schatten?

Antwoord:

De opdrachtgever kan op dit moment hierover ook geen mededeling doen. In principe zou het 1 obstakel kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld 25 stuks.

Post 350010 "Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden" wordt toegevoegd. (zie ook vraag 18) voor de eenmalige kosten van het opstellen van een freesunit per locatie. Hierdoor wordt het verwijderen van obstakels kostenhomogeen ongeacht de hoeveelheid te verwijderen obstakels in een leiding.

-
25. Opgelegde werkwijze: Wie gaat dagelijks beoordelen welke maatregelen uitgevoerd moeten worden?
Antwoord:
Er wordt niet dagelijks beoordeeld welke (vervolg)maatregelen uitgevoerd moeten worden.
Tekst van het betreffende artikel is niet juist. Deel 2.1 artikel 03 Kwaliteitsborging wordt in zijn geheel vervangen.
26. Opgelegde werkwijze: in de voorinspectie geconstateerde gebreken, dienen de volgende dag te worden uitgevoerd. Dit kan inhouden dat dagelijks freeswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wellicht in één streng. Dit is niet praktisch en ook niet duurzaam, kunnen deze freeswerkzaamheden geclusterd worden en na een complete inspectieronde worden uitgevoerd?
Antwoord:
Deel 2.1 03 Kwaliteitsborging, Opgelegde werkwijze lid 2:
Tekst van het betreffende artikel is niet juist. Artikel 03 Kwaliteitsborging wordt in zijn geheel vervangen.
- Toelichting:
De rapportage van een deelopdracht dient binnen 15 werkdagen samen met een overzicht van strengen die niet of deels geïnspecteerd zijn en waarbij aanvullende werkzaamheden (reinigen en/of verwijderen obstakels) bij de opdrachtgever en directie U.A.V. ingediend te worden. (zie deel 05 Tijdsbepaling). Dit betekent dus dat extra werkzaamheden (reinigen en/of verwijderen obstakels) per gebied geclusterd mogen worden.
27. Leidraad A 4.3
Kerncompetentie 1: perceel 1 en 2 Heerlen. Wij nemen aan dat u bedoelt dat wij hiervoor 2 referentieverklaringen moeten aanleveren, dus voor elk perceel afzonderlijk en daarmee 2 x referentie van minimaal 22 km van verschillende werken.
Antwoord:
Correct. Per Perceel dienen referentieverklaringen te worden aangeleverd.