
RAW-RAAMOVEREENKOMST (INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN)

ten behoeve van:

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027

Perceel 2 gemeente Heerlen

Besteknummer: BJ3130
Documentnummer: BJ3130-HE-W002

Status: DEFINITIEF
Datum: 15-08-2023

01	RAW-RAAMOVEREENKOMST (INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN)	1
Deel 1	Algemeen	2
	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	DEELOPDRACHT	5
08	DUURZAAMHEID	5
09	VOERTUIGEN	5
10	TAAL	5
11	CROW BETTER PERFORMANCE	5
Deel 2.1	Algemene gegevens	6
01	TEKENINGEN	7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03	KWALITEITSBORGING	7
04	BIJLAGEN	7
Deel 2.2	Nadere beschrijving	8
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	9
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	9
1	RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECT	10
11	ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL	10
111	RONDE BETONBUIZEN	10
112	EI-VORMIGE BETONBUIZEN	13
113	KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)INWENDIG OPPERVLAKTE	16
12	ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL	18
13	ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL	20
130	RONDE BUIZEN	20
131	EI-VORMIGE BUIZEN	23
14	ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL	25
15	ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL	27
2	RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGENBETREFT HET AANTA	29
20	REINIGEN BETONRIOOL ROND	29
201	VERVUILING < 20%	29
202	VERVUILING 20-30%	32
203	VERVUILING 30-40%	35
204	VERVUILING 40-50%	38
21	REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN	41
211	VERVUILING <20%	41
212	VERVUILING 20-30%	43
213	VERVUILING 30-40%	45
214	VERVUILING 40-50%	47
22	REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)INWENDIG OPP	49
221	VERVUILING <20%	49
222	VERVUILING 20-30%	50
223	VERVUILING 30-40%	52
224	VERVUILING 40-50%	54
23	REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL	55
231	VERVUILING < 20%	55
232	VERVUILING 20-30%	57
233	VERVUILING 30-40%	59
234	VERVUILING 40-50%	61
24	REINIGEN RELINED RIOOL	63
241	RONDE BUIZEN	63
2410	VERVUILING < 20%	63
2411	VERVUILING 20-30%	65
2412	VERVUILING 30-40%	67
2413	VERVUILING 40-50%	69
242	EI-VORMIGE BUIZEN	71
2420	VERVUILING < 20%	71
2421	VERVUILING 20-30%	73

2422	VERVUILING 30-40%	75
2423	VERVUILING 40-50%	77
25	REINIGEN KERAMISCH RIOOL	79
251	VERVUILING < 20%	79
252	VERVUILING 20-30%	80
253	VERVUILING 30-40%	81
254	VERVUILING 40-50%	82
26	REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL	84
261	VERVUILING < 20%	84
262	VERVUILING 20-30%	86
263	VERVUILING 30-40%	88
264	VERVUILING 40-50%	90
27	REINIGEN RIOOLPUTTEN	92
271	REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M	92
272	REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M	95
273	REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M	98
3	VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL	101
30	VERWIJDEREN WORTELS	101
301	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND	101
3011	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (1-10	101
3012	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (1-10	104
3013	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10-2	105
3014	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10-2	108
3015	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25-5	110
3016	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25-5	113
302	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG	115
3021	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 2	115
3022	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 3	118
3023	VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE 4	121
303	VERWIJDEREN WORTELS KOKERS	124
3031	VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 2 (1-10%)	124
3032	VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 3 (10-25%)	126
3033	VERWIJDEREN WORTELS KOKERS KLASSE 4 (25-50%)	129
304	VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL	132
3041	VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 2 (1-10%)	132
3042	VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 3 (10-25	135
3043	VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF BUIS KLASSE 4 (25-50	138
305	VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL	141
3051	VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 2 (1-10	141
3052	VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 3 (10-2	143
3053	VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCHE BUIS KLASSE 4 (25-5	145
306	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL	147
3061	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 2 (1-	147
3062	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 3 (10	150
3063	VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 4 (25	153
31	VERWIJDEREN CEMENT OF BETON	156
311	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND	156
3111	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 2	156
3112	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 2	159
3113	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 3	160
3114	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 3	163
3115	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 4	165
3116	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND KLASSE 4	168
312	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG	170
3121	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	170
3122	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	173
3123	VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL EI-VORMIG KLAS	176
313	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS	179
3131	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 2 (5-10%)	179
3132	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 3 (10-25%)	181
3133	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS KLASSE 4 (25-50%)	184
314	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL	187
3141	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 2	187
3142	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 3	190
3143	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL KLASSE 4	193
315	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL	196
3151	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 2	196
3152	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 3	198
3153	VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL KLASSE 4	200
316	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL	202

3161	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	202
3162	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	205
3163	VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL KLASS	208
32	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS	211
321	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL ROND	211
3211	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	211
3212	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5	214
3213	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	215
3214	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (1	218
3215	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	220
3216	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (2	223
322	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL EI-	225
3221	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	225
3222	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	228
3223	VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG KLASSE	231
323	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS	234
3231	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 2	234
3232	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 3	236
3233	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS KLASSE 4	239
324	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF	242
3241	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	242
3242	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	245
3243	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF BUIS K	248
325	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCH	251
3251	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	251
3252	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	253
3253	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCHEF BUIS	255
326	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT	257
3261	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	257
3262	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	260
3263	VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT BU	263
33	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT	266
331	VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND	266
3311	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	266
3312	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	269
3313	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	270
3314	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONRIOOL ROND KLAS	273
332	VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG	275
3320	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONBUIS EI-VORMIG	275
3321	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT BETONBUIS EI-VORMIG	278
333	VERWIJDEREN INLAAT KOKERS	281
3330	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KOKER KLASSE 3 (10-2	281
3331	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KOKER KLASSE 5 (25-1	283
334	VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL	286
3340	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KUNSTSTOF BUIS KLAS	286
3341	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KUNSTSTOF BUIS KLAS	289
335	VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL	292
3350	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KERAMISCHE BUIS KLAS	292
3351	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT KERAMISCHE BUIS KLAS	294
336	VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL	296
3360	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT ASBESTCEMENT BUIS KL	296
3361	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT ASBESTCEMENT BUIS KL	299
34	VERWIJDEREN AFZETTING	302
341	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND	302
3411	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	302
3412	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 2 (5-	305
3413	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	307
3414	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 3 (10	310
3415	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	312
3416	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND KLASSE 4 (25	315
342	VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG	317
3421	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASSE	317
3422	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASSE	320
3423	VERWIJDEREN AFZETTING BETONBUIS EI-VORMIG MM KLASSE	323
343	VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS	326
3431	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 2 (5-10%)	326
3432	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 3 (10-25%)	329
3433	VERWIJDEREN AFZETTING UIT KOKER KLASSE 4 (25-50%)	332
344	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL	335
3441	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 2 (5-1	335

3442	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 3 (10-	338
3443	VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF BUIS KLASSE 4 (25-	341
345	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL	344
3451	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 2 (5-	344
3452	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 3 (10	346
3453	VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCHE BUIS KLASSE 4 (25	348
346	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL	350
3461	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 2 (	350
3462	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 3 (	353
3463	VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT BUIS KLASSE 4 (	356
35	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	359
4	RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE	359
41	GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL	359
411	RONDE BETONBUIZEN	359
412	EI-VORMIGE BETONBUIZEN	363
413	KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)INWENDIG OPPERVLAKTE	365
42	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL	367
43	GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL	369
4300	RONDE BUIZEN	369
4301	EI-VORMIGE BUIZEN	372
44	GEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL	374
45	GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL	375
5	VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN	378
50	VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN	378
51	VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOOL	378
52	VERVOEREN GROND/ZEEFREESTEN AZIATISCHE	379
53	ACCEPTATIEKOSTEN	379
530	ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB	379
531	ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN	379
532	ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFREESTEN AZIATISCHE DU	380
8	DIVERSEN	380
80	TERREINVERKENNING	380
81	COMMUNICATIE	380
82	DICHTZETTEN RIOLLEN	381
821	DICHTZETTEN RIOLLEN.METMM MOET WORDEN GELE	381
83	OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN	382
830	OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN	382
831	TRACEREN LEIDINGEN	384
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELENEEN PLAN VAN AANPAK	384
85	INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDELEN	386
850	MATERIEEL	386
851	WERKNEMERS	387
86	RIJPLATEN	387
87	MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN	387
Deel 3	Bepalingen	388
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	389
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	389
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	390
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	391
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	391
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	391
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	392
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	394
01 16	VERZEKERINGEN	395
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	397
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	398
01 19	ARBEIDOMSTANDIGHEDEN	399
01 21	RAAMOVEREENKOMST	399
01 23	COMMUNICATIE	401
01 24	VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER	402
01 27	SCHADEN	402
01 28	SOCIAL RETURN	403
01 30	CALAMITEITEN	405
10	WERK ALGEMENE AARD	405
10 0	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN	405
10 02	EISEN EN UITVOERING	405
10 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	406
25	RIOLERING	406

25 0	RIOLERING, ALGEMEEN	407
25 01	ALGEMEEN	407
25 02	EISEN EN UITVOERING	407
25 03	INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLERING ALGEMEEN	407
25 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN	408
25 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEEN	409
25 3	RIOOLREINIGING	410
25 31	BEGRIPPEN	410
25 32	EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING	410
25 33	INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING	410
25 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING	411
25 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING	412
25 4	RIOOLINSPECTIE	413
25 42	EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE	413
25 43	INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLINSPECTIE	414
25 44	RISICO VERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE	415
25 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLINSPECTIE	416
25 47	MEET- EN VERREKENMETHODEN	416
51	GROENVOORZIENINGEN	417
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	417
51 02	EISEN EN UITVOERING	417
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	418
51 06	BOUWSTOFFEN	419
51 07	MEET-EN VERREKENMETHODE	419
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	419
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	419
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	419
01	GESTELDE VRAGEN	421
01		425

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Heerlen
Domein Ruimte
Team Stadsingenieurs
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Telefoonnr.: 31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@heerlen.nl

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen

Perceel 2 gemeente Heerlen

planjaar	gebied	wijk/buurt	lengte	
2024		C33	Meezenbroek/Schaesbergerveld	ca. 2,8 km
		C34 Schandelen/Grasbroek	ca. 2,4 km	
		C35	Schandelen/Grasbroek	ca. 0,4 km
		C36 Schandelen/Grasbroek	ca. 5,8 km	
		C40	Schandelen/Grasbroek	ca. 7,7 km
		C41	Rennemig/Beersdal	ca. 1,2 km
		P1 Meezenbroek/Schaesbergerveld	ca. 0,6 km	
		P3 Meezenbroek/Schaesbergerveld	ca. 3,9 km	
2025		P4 Meezenbroek/Schaesbergerveld	ca. 0,4 km	
2025		G02	Welten/Benzenrade	ca. 7,2 km
		G06	Bekkerveld/Aarveld	ca. 18,3 km
2026				
		C22	Schandelen/Grasbroek	ca. 1,8 km
		C23 Schandelen/Grasbroek	ca. 6,7 km	
		C38 Rennemig/Beersdal	ca. 2,5 km	
		C39 Rennemig/Beersdal	ca. 1,8 km	
		C42 Rennemig/Beersdal	ca. 4,6 km	
		C44	Rennemig/Zeswegen	ca. 0,8 km
		C45 Rennemig/Beersdal	ca. 1,8 km	
2027		C48	Rennemig/Beersdal	ca. 8,1 km
		AM	Amstenrade	ca. 5,3 km
		C08 Caumerveld/Douve Weien	ca. 3,2 km	
		C10	Caumerveld/Douve Weien	ca. 2,5 km
		C58 De Koumen	ca. 5,9 km	
		S2 Rennemig/Beersdal	ca. 1,2 km	
		S3 Rennemig/Beersdal	ca. 4,1 km	
		TG Terhoevenderweg Zuid	ca. 2,5 km	
		TH Terhoevenderweg Noord	ca. 1,1 km	

De opgegeven lengten van de te inspecteren riolering per gebied is indicatief en kan tijdens de looptijd van de raamovereenkomst wijzigen als gevolg van mutaties in het areaalbestand.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de gebieden te wijzigen als gevolg van een gewijzigde prioritering in de inspectieplanning, zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling.

PAR

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het uitvoeren van een buiteninventarisatie (verkenning terrein);
- het ongereinigd inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het afvoeren en verwerken vrijkomende materialen;
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het dichtzetten van riolen;
- het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid tot riolen;
- het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- het in kennis stellen van aanwonenden.

1.05 TIJDSBEPALING

De RAW-Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december.

In de betreffende periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt..

Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:

- planmatig werken
- oplevering en facturatie
- proactiviteit en samenwerking

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

De werkzaamheden per gebied en/of per deelgebied dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden .

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht, met inachtneming van:

- 1) Deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) dient uiterlijk 15 september van het contractjaar afgerond te zijn;
- 2) Deelopdracht 2 (reinen en herinspecteren) dient uiterlijk 1 november van het contractjaar afgerond te zijn;
- 3) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) dient uiterlijk 15 december van het contractjaar afgerond te zijn;
- 4) Rapportages per deelopdracht dienen binnen 15 werkdagen na het gereed komen van een deelopdracht digitaal bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden;
- 5) Binnen 15 werkdagen na het gereedkomen van deelopdracht 1 respectievelijk deelopdracht 2 van een gebied/wijk, dient de opdrachtnemer een gespecificeerd overzicht (met opgave van redenen) in bij de directie en opdrachtgever van leidingen die niet of gedeeltelijk in de betreffende deelopdracht uitgevoerd konden worden vanwege vervuiling en/of obstakels;
- 6) Deelopdracht 2 (reinen en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 2) uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) uitgevoerd te zijn;
- 7) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 3) uiterlijk binnen 4 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) inclusief de leidingen die in deelopdracht 2 door obstakels niet uitgevoerd konden worden, uitgevoerd te zijn.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

niet van toepassing.

PAR

1.07 DEELOPDRACHT

Per gebied/wijk worden aparte deelopdrachten verstrekt, voor:

1. het ongereinigd inspecteren;
2. het reinigen en herinspecteren;
3. het verwijderen van obstakels en herinspecteren.

Voor start van de uitvoering van een deelopdracht dient de opdrachtnemer een gespecificeerde offerte in bij opdrachtgever en directie.

Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het sub totaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een negatief getal.

1.08 DUURZAAMHEID

Duurzaamheidseisen conform RVO.nl zijn van toepassing op dit bestek.

1.09 VOERTUIGEN

In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.

1.10 TAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie in woord en schrift met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.

1.11 CROW BETTER PERFORMANCE

Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website www.crow.nl/better-performance.

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en
2. 'goed werk' te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat.

De eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd door CROW.

Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Werken' (zie: www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).

Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Wederzijds' (zie: www.crow.nl/betterperformance/over-better-performance/ondersteuning).

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Niet van toepassing.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende punten:

Stoppunten:

1. Aanlevering inspectiegegevens door de aannemer inclusief controle door de directie, zie artikel 25.43 in deel 3 van dit bestek;
2. Vrijgemaakte of opgemetselde verdekte/blinde put in laten meten door het Gegevenshuis.

Bijwoonpunten:

1. Werkzaamheden onder/nabij bomen.

Opgelegde werkwijze:

1. Voorinspectie
De inspectie wordt uitgevoerd zonder riolering vooraf te reinigen, deze inspectie wordt eerst gezien als voorinspectie.
2. Maatregelen:
Bij de volgende waarnemingen (ingrijpmaatstaf) dienen de aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te worden waarna de definitieve inspectie uitgevoerd kan worden:
 - BAG Instekende inlaat "Eenheid Kwantificering 1" van 50% of meer
 - BBA Wortels "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBB Aangehechte afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBC Bezonken afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBD Binnen dringen van grond "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - BBE Andere obstakels "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of meer
 - Overige verontreinigingen waardoor de inspectie afgebroken moet worden

Indien aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden volgens bovenstaande ingrijpmaatstaf, tevens obstakels, afzettingen etc. verwijderen volgens onderstaande:

- BAG Instekende inlaat "Eenheid Kwantificering 1" van 25% of meer
- BBA Wortels "Eenheid Kwantificering 1" van 1% of meer
- BBB Aangehechte afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer
- BBC Bezonken afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer
- BBE Andere obstakels "Eenheid Kwantificering 1" van 5% of meer

3. Reinigen

Indien uit de voorinspectie volgt dat de leiding niet geheel in beeld te brengen is als gevolg van vervuiling of obstakels dient het riool in opdracht van de directie te worden gereinigd of de obstakels te worden verwijderd.

4. Definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen
Inspectie na reinigen van de leidingen of het verwijderen van obstakels.

De voorinspecties van leidingen waar geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn geacht worden als definitieve inspectie aangemerkt.

Voorinspectie en definitieve inspectie apart aanleveren.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan (ontwerpfase)

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE			
11								ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL			
111								RONDE BETONBUIZEN			
111010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	350,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
111020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	90,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
111030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	11.250,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
111040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	10.500,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	6.000,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
111060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	5.250,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
111070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.200,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
111080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.275,00	F
		6									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.000,00	F
111100	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.400,00	F
111110	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.300,00	F
111120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	550,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111130	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	100,00	F
111140	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
112								EI-VORMIGE BETONBUIZEN			
112010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	500,00	F
112020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	700,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	11.500,00	F
112040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	5.350,00	F
112050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	900,00	F
112060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.700,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
112080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
112090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113								KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG) inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
113010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
113020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: inw. opp. tot 0,25-1,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
113030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
113040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	300,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
113060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
113070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
113080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: inw. opp. tot 12,25-16,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL			
120010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 160 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	300,00	F
		6									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				
120020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.700,00	F
		6									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				
120030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	13.700,00	F
		6									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				
120040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 315 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	6.250,00	F
		6									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	2.200,00	F
120060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	675,00	F
120070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
120080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	200,00	F
13											
130											
130010	257103							ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL			
								RONDE BUIZEN			
130010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
130020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
130030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F
130050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
130060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F
130070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	350,00	F
130090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
130100	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131								EI-VORMIGE BUIZEN			
131010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	100,00	F
		6									
		7									
			2								
				1							
					2						
131020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	310,00	F
		6									
		7									
			2								
				1							
					2						
131030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	2.775,00	F
		6									
		7									
			2								
				1							
					2						
131040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	700,00	F
		6									
		7									
			2								
				1							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F
131060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	275,00	F
131070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	100,00	F
131080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
131090	257103		6					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F	
14								ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL				
140010	257103		6					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	200,00	F	
140020	257103		6					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F	
140030	257103		6					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	850,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
140040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	275,00	F
140050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	500,00	F
140060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
15								ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL			
150010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
		6									
		4									
			1								
				1							
					2						
						2					
150020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
		6									
		4									
			1								
				1							
					2						
						2					
150030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
		6									
		4									
			1								
				1							
					2						
						2					
150040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
		6									
		4									
			1								
				1							
					2						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
150060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
150070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
150080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Riolering niet gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F
2			6					RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN Betreft het aantal meters reinigen vanaf de put tot en met het leidinggedeelte waar de vervuiling aangetroffen is tijdens de voorinspectie groter dan 10% van de leidinghoogte. Van de gereinigde leidingen dient een eind-/definitieve inspectie te worden uitgevoerd zie hoofdstuk 4 van dit bestek.			
20			4					REINIGEN BETONRIOOL ROND			
201			1					VERVUILING < 20%			
201010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
201020	257501		1					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
201030	257501		1					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	3.375,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	3.150,00	F
		1									
			2								
				1							
					1						
201050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.800,00	F
		1									
			3								
				1							
					1						
201060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.575,00	F
		1									
			3								
				1							
					1						
201070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	950,00	F
		1									
			4								
				1							
					1						
201080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	975,00	F
		1									
			4								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	900,00	F
		1									
			4								
				1							
						1					
201100	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	425,00	F
		1									
			5								
				1							
						1					
201110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.000,00	F
		1									
			5								
				1							
						1					
201120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		1									
			5								
				1							
						1					
201130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		1									
			5								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
201140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
202		1						VERVUILING 20-30%				
202010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F	
202020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	200,00	F	
202030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	2.250,00	F	
202040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	2.100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.200,00	F
		1									
			3								
				2							
						1					
202060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.050,00	F
		1									
			3								
				2							
						1					
202070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	650,00	F
		1									
			4								
				2							
						1					
202080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	650,00	F
		1									
			4								
				2							
						1					
202090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	600,00	F
		1									
			4								
				2							
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202100	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
202110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1250 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	650,00	F
202120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
202130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
202140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203								VERVUILING 30-40%			
203010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			1								
				3							
203020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		1									
			1								
				3							
203030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	850,00	F
		1									
			2								
				3							
203040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	775,00	F
		1									
			2								
				3							
203050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	450,00	F
		1									
			3								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	400,00	F
		1									
			3								
				3							
						1					
203070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	250,00	F
		1									
			4								
				3							
						1					
203080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	250,00	F
		1									
			4								
				3							
						1					
203090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	225,00	F
		1									
			4								
				3							
						1					
203100	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
		1									
			5								
				3							
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID		HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
203110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1250 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	250,00	F
203120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
203130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
203140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204								VERVUILING 40-50%			
204010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		1									
			1								
				4							
204020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		1									
			1								
				4							
204030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	550,00	F
		1									
			2								
				4							
204040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	525,00	F
		1									
			2								
				4							
204050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	300,00	F
		1									
			3								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
204070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
204080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
204090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
204100	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1250 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	175,00	F
204120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
204130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
204140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN			
211								VERVUILING <20%			
211010	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		1									
			2								
				1							
211020	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	210,00	F
		1									
			2								
				1							
211030	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	3.425,00	F
		1									
			2								
				1							
211040	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.600,00	F
		1									
			3								
				1							
211050	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500/750 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
		1									
			3								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211060	257502	1			4		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	500,00	F
211070	257502	1			4		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	15,00	F
211080	257502	1			4		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
211090	257502	1			5		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212								VERVUILING 20-30%			
212010	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
		1									
			2								
				2							
212020	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		1									
			2								
				2							
212030	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	2.300,00	F
		1									
			2								
				2							
212040	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.050,00	F
		1									
			3								
				2							
212050	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500/750 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	175,00	F
		1									
			3								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212060	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	350,00	F
212070	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
212080	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
212090	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213								VERVUILING 30-40%			
213010	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			2								
				3							
213020	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		1									
			2								
				3							
213030	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	850,00	F
		1									
			2								
				3							
213040	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	400,00	F
		1									
			3								
				3							
213050	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500/750 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		1									
			3								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
213060	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	125,00	F	
		1										
			4									
				3								
					1							
213070	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F	
		1										
			4									
				3								
					1							
213080	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F	
		1										
			4									
				3								
					1							
213090	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F	
		1										
			5									
				3								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214								VERVUILING 40-50%			
214010	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			2								
				4							
214020	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			2								
				4							
214030	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	575,00	F
		1									
			2								
				4							
214040	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
		1									
			3								
				4							
214050	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 500/750 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		1									
			3								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214060	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		1									
			4								
				4							
214070	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			4								
				4							
214080	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			4								
				4							
214090	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			5								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG) inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
221								VERVUILING <20%			
221010	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			1								
				1							
221020	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			1								
				1							
221030	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			1								
				1							
221040	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
		1									
			1								
				1							
221050	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		1									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221060	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
221070	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
221080	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
222								VERVUILING 20-30%			
222010	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
222020	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222030	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
222040	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker nw. opp. tot 1,25-4,00 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
222050	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2, Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
222060	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
222070	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2, Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222080	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223		1						VERVUILING 30-40%			
223010	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223020	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223030	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223040	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
223050	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223060	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223070	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
223080	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224								VERVUILING 40-50%			
224010	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			1								
				4							
224020	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			1								
				4							
224030	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			1								
				4							
224040	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker 1500 x 1500 - 2000 x 2000 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		1									
			1								
				4							
224050	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
		1									
			1								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224060	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
224070	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
224080	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	10,00	F
23								REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL			
231								VERVUILING < 20%			
231010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 160 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
231020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
231030	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	4.100,00	F	
231040	257501			3		2		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.875,00	F	
231050	257501			3		2		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	650,00	F	
231060	257501			3		3		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	200,00	F	
231070	257501			3		3		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
231080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
231090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
232								VERVUILING 20-30%				
232010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 160 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F	
232020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	750,00	F	
232030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	2.750,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.250,00	F
		3									
			2								
				2							
						1					
232050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	450,00	F
		3									
			2								
				2							
						1					
232060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		3									
			3								
				2							
						1					
232070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		3									
			3								
				2							
						1					
232080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		3									
			4								
				2							
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
233								VERVUILING 30-40%			
233010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 160 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
233020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	275,00	F
233030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	1.025,00	F
233040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	450,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
233050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
			3								
				2							
					3						
233060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
			3								
				3							
					3						
233070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
			3								
				3							
					3						
233080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
			3								
				4							
					3						
233090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
			3								
				4							
					3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
234								VERVUILING 40-50%			
234010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 160 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
234020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	175,00	F
234030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	675,00	F
234040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	300,00	F
234050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
234060	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
234070	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
234080	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
234090	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
24								REINIGEN RELINED RIOOL			
241								RONDE BUIZEN			
2410								<u>VERVUILING < 20%</u>			
241010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			1								
				1							
241020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	125,00	F
		9									
			2								
				1							
241030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			2								
				1							
241040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				1							
241050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
241060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				1							
241070	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				1							
241080	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				1							
241090	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			5								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2411								<u>VERVUILING 20-30%</u>			
241110	257501		9		1		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241120	257501		9		2		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
241130	257501		9		2		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
241140	257501		9		3		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
241150	257501		9		3		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
241160	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241170	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241180	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241190	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2412								<u>VERVUILING 30-40%</u>			
241210	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			1								
				3							
241220	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			2								
				3							
241230	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			2								
				3							
241240	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				3							
241250	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
241260	257501		9		4		3	1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241270	257501		9		4		3	1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241280	257501		9		4		3	1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: gerelined Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
241290	257501		9		5		3	1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2413								<u>VERVUILING 40-50%</u>			
241310	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			1								
				4							
241320	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			2								
				4							
241330	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			2								
				4							
241340	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				4							
241350	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			3								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
241360	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				4							
241370	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				4							
241380	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			4								
				4							
241390	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		9									
			5								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242								EI-VORMIGE BUIZEN			
2420								<u>VERVUILING < 20%</u>			
242010	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		2									
			1								
				1							
242020	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
		2									
			2								
				1							
242030	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300/450mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	825,00	F
		2									
			2								
				1							
242040	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		2									
			2								
				1							
242050	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500/700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	200,00	F
		2									
			3								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242060	257502		2		4		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
242070	257502		2		4		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
242080	257502		2		5		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
242090	257502		2		5		1	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
2421								<u>VERVUILING 20-30%</u>				
242110	257502		2		1		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F	
242120	257502		2		2		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F	
242130	257502		2		2		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	550,00	F	
242140	257502		2		2		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
242150	257502		2		3		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500/700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242160	257502		2		4		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
242170	257502		2		4		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
242180	257502		2		5		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242190	257502		2		5		2	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2422								<u>VERVUILING 30-40%</u>			
242210	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		2									
			1								
				3							
242220	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		2									
			2								
				3							
242230	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300/450mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	200,00	F
		2									
			2								
				3							
242240	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		2									
			3								
				3							
242250	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500/700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		2									
			3								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242260	257502		2		4		3	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242270	257502		2		4		3	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242280	257502		2		5		3	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242290	257502		2		5		3	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2423								<u>VERVUILING 40-50%</u>			
242310	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 200/300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		2									
			1								
				4							
242320	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 250/375 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		2									
			2								
				4							
242330	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 300/450 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		2									
			2								
				4							
242340	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 400/600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		2									
			3								
				4							
242350	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 500/700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F
		2									
			3								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242360	257502		2		4			Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: grelined Profielafmeting(en): 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242370	257502		2		4			Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 700/1050 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242380	257502		2	5		4		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
242390	257502		2	5		4		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: relined Profielafmeting(en): 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								REINIGEN KERAMISCH RIOOL			
251								VERVUILING < 20%			
251010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		6									
			1								
				1							
251020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		6									
			1								
				1							
251030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	250,00	F
		6									
			2								
				1							
251040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F
		6									
			2								
				1							
251050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	150,00	F
		6									
			3								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
251060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	75,00	F	
252								VERVUILING 20-30%				
252010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F	
252020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F	
252030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	175,00	F	
252040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
252050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	100,00	F
		6									
			3								
				2							
					1						
252060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		6									
			3								
				2							
					1						
253								VERVUILING 30-40%			
253010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		6									
			1								
				3							
					1						
253020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
		6									
			1								
				3							
					1						
253030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	50,00	F
		6									
			2								
				3							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
253040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
253050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
253060	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
254								VERVUILING 40-50%			
254010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 200 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
254020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 250 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
254030	257501		6					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
254040	257501		6					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
254050	257501		6					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F
254060	257501		6					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: keramiek Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5			VERPLICHTING		
26							REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL				
261							VERVUILING < 20%				
261010	257501		2				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F	
261020	257501		2				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F	
261030	257501		2	3			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
261040	257501		2	3			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500010	m	25,00	F	
261050	257501		2	4			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
261060	257501		2		4		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F
261070	257501		2		4		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F
261080	257501		2		5		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F
261090	257501		2		5		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
262								VERVUILING 20-30%			
262010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
		2									
			2								
				2							
262020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
		2									
			2								
				2							
262030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
		2									
			3								
				2							
262040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
		2									
			3								
				2							
262050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
		2									
			4								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
262060	257501		2		4		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
262070	257501		2		4		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
262080	257501		2		5		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F
262090	257501		2		5		2	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
263								VERVUILING 30-40%			
263010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			2								
				3							
263020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			2								
				3							
263030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			3								
				3							
263040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			3								
				3							
263050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			4								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
263060	257501		2		4		3	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
263070	257501		2		4		3	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
263080	257501		2		5		3	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
263090	257501		2		5		3	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
264								VERVUILING 40-50%			
264010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 300 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			2								
				4							
264020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 400 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			2								
				4							
264030	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			3								
				4							
264040	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 600 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			3								
				4							
264050	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 700 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
		2									
			4								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
264060	257501		2		4			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 800 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
264070	257501		2		4			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 900 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
264080	257501		2	5		4		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1000 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F
264090	257501		2	5		4		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: asbestcement Profielafmeting(en): 1500 mm Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510010	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
27								REINIGEN RIOOLPUTTEN			
271								REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M			
271010	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	20,00	F
271020	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	10,00	F
271030	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
271110	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	700,00	F
271120	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	350,00	F
271130	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	75,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
271210	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	25,00	F
271220	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	25,00	F
271230	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
272								REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M			
272010	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m ² Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m ³ 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F
272020	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m ² Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m ³ 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F
272030	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m ² en groter Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m ³ 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
272110	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	275,00	F
272120	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	175,00	F
272130	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
272210	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	50,00	F
272220	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	25,00	F
272230	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
273								REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M			
273010	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F
273020	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F
273030	257511							Rioolput reinigen. Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
273110	257511							Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	20,00	F
273120	257511							Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	10,00	F
273130	257511							Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
273210	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	25,00	F
273220	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	20,00	F
273230	257511		2					Rioolput reinigen. Situering volgens uit deelopdracht 1 "ongereinigd inspecteren" volgens hoofdstuk 1 Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen alsmede eindputten Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit bestek Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en metselwerk Afmetingen putdeksel: 600 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte meer dan 4 m Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 500010 of 510010	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL Het uitkomend materiaal als gevolg van het verwijderen van obstakels dienen dezelfde dag afgevoerd te worden. Opslag van uitkomend materiaal uit de leiding op locatie is niet toegestaan.			
30								VERWIJDEREN WORTELS			
301								VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND			
3011								<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 2 (1-10%).</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
301110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens	st	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
301140	258099							bestekspostnummer 500020 Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F		
301150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F		
301160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301170	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301180	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301190	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3012								Verwijderen wortels betonriool rond klasse 2 (1-10%). diameter 1000 mm en groter				
301210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
301250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3013								<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 3 (10-25%)</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
301310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
301330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	200,00	F
301340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F
301360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301370	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301380	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301390	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
3014								<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 3 (10-25%)</u> diameter 1000 mm en groter			
301410	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301420	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301430	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301440	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
301450	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
3015								<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 4 (25-50%),</u> diameter kleiner dan 1000 mm				
301510	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
301520	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301530	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F
301540	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F
301550	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301560	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301570	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301580	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
301590	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
3016								<u>Verwijderen wortels betonriool rond klasse 4 (25-50%),</u> diameter 1000 mm en groter				
301610	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301620	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301630	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
301640	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
301650	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302								VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG			
3021								<u>Verwijderen wortels betonriool ei-vormig klasse 2 (1-10%)</u>			
302110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302140	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302170	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302180	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302190	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3022								<u>Verwijderen wortels betonriool ei-vormig klasse 3 (10-25%)</u>				
302210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302260	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302270	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302280	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302290	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3023								Verwijderen wortels betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)				
302310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
302360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302370	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302380	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
302390	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303								VERWIJDEREN WORTELS KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
3031								<u>Verwijderen wortels kokers klasse 2 (1-10%)</u>			
303110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
303120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
303130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303140	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303170	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303180	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
3032								<u>Verwijderen wortels kokers klasse 3 (10-25%)</u>			
303210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
303230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303260	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303270	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303280	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
3033								<u>Verwijderen wortels kokers klasse 4 (25-50%)</u>			
303310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
303320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303370	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
303380	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304								VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL			
3041								<u>Verwijderen wortels kunststof huis klasse 2 (1-10%)</u>			
304110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
304130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304140	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304170	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304180	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304190	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3042								<u>Verwijderen wortels kunststof buis klasse 3 (10-25%)</u>				
304210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
304220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
304230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304260	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304270	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304280	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304290	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3043								<u>Verwijderen wortels kunststof buis klasse 4 (25-50%)</u>				
304310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
304330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
304360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304370	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304380	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
304390	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305								VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL			
3051								<u>Verwijderen wortels keramische buis klasse 2 (1-10%)</u>			
305110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305140	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3052								<u>Verwijderen wortels keramische buis klasse 3 (10-25%)</u>			
305210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305260	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3053								<u>Verwijderen wortels keramische buis klasse 4 (25-50%)</u>			
305310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
305330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
305360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306								VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL			
3061								<u>Verwijderen wortels asbestcement buis klasse 2 (1-10%)</u>			
306110	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306120	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306130	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306140	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306150	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306160	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306170	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306180	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306190	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3062								<u>Verwijderen wortels asbestcement buis klasse 3 (10-25%)</u>			
306210	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306220	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306230	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306240	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306250	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306260	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306270	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306280	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306290	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3063								<u>Verwijderen wortels asbestcement buis klasse 4 (25-50%)</u>			
306310	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306320	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306330	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306340	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306350	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306360	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306370	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306380	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F
306390	258099							Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31								VERWIJDEREN CEMENT OF BETON			
311								VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND			
3111								<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 2 (5-10%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>			
311110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
311120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3112								Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 2 (5-10%), diameter 1000 mm en groter			
311210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311230	258099							Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
3113								<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 3 (10-25%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>			
311310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
3114								<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 3 (10-25%) , diameter 1000 mm en groter</u>			
311410	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311420	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311430	258099							Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311440	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311450	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
3115								<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 4 (25-50%), diameter kleiner dan 1000 mm</u>			
311510	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
311520	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311530	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311540	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311550	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311560	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311570	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
311580	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311590	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
3116								<u>Verwijderen cement/beton betonriool rond klasse 4 (25-50%), diameter 1000 mm en groter</u>			
311610	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311620	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311630	258099							Verwijderen aangehechte afzettingn uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311640	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
311650	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312								VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG			
3121								<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 2 (5-10%)</u>			
312110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312170	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3122								<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 3 (10-25%)</u>			
312210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312270	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312290	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3123								<u>Verwijderen cement/beton betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)</u>			
312310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 400/600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500/750 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600/900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312370	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700/1050 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
312380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800/1200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
312390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313								VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
3131								<u>Verwijderen cement/beton kokers klasse 2 (5-10%)</u>			
313110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313120	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
3132								<u>Verwijderen cement/beton kokers klasse 3 (10-25%)</u>			
313210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313220	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
3133								<u>Verwijderen cement/beton kokers klasse 4 (25-50%)</u>			
313310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313320	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
313380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314								VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL			
3141								<u>Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 2 (5-10%)</u>			
314110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
314120	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314180	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314190	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3142								<u>Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 3 (10-25%)</u>			
314210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
314220	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314280	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314290	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3143								<u>Verwijderen cement/beton kunststof riool klasse 4 (25-50%)</u>			
314310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
314320	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
314380	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
314390	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315								VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL			
3151								<u>Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 2 (5-10%)</u>			
315110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
315120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
315150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3152								Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 3 (10-25%)			
315210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
315220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
315250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3153								Verwijderen cement/beton keramisch riool klasse 4 (25-50%)			
315310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
315320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
315340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
315350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
315360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316								VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIOOL			
3161								<u>Verwijderen cement/beton asbestcement riool klasse 2</u> (5-10%)			
316110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 n Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	15,00	F
316120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316160	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3162								<u>Verwijderen cement/beton asbestcement riool klasse 3 (10-25%)</u>			
316210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 n Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	15,00	F
316220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buis materiaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316260	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316290	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3163								<u>Verwijderen cement/beton asbestcement riool klasse 4 (25-50%)</u>			
316310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 n Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	15,00	F
316320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316360	258099							Verwijderenaangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
316370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 900 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
316390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aangehechte afzetting van cement of beton, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS			
321								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL ROND			
3211								<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 2 (5-10%),</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
321110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
321120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
321130	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321170	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321180	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321190	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3212								<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 2 (5-10%).</u> diameter 1000 mm en groter				
321210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
321230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3213								<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 3 (10-25%),</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
321310	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321320	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
321330	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321370	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321380	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321390	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3214								<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 3 (10-25%)</u> diameter 1000 mm en groter			
321410	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321420	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321430	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321440	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321450	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3215								<u>Verwijderen obstakels betonriool rond klasse 4 (25-50%).</u> diameter kleiner dan 1000 mm			
321510	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
321520	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321530	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321540	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321550	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321560	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321570	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321580	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321590	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3216								<u>Verwijderen obstakels beton riool rond klasse 4 (25-50%)</u> , diameter 1000 mm en groter			
321610	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
321620	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321630	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
321640	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
321650	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS BETONRIOOL EI-			
3221								<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 2 (5-10%)</u>			
322110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322130	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322170	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322180	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322190	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3222								<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 3 (10-25%)</u>			
322210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322260	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322270	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322280	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322290	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
3223								<u>Verwijderen obstakels betonriool ei-vormig klasse 4 (25-50%)</u>			
322310	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter : 200/300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322320	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322330	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
322360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322370	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322380	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
322390	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
323							VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
3231							<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 2 (5-10%)</u>				
323110	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323120	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
323130	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323170	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323180	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3232								<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 3 (10-25%)</u>			
323210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323260	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323270	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323280	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
3233								<u>Verwijderen loszittende obstakels kokers klasse 4 (25-50%)</u>			
323310	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323320	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323330	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323370	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
323380	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KUNSTSTOF			
3241								<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 2</u> (5-10%)			
324110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324130	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324170	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324180	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324190	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3242								<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 3 (10-25%)</u>			
324210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324260	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324270	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324280	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324290	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3243								<u>Verwijderen loszittende obstakels kunststof buis klasse 4 (25-50%)</u>			
324310	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	5,00	F
324320	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324330	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324370	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F
324380	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
324390	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
325								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS KERAMISCH			
3251								<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 2 (5-10%)</u>			
325110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325130	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
325140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3252								<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 3 (10-25%)</u>				
325210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
325240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325260	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3253								<u>Verwijderen loszittende obstakels keramischef buis klasse 4 (25-50%)</u>				
325310	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325320	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325330	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
325340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
325360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326								VERWIJDEREN LOSZITTENDE OBSTAKELS ASBESTCEMENT			
3261								<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement buis</u> klasse 1 (5-10%)			
326110	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326120	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326130	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326140	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326150	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326160	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326170	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326180	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326190	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3262								<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement buis</u> klasse 3 (5-10%)				
326210	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326220	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	
326230	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326240	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326250	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326260	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326270	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326280	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326290	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3263							<u>Verwijderen loszittende obstakels asbestcement buis</u> klasse 4 (10-25%)			
326310	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326320	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326330	258099						Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326340	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326350	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326360	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326370	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326380	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
326390	258099							Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE A, B, C en Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT			
331								VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND			
3311								<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 3</u> (10-25%), diameter kleiner dan 1000 mm			
331110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buis materiaal: beton diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buis materiaal: beton diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331150	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331170	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331180	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331190	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3312								<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 3</u> (10-25%), diameter 1000 mm en groter			
331210	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331220	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331230	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331240	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
331250	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3313								<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 5</u> (25- 100%), diameter kleiner dan 1000 mm			
331310	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331320	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport. Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331330	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331340	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331350	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331360	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331370	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331380	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F
331390	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
3314								<u>Verwijderen instekende inlaat betonriool rond klasse 5</u> (25-100%), diameter 1000 mm en groter			
331410	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331420	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
331430	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
331440	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331450	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332								VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG			
3320								<u>Verwijderen instekende inlaat betonbuis ei-vormig klasse</u> 3 (10-25%)			
332010	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332030	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332040	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :300/450 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332050	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332060	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING	INLICHTING		
332070	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F		
332080	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F		
332090	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3321								<u>Verwijderen instekende inlaat betonbuis ei-vormig klasse 5 (25-100%)</u>			
332100	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :300/450 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
332150	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F
332160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING	INLICHTING		
332170	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F		
332180	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 35 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F		
332190	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333								VERWIJDEREN INLAAT KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
3330								<u>Verwijderen instekende inlaat koker klasse 3 (10-25%)</u>			
333010	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. tot 0,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333020	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. 0,25-1,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333030	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333040	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333050	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333060	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333070	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333080	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
3331								<u>Verwijderen instekende inlaat koker klasse 5 (25-100%)</u>			
333110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: kokerinw. opp. 0,25-1,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333150	258099							Verwijderen in5stekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
333170	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333180	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	15,00	F
334								VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL			
3340								<u>Verwijderen instekende inlaat kunststof buis klasse 3 (10- 25%)</u>			
334010	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334020	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334030	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334040	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334050	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334060	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334070	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334080	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334090	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3341								<u>Verwijderen instekende inlaat kunststof buis klasse 5 (25- 100%)</u>			
334110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334150	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334170	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
334180	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
334190	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335								VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL			
3350								<u>Verwijderen instekende inlaat keramische buis klasse 3</u> (10-25%)			
335010	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335020	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
335030	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335040	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335050	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
335060	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
3351								<u>Verwijderen instekende inlaat keramische buis klasse 5</u> (25-100%)			
335110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
335130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
335150	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
335160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F
336								VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL			
3360								<u>Verwijderen instekende inlaat asbestcement huis klasse 3</u> (10-25%)			
336010	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336020	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336030	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336040	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336050	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336060	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336070	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336080	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336090	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 3 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
3361								<u>Verwijderen instekende inlaat asbestcement buis klasse 5</u> (25-100%)			
336110	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336120	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336130	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336140	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336150	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336160	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336170	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
336180	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02: 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336190	258099							Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAG Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 5 Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Aansluitingen van binnenuit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	5,00	F
34								VERWIJDEREN AFZETTING			
341								VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND			
3411								<u>Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 2 (5-10%)</u> , diameter kleiner dan 1000 mm			
341110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
341120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
341160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
3412								<u>Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 2 (5-10%)</u> diameter 1000 mm en groter			
341210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3413								Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 3 (10-25%) diameter kleiner dan 1000 mm			
341310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
341320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
341330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3414								Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 3 (10-25%) diameter 1000 mm en groter			
341410	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341420	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341430	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING	F	
341440	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
341450	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3415								Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 4 (25-50%) diameter kleiner dan 1000 mm			
341510	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
341520	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
341530	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341540	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341550	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341560	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341570	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341580	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F
341590	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3416								Verwijderen afzetting betonriool rond klasse 4 (25-50%) diameter 1000 mm en groter			
341610	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341620	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341630	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 1500 mm. Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341640	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
341650	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342								VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG			
3421								<u>Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 2 (5-10%)</u>			
342110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3422								<u>Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 3 (10-25%)</u>			
342210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
342270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
342290	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3423								Verwijderen afzetting betonbuis ei-vormig mm klasse 4 (25-50%)			
342310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
342330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
342390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343								VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
3431								<u>Verwijderen afzetting uit koker klasse 2 (5-10%)</u>			
343110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp.12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3432								<u>Verwijderen afzetting uit koker klasse 3 (10-25%)</u>			
343210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3433								<u>Verwijderen afzetting uit koker klasse 4 (25-50%)</u>			
343310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
343360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
343370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
344								VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL			
3441								<u>Verwijderen afzetting kunststof buis klasse 2 (5-10%)</u>			
344110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
344130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
344140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
344150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
344160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
344170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3442								<u>Verwijderen afzetting kunststof buis klasse 3 (10-25%)</u>			
344210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
344220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
344230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
344240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal:kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
344270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344290	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3443								<u>Verwijderen afzetting kunststof buis klasse 4 (25-50%)</u>			
344310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 160 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
344320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
344330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
344340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
344350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F
344360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
344370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
344390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
345								VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL			
3451								<u>Verwijderen afzetting keramische buis klasse 2 (5-10%)</u>			
345110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
345140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3452								<u>Verwijderen afzetting keramische buis klasse 3 (10-25%)</u>			
345210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomen materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomen materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buis materiaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomen materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
345240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
345260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3453								<u>Verwijderen afzetting keramische buis klasse 4 (25-50%)</u>			
345310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F
345330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
345340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.2 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
345350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F
345360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346								VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL			
3461								<u>Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 2 (5-10%)</u>			
346110	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346120	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346130	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346140	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346150	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346160	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
346170	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346180	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346190	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3462								Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 3 (10-25%)			
346210	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346220	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346230	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346240	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346250	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346260	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346270	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346280	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346290	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 3 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3463								Verwijderen afzetting asbestcement buis klasse 4 (25-50%)			
346310	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346320	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346330	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346340	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346350	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346360	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
346370	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346380	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F
346390	258099							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code A, B, C, Z Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
35								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
350010	258099							Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden In het opbouwen van materieel t.b.v.werkzaamheden is begrepen het opbouwen en afbreken van alle voor de werkzaamheden benodigd materieel en hulpmiddelen ten behoeve van alle werkzaamheden bestekposten 3 van de door de aannemer gekozen methode van verwijderen van obstakels, afzetting, instekende inlaten, wortels etc. . Opbouwen en afbreken geldt per leiding.	keer	500,00	F
4								RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE Betreft: de definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen. Inspectie na reinigen van de leidingen.			
41								GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL			
411								RONDE BETONBUIZEN			
411010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	175,00	F
411020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	450,00	F
411030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	5.625,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	5.250,00	F
411050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.000,00	F
411060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	2.625,00	F
411070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.650,00	F
411090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.500,00	F
411100	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	700,00	F
411110	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.650,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	275,00	F
411130	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
411140	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 1800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
412								EI-VORMIGE BETONBUIZEN			
412010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F
		3									
			1								
				2							
					1						
						2					
412020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	350,00	F
		3									
			1								
				2							
					1						
						2					
412030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	5.725,00	F
		3									
			1								
				2							
					1						
						2					
412040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	2.675,00	F
		3									
			1								
				2							
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
412050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	450,00	F
412060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	850,00	F
412070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
412080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
412090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
413		3	1	2	1	2		KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG) inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]			
413010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
413020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
413030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
413040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
413050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
413060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
413070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
413080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Riool, profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
42		3									
			1								
				3							
					1						
						2					
420010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: metselwerk Rond riool, profielafmetingen: 160 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
		3									
			3								
				1							
					1						
						2					
420020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.850,00	F
		3									
			6								
				1							
					1						
						2					
420030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	6.850,00	F
		3									
			6								
				1							
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
420040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 315 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.125,00	F
420050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.100,00	F
420060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	338,00	F
420070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
420080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
420090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
43								GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL			
4300								<u>RONDE BUIZEN</u>			
430010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
430020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	250,00	F
430040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F
430050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	75,00	F
430060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
430080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	175,00	F
430090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	175,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4301								EI-VORMIGE BUIZEN			
430120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F
		3									
			7								
				2							
					1						
						2					
430130	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
		3									
			7								
				2							
					1						
						2					
430140	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1.375,00	F
		3									
			7								
				2							
					1						
						2					
430150	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
		3									
			7								
				2							
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430160	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	350,00	F
430170	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F
430180	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	150,00	F
430190	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430200	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: relined Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
44			3								
				7							
					2						
						1					
							2				
440010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	100,00	F
			3								
				2							
					1						
						1					
							2				
440020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	125,00	F
			3								
				2							
					1						
						1					
							2				
440030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	425,00	F
			3								
				2							
					1						
						1					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
440040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
440050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: gres Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
45								GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL			
450010	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 300 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
450030	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450040	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450050	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 700 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450060	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
450070	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450080	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F
450090	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: asbestcement Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5								VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
50								VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN				
500010	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen rioolslib bij het reinigen van de riolering volgens hoofdstuk 2 "rioolleidingen en putten reinigen"	ton	1.250,00	F	
		1						Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten volgens bestekpost 530010 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
500020	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het verwijderen van obstakels/herstel volgens hoofdstuk 3 "verwijderen obstakels uit riool/herstel"	ton	100,00	F	
		1						Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek Acceptatiekosten volgens bestekpost 531010 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
51								VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOOL				
510010	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen rioolslib bij het reinigen van asbestcementleidingen volgens hoofdstuk 2 "rioolleidingen en putten reinigen"	ton	50,00	F	
		1						Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek Acceptatiekosten volgens bestekpost 530020 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
510020	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het verwijderen van obstakels/herstel uit asbestcementleidingen volgens hoofdstuk 3 "verwijderen obstakels uit riool/herstel"	ton	50,00	F	
		1						Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek Acceptatiekosten volgens bestekpost 531020 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
52								VERVOEREN GROND/ZEEFRESTEN AZIATISCHE			
520010	510803							Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' Betreft (zeef)resten vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 830113	ton	10,00	F
		1						1 Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het verwerken van invasieve exoten			
521010	510801							Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Betreft het afvoeren van overtollige grond volgens bestekpostnummer 830110 Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s) 830110	m3	25,00	F
		1						1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het thermisch reinigen van grond			
53								ACCEPTATIEKOSTEN			
530								ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB			
530010	257599							Acceptatiekosten rioolslib. Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib van de bestekposten uit hoofdstuk 2 Vervoerd volgens post 500010 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen	ton	1.250,00	F
530020	257599							Acceptatiekosten rioolslib asbestcement Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib uit asbestcementleidingen van de bestekposten uit hoofdstuk 2 Vervoerd volgens post 510010 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen	ton	50,00	F
531								ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN			
531010	257599							Acceptatiekosten materialen uit riolering. Betreft de acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen van de bestekposten uit hoofdstuk 3 Vervoerd volgens post 500020 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen	ton	100,00	F
531020	257599							Acceptatiekosten materialen uit asbestcementleidingen. Betreft de acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen asbestcementleidingen van de bestekposten uit hoofdstuk 3 Vervoerd volgens post 510020 Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen	ton	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
532								ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFRESTEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP				
532010	510899							Acceptatiekosten zeefresten Aziatische duizendknoop Betreft de acceptatiekosten van de zeefresten van Aziatische duizendknoop vrijgekomen bij bestekpostnummer 830110 en vervoerd volgens bestekpostnummer 520010 Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.	ton	10,00	F	
532110	510899							Acceptatiekosten grond Aziatische duizendknoop Betreft de acceptatiekosten van overtollige gezeefde grond met Aziatische duizendknoop vrijgekomen bij bestekpostnummer 830110 en vervoerd volgens bestekpostnummer 521010 Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.	ton	50,00	F	
8								DIVERSEN				
80								TERREINVERKENNING				
801010	257199							Verkenning terrein. Betreft: uitvoeren van een terreinverkenning van de te reinigen en inspecteren riolering en controle van de situatie met betrekking tot de bereikbaarheid, aanwezigheid van blinde putten, vastzittende putdeksels e.d.	m	102.000,00	F	
81								COMMUNICATIE				
810010	102399							Communicatie met derden. Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar riolering gereinigd wordt. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden De aanspreekpersoon zoals genoemd in de kennisgeving dient gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn Verspreiden brieven door aannemer Frequentie: de bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan: reinigen per deelopdracht.	st	10.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
82								DICHTZETTEN RIOLEN				
821								DICHTZETTEN RIOLEN. Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm. Met keer wordt bedoeld per keer dat de betreffende handeling (het dichtzetten van de riolering) nodig is. De eenheid keer is niet tijdgebonden.				
821010	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten volgens bestekpostnummers van hoofdstuk 2 Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met inwendige hoogte tot 300 mm. Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming	keer	25,00	F	
821020	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten volgens bestekpostnummers van hoofdstuk 2 Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met inwendige hoogte 300-500 mm. Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming	keer	75,00	F	
821030	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten volgens bestekpostnummers van hoofdstuk 2 Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met inwendige hoogte 500-700 mm. Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming	keer	25,00	F	
821040	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten volgens bestekpostnummers van hoofdstuk 2 Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met inwendige hoogte 700-1000 mm. Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming	keer	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
821050	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten volgens bestekpostnummers van hoofdstuk 2 Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met inwendige hoogte 1000 mm en groter Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming	keer	25,00	F	
83								OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN				
830								OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN				
830010	252699							Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein. Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde putten in onverhard terrein welke niet door Stadsbeheer van de gemeente Heerlen op hoogte zullen worden gebracht Diepte van 0,10 tot 1,50 meter	st	50,00	F	
830011	252699							Opzoeken put en inmeten put. Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen De blinde put in laten meten door het Gegevenshuis volgens post 870030	st			50,00 I
830012	240152							Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Verharding: onverhard Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de putdeksel Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving 9 Herstellen met uitgekomen materialen. Eventueel overige grond verspreiden over naastliggend terrein.	st			50,00 I
		1										
			1									
				2								
830020	252699							Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein. Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde putten in onverhard terrein welke door Stadsbeheer van de gemeente Heerlen op hoogte zullen worden gebracht. Diepte van 0,10 tot 1,50 meter	st	50,00	F	
830021	252699							Opzoeken put.. Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen	st			50,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6						
830022	240152							Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Verharding: onverhard Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de putdeksel Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving 9 Werkput niet aanvullen en beveiligen met bouwhekwerken hoogte minimaal 2,0 m. Met materiaal van de aannemer. Na het vrijmaken van de putdeksel en het uitvoeren van de inspecties de dienst Stadsbeheer van de gemeente Heerlen in kennis stellen dat putdeksel op hoogte gebracht kan worden.	st			50,00	I
		1											
			1										
				2									
830110	252699							Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein. Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde putten in onverhard terreinter plaatse van verdachte groeilocatie Aziatische duizendknoop Diepte van 0,10 tot 1,50 meter	st	10,00	F		
830111	252699							Opzoeken put en inmeten put. Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen De blinde put in laten meten door het Gegevenshuis	st			10,00	I
830112	240152							Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Verharding: onverhard Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de putdeksel Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving 9 Herstellen met uitgekomen materialen volgens bestekpostnummer 830113	st			10,00	I
		1											
			1										
				2									
830113	510802							Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 830112 Grond zeven 1 Zeefresten vervoeren volgens bestekpostnummer(s). 520010 Overige vrijgekomen grond vervoeren of verwerken volgens bestekpostnummer(s). 521010 en/of 830112	m3			10,00	I
		1											
			1										

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
831								TRACEREN LEIDINGEN			
831010	252699							Traceren leidingen. Betreft het traceren van leidingen waarvan de ligging niet bekend is Methode door aannemer te bepalen. Ligging van de leiding door Het Gegevenshuis laten inmeten tijdens het traceren van de leiding of middels onuitwisbare merkpunten aanduiden met diepteligging van de leiding, e.e.a. in overleg met Het Gegevenshuis volgens post 870030	m	5,00	F
84								TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Een plan van aanpak met betrekking tot de verkeersmaatregelen dient op de eerste bouwvergadering door de aannemer bij de directie te worden aangeleverd ter goedkeuring en publicatie door de gemeente De directie geeft binnen 2 weken dagen reactie over de aangeleverde verkeersmaatregelen De aannemer dient middels foto's aan te tonen dat de verkeersmaatregelen conform plan van aanpak tijdens de werkzaamheden zijn toegepast. De foto's dienen wekelijks bij de directie te worden aangeleverd.			
840010	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 1 werkdag) en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
840020	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: fiets- en voetpaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a en 1103b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
840030	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236 2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
840040	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1235b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
840050	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
840060	621699							Aanbrengen tijdelijk verkeersregelininstallatie. Betreft: aanbrengen verkeersregelininstallatie t.b.v. afzetting(en) opgesteld volgens hoofdstuk 84 Lengte werkvak: n.t.b Geen verkeersafhankelijke detectie Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st Aantal voorwaarschuwinglichten: 2 st Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt , ter keuze aannemer Met materialen van de aannemer	st	5,00	F
840070	621699							Instandhouden tijdelijke VRI. Tijdelijk verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekpostnr. 840060	week	5,00	F
840080	621699							Verwijderen tijdelijke VRI. Tijdelijk verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekpostnr. 840060	st	5,00	F
840090	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F
840100	620199							Opstellen plan verkeersmaatregelen. Betreft: opstellen plan voor de toe te passen verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden. Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie. De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b.	keer	5,00	F
840110	620199							Maken tekening verkeersmaatregelen. Betreft: maken tekening van de toe te passen verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden. Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500. Formaat van de tekeningen: maximaal A0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 Tekening ter goedkeuring voorleggen bij de directie De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
85								INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDELEN			
850								MATERIEEL			
850010	611299							Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 17 m3 Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 17 m3 inclusief chauffeur en hulpkracht	uur	20,00	F
850020	611299							Inzetten motorhaspel. Inzettten motorhaspel (hydraulisch aangedreven) voor het uitvoeren van werkzaamheden op afstand inclusief servicewagen en hulpkracht	uur	20,00	F
850030	611299							Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 3 m3 Inzetten kleine hoge druk zuig combinatiewagen 3 m3 inclusief chauffeur en hulpkracht	uur	20,00	F
850040	611299							Inzetten vacuümwagen 15 m3. Inzetten vacuümwagen 15 m3 (luchtverplaatsing 2500 m3/uur) inclusief bediening	uur	20,00	F
850050	611299							Inzetten safety-unit. Inzetten safety-unit ingericht met materiaal en materieel (perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen" inclusief voertuig en 1 man bediening.	uur	10,00	F
850060	611299							Inzetten frees-unit. Inzetten frees-unit ten behoeve van freeswerk in leidingen inclusief bediening	uur	20,00	F
850070	611299							Inzetten hogedrukwagen 15 m3. Inzetten hogedrukwagen 15 m3 (600 liter/min.,150 bar) inclusief bediening	uur	20,00	F
850080	611299							Inzetten tv-inspectiewagen. Inzetten tv-inspectiewagen inclusief bediening	uur	50,00	F
850090	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
850100	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine mini-graver gewicht minimaal 1,5 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
850110	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
851								WERKNEMERS			
851010	625001	1						Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag tijdens werkdagen	uur	100,00	F
851020	100501	3						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW	uur	50,00	F
86								RIJPLATEN			
860010	101412	2	1					Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: netto lengte in het terrein Overlap ter keuze van de aannemer Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid werkterrein Rijplatenbaan ter keuze van de aannemer Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden als omschreven in dit bestek	m	100,00	F
860020	101422	1						In stand houden rijplatenbaan. Betreft: prijs per meter per dag voor het instandhouden van de rijplatenbaan Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 860010	m*d	300,00	F
860030	101432	1						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 860010	m	100,00	F
87								MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN			
870030	611199							Melding Gegevenshuis inmeten putten en leidingen. Betreft het doen van een melding bij Het Gevenshuis t.b.v. het digitaal inmeten van leidingen en putten (zie deel 3, artikelen 25.43.04 en 25.43.05) De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig melden bij het Gegevenshuis zodat stagnatie van de werken wordt voorkomen. De aannemer dient rekening te houden met maximaal 2,5 uur tussen de melding bij en het ter plaatse zijn van het Gegevenshuis Kosten en uren als gevolg van een laattijdige melding bij het Gegevenshuis worden niet vergoed en zijn voor rekening van de aannemer Putdeksels dienen vrij te blijven totdat Het Gegevenshuis deze heeft ingemeten	keer	20,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werk administratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.
- 02 Er mag geen korting worden ingevuld bij bestekpostnr. 919990 "korting" in de inschrijfsstaat. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is het opnemen van negatieve bedragen in de staartkosten en/of een eenmalige korting NIET toegestaan. Indien een inschrijver toch korting heeft opgenomen dan zal hij worden uitgesloten.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 07 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 08 Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
- 09 Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervalt.
- 10 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is. De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.
- 11 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 12 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur.
Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
- 13 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

HFD PAR ART LID

Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

- 14 Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. 2012 vervallen. De in lid 7 bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonden/dagstaten van de aannemer, bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materiaal en materieel (zoals ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.
Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dienen de werkbonden/dagstaten uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek worden aangeleverd aan de directie.
Indien op de werkbonden tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor eventuele afwijkingen op het bestek dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonden/dagstaten zijn afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 15 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 16 Contactpersonen opdrachtnemer
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 17 De directie houdt vierwekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 03 In afwijking van lid 02 en 03 worden termijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden middels voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een maximum van 75% van de waarde van de betreffende besteksposten bij de aanlevering van de inspecties aan de directie. Deze voorschotnota's betreffen geen betaling op producties.
- 04 In afwijking van lid 04 zal het restantbedrag na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden middels een eindafrekening met de aannemer worden afgerekend.

01 02 05 KORTINGSREGELING

- 01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de aannemer twee weken om de gebreken te herstellen.
- 02 Wanneer de aannemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is sprake van verzuim.
- 03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00 (vijfhonderd euro) per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.
- 04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 10 kalenderdagen.
- 05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de aannemer hieraan geen rechten ontleen.
- 06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of aannemer herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 02 MEER- EN MINDERWERK**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 04 Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%.
- 05 Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk opgedragen te worden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in § 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor:
- Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtelijke toestemmingen;
 - Vergunningen/meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Milieu Verordening;
 - T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;
 - Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor de activiteit zoals vermeld staat in Deel 2.2, deze zijn minimaal meldingsplichtig in het kader van het activiteitenbesluit (Besluit lozen buiten inrichtingen);
 - De melding moet worden gedaan via de website: aim.vrom.nl.
- Alle uit de vergunning voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden rioolrevisie en beheer Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) door Het Gegevenshuis
 - werkzaamheden op hoogte brengen verdekte/blinde putten door Stadsbeheer van de gemeente Heerlen

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid aan de hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en aan het werk gelegen percelen.
- 06 Het toepassen van een kettingfrees is niet toegestaan.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd.
- 03 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 12 07 OPHALEN AFVALCONTAINERS

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.
- 02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01 van dit bestek, als mede de wijze waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te vragen.

01 12 08 MELDING GEVAARLIJKE SITUATIES

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.
- 02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de opdrachtgever en directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 van dit bestek en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

01 12 09 VOERTUIG MET EIGEN BEBAKENING

- 01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- 02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 van dit bestek genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 10 INFORMEREN BEWONERS

- 01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de te verrichten reiniging en inspectie werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen. Deze brief dient alvorens verstuurd te worden ter goedkeuring bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden.
De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1ste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te alle tijden verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkegen.
- 02 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de aanwonenden geïnformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners geïnformeerd zijn.
Deze tekening(en) dient de aannemer te scannen en bij de directie in te dienen.

HFD PAR ART LID

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - schema waarin aangegeven op welke dagen welke rioleringsgedeelten zullen worden gereinigd resp. geïnspecteerd;
 - overzicht per lokatie met toe te passen verkeersmaatregelen inclusief eventueel benodigde omleidingen met de benodigde tijdsduur volgens CROW-publicatie "Werk in uitvoering 96a/96b".

Het gedetailleerde werkplan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter goedkeuring te zijn ingediend.

01 13 09 BOUWVERGADERING

- 01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering belegd.
- 02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering van de betreffende deelopdracht (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema
 - gedetailleerd werkplan
 - plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
 - bewonersbrief
 - onderaannemers
 - volmacht
 - V&G-plan
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 13 10 BOUWLAWAAI

- 01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
 - nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
 - dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
- Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

HFD PAR ART LID

01 13 12 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

- 01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging indienen conform het gestelde in lid 5".
- 02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 05 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

- 01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient tegen het werkkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
- 02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
- 03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.
- 04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.
- 06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.
De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.
- 07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

HFD PAR ART LID

01 16 10 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
- b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 16 11 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgevertoeegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen die in het kader van dit bestek vrijkomen.
- 03 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 60 AFVOEREN RIOOLSLIB NAAR ERKENDE VERWERKINGSINRICHTING

- 01 Het afvoeren van rioolslib dient te geschieden door reinigingswerktuigen of vrachtwagens met dichte lekvrije bakken. Waarbij iedere lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen.
- 02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 van dit bestek met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.
- 03 Het rioolslib- en kolkenafval afvoeren naar de erkende verwerkingsinrichting.
- 04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.
- 05 Acceptatiekosten voor het rioolslib verrekenen conform besteksposten in hoofdstuk 53.

HFD PAR ART LID

01 17 65 VERVOERSREGISTRATIE

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.
- 05 De inschrijver partij moet in het bezit zijn van een registratiebewijs van vermelding op de VIHB (Lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) als bedoeld in het Besluit inzameling afvalstoffen en Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
- 06 De aannemer dient zelf voor de afvalstroomnummers te zorgen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 07 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.
- 08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 02 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk Nederland (070 -3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze bepalingen.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 02 Artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard vervalt.
- 04 De inhoud van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt gewijzigd in:
De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)**

- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 21 RAAMOVEREENKOMST**01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT**

- 02 Volgens artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer geen zekerheidsstelling verlangd. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 21 09 WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 05 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar (01-01-2025) van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde Grond-, weg- en waterbouw GWW voor deelgebied '4221 Werken voor vloeistoffen' (reeks 2015 = 100).
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de tweede contractjaar (2025) geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1-B01)/B01 * 100\% = \dots\%,$$

waarin:

B01 = de index van januari 2024;

B1 = de index van januari 2025.

De bepaling van het indexeringspercentage voor het derde contractjaar (2026), geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1-B0n)/B0n * 100\% = \dots\%,$$

waarin:

B0n = de index van januari 2025;

B1 = de index van januari 2026..

De bepaling van het indexeringspercentage voor het vierde contractjaar (2027), geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1-B0n)/B0n * 100\% = \dots\%,$$

waarin:

B0n = de index van januari 2026;

B1 = de index van januari 2027.

HFD PAR ART LID

Het indexeringspercentage afronden op tienden

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

- 02 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden.
- 03 Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende bepalingen:
- a. Artikel 01.02.05 lid 03 van dit bestek "Kortingsregeling"
 - b. Artikel 01.12.09 lid 02 van dit bestek "Voertuig met eigen bebakening"
 - c. Artikel 01.21.16 van dit bestek "Verstrekken van een deelopdrachten:opmaak door aannemer"
 - d. Artikel 10.02.02 lid 06 van dit bestek "Bezetting voertuigen"
 - e. Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt a t/m d
- 04 In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn eventueel hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de opdrachtgever moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden (als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de aannemer. De kosten van de opdrachtgever bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
- afhandeling beëindigde opdracht
- 05 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 21 16 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN: OPMAAK DOOR AANNEMER

- 01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.
- 02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.
- 03 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 heeft plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en de inschrijvingsstaat completeren door:
- a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
 - b. completeren van de benodigde resultaatsverplichtingen en de daarbij te verwerken hoeveelheden;
 - c. een opgave van de resultaatsverplichtingen t.b.v. de uitvoering waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
 - d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
 - e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2020;
 - f. deelopdrachtnummer en omschrijving.
- 04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.
- 05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.
- 06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 801010.
- 08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.
- 09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.
- 10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:

HFD PAR ART LID

- a. de berekening van de som van de deelopdracht;
- b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

- 11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2020 vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.
- 12 In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

- 01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing. Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: (zie www.crow.nl/bettert-performance/over-bettert-performance.)
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer el-kaar op 'present performance'.
- 03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van de raamovereenkomst een start-overleg met de aannemer over CROW Better Performance.
- 04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt elk kwartaal plaats. Elk contractjaar vindt een eindbeoordeling plaats.
- 05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.
- 06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

HFD PAR ART LID

01 24 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**01 24 01 BEREIKBAARHEID**

- 01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is. De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

01 27 SCHADEN**01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,-) per m² beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,-) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.
- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.
- 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

HFD PAR ART LID

01 28 SOCIAL RETURN**01 28 01 SOCIAL RETURN REGELING**

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
- a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
 - b) Participatiewet (PW),
 - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
 - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
 - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
- a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
 - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de opdrachtwaarde in te zetten in bij-voorbeeld de vorm van:
- a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
 - b) opleidingsplekken;
 - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
 - d) dagbesteding;
 - e) werkervaringsplekken;
 - f) stageplaatsen;
 - g) participatieplaatsen;
 - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidendes arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 2% inzet van de opdrachtwaarde - in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De concrete invulling (wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

HFD PAR ART LID

01 28 02 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 01.28.01 lid 01 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 01.28.01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
- a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te ma-ken, dient aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kan-didaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervol-gens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren.
 - b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) be-taalde loonkosten of vergoedingen
 - c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden ver-schaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
 - d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onder-bouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
 - e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
 - f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

01 28 03 REALISATIE SOCIAL RETURN

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.
- 02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling.
- 03 De invulling van de 2% - regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad be-sproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de on-derliggende overeenkomst. De aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behoren-de kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 2% Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrap-portages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.
- 05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

HFD PAR ART LID

01 30 CALAMITEITEN**01 30 03 KLACHTENMELDPUNT**

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

10 WERK ALGEMENE AARD**10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN****10 02 EISEN EN UITVOERING****10 02 01 INZETTEN VAN MATERIEEL**

- 02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.
- 03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de Euronorm achterhalen.
- 04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02 van dit bestek, dient het betreffende voertuig per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt vervangend voertuig.

10 02 02 BEZETTING VOERTUIGEN

- 01 De bezetting van een reinigingscombi, een inspectiewagen en een freesunit dient te bestaan uit 2 personen. Bij gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn.
- 02 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg en freesunit dient te beschikken over het diploma veilig werken in riolen en de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden.
- 03 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA. Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.
- 04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van het achteruit rijden.
- 05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen".
- 06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis en korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

10 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**10 05 01 VOORWAARDEN PERSONEEL**

- 01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.
- 02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn.
- 03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteedt hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
- 04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
 - a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
 - d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
 - f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
 - g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.
- 05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit bestek gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n).
- 06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

25 RIOLERING

HFD PAR ART LID

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN**25 01 ALGEMEEN****25 01 03 RIONED RAPPORT 2023-01**

- 01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2023-01: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 01 04 RIONED RAPPORT 2019-03

- 01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 02 EISEN EN UIVOERING**25 02 03 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLERING ALGEMEEN**25 03 01 WERKZAAMHEDEN AAN ASBESTCEMENTLEIDINGEN**

- 03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen van asbestcement" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel 25.03.01 lid 01 van de Standaard 2020 tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

- 02 Indien afsluiters tussentijds in opdracht van de opdrachtgever verwijderd dienen te worden, betreft dit een bestekswijziging.
- 03 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd, dient dit plan te bevatten:
- afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
 - lozingspunten;
 - soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
 - vrij doorlaat van de pomp;
 - bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;
 - wijze van inschakeling (schakelpeilen);
 - wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;
 - locatie te plaatsen afsluiters.
- Het ompompplan wordt als bestekswijziging verrekend.

HFD PAR ART LID

25 03 05 INLICHTEN BEWONERS

- 01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.
- 02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1ste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.
- 03 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners geïnformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer dagelijks te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners geïnformeerd zijn. Een bewijs van bezorging dient dagelijks te worden aangeleverd bij de directie. Het maken van foto's van de tekeningen is toegestaan.
Deze tekening(en) maken deel uit van de rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03 van dit bestek en dienen in PDF te worden aangeleverd.
- 04 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke website of het weekblad.

25 03 06 GEBRUIKSTOESTAND RIOOL

- 01 Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook.
- 03 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden om het peil in de riolering te verlagen.
- 04 Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen.
- 05 Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een stroomprofiel. De verhouding van putten met en zonder stroomprofiel is onbekend.
- 06 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN**25 04 01 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN**

- 01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 02 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS

- 01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zorgen dat deze ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in ieder geval de voor deze werkzaamheden essentiële putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de putdeksels zijn losgemaakt.
- 02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

HFD PAR ART LID

25 04 03 GEPARKEERDE AUTO'S

- 01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.
- 02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 05 BLINDE EN VERDEKTE PUTTEN

- 01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde of verdekte val-putten of verdekte blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 04 07 KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de leiding. De minimale toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het riool ingebracht kan worden. De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

25 04 08 AFMETING EN TOEGANG TOT PUT

- 01 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x 600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEEN**25 05 01 VERVALLEN**

HFD PAR ART LID

25 3 RIOOLREINIGING**25 31 BEGRIPPEN****25 31 01 ALGEMEEN**

- 01 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de riolering is geen verontreiniging.
- 02 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING**25 32 01 EISEN AAN DE UITVOERING**

- 05 In artikel 25.32.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 dient voor "het stroomprofiel" van de bijbehorende putten te worden gelezen "het stroomprofiel of de putbodem".
- 06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING**25 33 02 MELDINGSPLICHT**

- 05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.
- 06 Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen onmiddellijk gestaakt te worden en moet de directie/opdrachtgever daarover direct te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten uitvoeren en informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de bovenvermelde stoffen.

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

- 01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.

HFD PAR ART LID

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING**25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN**

- 01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 34 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP DE KWALITEIT

- 01 Door de directie wordt na voltooiing van de reiniging van een aaneengesloten serie riolen de kwaliteit van het uitgevoerde werk gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspectie's. Indien restanten verontreiniging worden geconstateerd moet(en) de betreffende objecten binnen 21 dagen opnieuw worden gereinigd.
- 02 Indien de aannemer verzuimt een naar het oordeel van de directie niet volledig gereinigde objecten opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.
- 03 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

- 02 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en inspecteren zijn wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de leiding te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.
Stagnatiekosten komen niet voor verrekening in aanmerking.
Kan, als gevolg van de aanwezigheid van meerdere blinde putten een aaneengesloten traject niet gereinigd en/of geïnspecteerd worden, dan dient de aannemer dit per omgaande aan de directie mede te delen.
- 03 Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dienen getraceerd en gelocaliseerd te worden. Middels een watervaste verf dient ter plaatse op de verharding een merkteken aangebracht te worden, in begroeiing dient een piket geslagen te worden.
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.
- 04 Indien als gevolg van obstakels e.d. niet de gehele leiding vanuit 1 zijde kan worden geïnspecteerd, dient de aannemer een tegeninspectie uit te voeren. Eventuele meerkosten als gevolg van het uitvoeren van een tegeninspectie worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. Mocht een leiding ondanks de tegeninspectie als gevolg van obstakels e.d. niet geheel geïnspecteerd kunnen worden, wordt de gehele leidinglengte met de aannemer afgerekend.

25 34 07 LOCATIE PUTTEN EN LIGGING RIOLERING

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad, bermen, groenvoorzieningen e.d.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.
- 02 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 34 08 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

- 01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

HFD PAR ART LID

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING**25 35 03 RIOOLREINIGING**

- 01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
- 02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.
- 03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
- 04 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.
- 05 Het reinigen en het inspecteren in het kader van de definitieve inspectie dient op dezelfde dag plaats te vinden. Indien na reiniging de inspectie op dezelfde dag niet lukt, moet het riool de volgende dag opnieuw gereinigd worden voorafgaand aan inspectie.
- 06 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 04 CONTROLE

- 05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 11 BETREDEN VAN HET RIOOL

- 01 Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men zich te houden aan de ARBO-wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient in staat te zijn hulp in te schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.

HFD PAR ART LID

25 4 RIOOLINSPECTIE**25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE****25 42 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE**

- 14 Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's maken.
Tevens detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- BAA vanaf 15%
- BAB-C
- BAB karakterisering 2 = A, C of D
- BAC
- BAF karakterisering 1 = E, G, H, I, K of Z
- BAG vanaf 25%
- BAJ-B vanaf 30 mm
- BAK
- BAL
- BBA vanaf 25%
- BBC vanaf 25%
- BBD vanaf 15%
- BBE vanaf 25%
- BBF karakterisering 1 = C of D
- BDD vanaf 50%
- BCB-B

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

- 08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het document 'RIONED rapport 2019-03'.
- 09 Eisen die in het bestek zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document 'RIONED rapport 2019-03'.
- 10 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag middels ondersteuning door middel van separate clips.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIE

- 02 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.

25 42 05 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIES

- 07 In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen niet toegestaan

25 42 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLINSPECTIE**25 43 01 REGISTRATIE VAN TOESTANDSASPECTEN**

- 01 In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te zijn.

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

- 01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden aangeleverd. Rapportage digitaal in PDF-formaat en in Standaard Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties (RIBX) met foto's in digitaal format aanleveren in JPG-formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels. De videobeelden aanleveren in MPEG 4 format.
- 02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende:
Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven, dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een rioolidentificatie
waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard.
- 04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens digitaal aanleveren middels een downloadlink (Wetransfer, Transferrnow etc.).
- 07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig inspectiebestand te worden aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan.
Voor gebieden met een totale lengte groter dan 10 km, dienen de inspecties aangeleverd te worden in deelleveringen van circa 5 km.
- 08 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit de naam van dit object zoals deze op de verstrekte tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek volgnummer. De naamgeving dient exact gelijk te zijn in het standaard uitwisselingsformaat voor rioolinspecties als de aangeleverde foto's en clips, dus inclusief extensie.

25 43 04 REVISIE BOVENBOUW

- 01 De aannemer bericht Het Gegevenshuis zodra het werk meetrijp is, voordat het werk wordt opengesteld voor verkeer. Dit om Het Gegevenshuis voldoende in de gelegenheid te stellen de metingen, vrij van verkeer, te kunnen uitvoeren.
De gehele bovenbouw wordt na realisatie door het Gegevenshuis ingemeten volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inclusief putranden ed. De revisie van de bovenbouw zal conform de BGT worden uitgevoerd en indien gewenst ter beschikking worden gesteld door Het Gegevenshuis.

HFD PAR ART LID

25 43 05 REVISIE RIOLERING

- 01 De revisie van de riolering zal worden uitgevoerd en indien gewenst ter beschikking worden gesteld door Het Gegevenshuis.
- 02 De revisie zal bestaan uit:
 - Inmeting x, y en z coördinaten en fotorapportage van de verdeckte/blinde put welke na uitvoering weer verdeckt/blind wordt gemaakt, inclusief alle aansluitingen en alle bijzondere voorzieningen op aanwijzing toezichthouder.
 - Inmeting x, y en z coördinaten en fotoreportage van de verdeckte/blinde put welke opgemetseld is naar maaiveld, inclusief alle aansluitingen en alle bijzondere voorzieningen op aanwijzing toezichthouder.
- 03 Coördinatie van de rioolrevisie ligt bij de aannemer.
Telefoonnummer 'Riooltelefoon' (06-15119294) is gedurende werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur permanent bereikbaar. Na het telefoontje van de aannemer dient het Gegevenshuis binnen 2,5 uur op het werk te zijn.
- 04 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in één meetopdracht zoveel mogelijk verdeckte/blinde putten zijn vrijgemaakt cq opgemetseld zijn en kunnen worden gemeten.
- 05 Putten dienen volledig vrij te liggen alvorens meting en rapportage plaatsvindt.
- 06 Gelijktijdig met de meting van de putten vindt ook gefaseerd de meting van het hoofdriool plaats. Vloeivlakken en inkomende leidingen dienen tijdens de meting van de rioolstreng bereikbaar te zijn.
- 07 Tijdens de meting dient de aannemer materieel dat trillingen veroorzaakt binnen een straal van 50 meter van de meting, tijdelijk stop te zetten.
- 08 Indien blijkt dat, door toedoen van de aannemer, de revisiemeting niet, niet tijdig of niet geheel conform afspraak kan worden uitgevoerd, dient de aannemer voor zijn rekening actie te ondernemen om de meting alsnog uit te kunnen voeren. In dat geval wordt een bedrag van €150,- ingehouden op de termijn.
- 09 Indien blijkt dat, door toedoen van het Gegevenshuis, de meting niet kan worden uitgevoerd en daardoor vertragingskosten ontstaan, worden deze extra kosten na akkoord van de directie aan de aannemer vergoed.

25 44 RISICO VERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE**25 44 04 RESULTAAT RIOOLINSPECTIE**

- 01 In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd, wordt de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is:
 - niet gereinigd riool.De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen.

25 44 05 AFWIJKENDE SITUATIES

- 01 Stagnatie als gevolg van het maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in dit bestek komt niet voor verrekening in aanmerking.

HFD PAR ART LID

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLINSPECTIE**25 45 01 PLAATSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS**

- 02 Als aanvulling op lid 01 van de Standaard geldt een verrekening per stuk voor het plaatsen van tijdelijke afsluiters van de in besteksposten 81 in deel 2.2 opgenomen afmetingen. De kosten voor het afsluitplan dient in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als commentaar in de rapportage worden aangegeven.

25 45 03 RIOOLINSPECTIE

- 01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd.
- 02 Blinde of verdeckte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan middels een watervaste verf op de verharding en middels een piket in begroeiing te worden aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.
- 03 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN**25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE**

- 01 De steekproef als vermeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard wordt als volgt uitgevoerd: de dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3, welke in het geheel niet is gerapporteerd;
 - Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
 - Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die 2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
 - Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
- Dit geldt ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd zijn.
- Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
- De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

- 14 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen gesteld in artikel 254201 en/of artikel 254201 van dit bestek, dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (per dagproductie). De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op

HFD PAR ART LID

de afgekeurde dagproductie.

De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.

- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).

- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).

- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico's van verspreiding door grondwerk. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

- 01 bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

HFD PAR ART LID

51 06 BOUWSTOFFEN**51 06 01 GROND**

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
 - thermisch gereinigde grond is;
 - grond is afkomstig uit een zandwinning;
 - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
 - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 MEET-EN VERREKENMETHODE**51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK**

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****62 14 01 OPSTELLEN PLAN VOOR VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van de aanpak en het in te zetten materieel van de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden en dienen in het plan voor de toe te passen verkeersmaatregelen opgenomen te worden. De opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de aannemer om een correct verkeersplan op te stellen dat voldoet aan de minimale eisen en dat door de wegbeheerder kan worden goedgekeurd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
- 04 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen, poorten en afgesloten putdeksels die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

62 14 02 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 14 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN

- 01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder.

GESTELDE VRAGEN

1. **Aanbestedingsleidraad**
De nota en aanbesteding vallen in de bedrijfsvakantie (zuid) en er vlak na.
De ingangsdatum van het bestek is 01-01-2024, is het mogelijk om de aanbesteding enkele weken naar achteren te verschuiven? Dit geeft de inschrijvers meer tijd om vragen te stellen en de juiste aandacht aan de inschrijving te kunnen besteden.
Antwoord:
De openbare procedure duurt normaliter 40 dagen. Deze is nu aanzienlijk langer. Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen is 10 dagen na de bouwvakvakantie Zuid.
2. **Aanbestedingsleidraad**
Het tijdstip van aanbesteden is op Tendered anders dan in de aanbestedingsleidraad, graag aangeven wat het juiste is.
Antwoord:
De 'Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen' op Tendered is aangepast van 28 aug. 2023, 11:00 uur naar 28 aug. 2023, 12:00 uur conform tijdstip in leidraad.
3. **Periode waarin aanbesteding plaats vindt**
Waarom kiest de gemeente ervoor om de aanbesteding midden in de bouwvakvakantie te laten plaatse vinden? Het verzamelen van gegevens bij derden kan hierdoor problemen veroorzaken.
Antwoord:
De openbare procedure duurt normaliter 40 dagen. Deze is nu aanzienlijk langer. Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen is 10 dagen na de bouwvakvakantie Zuid.
4. **Deel 3 25 34 03 lid 04**
Waarom een tegeninspectie, als er geconstateerd wordt dat er vervuiling of een obstakel in de streng is waargenomen. Dit moet eerst worden verwijderd en dan opnieuw worden geïnspecteerd.
Antwoord:
Er dient altijd een tegeninspectie uitgevoerd te worden.
De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever besluit om niet elk obstakel dat de inspectie belemmert te verwijderen, bijvoorbeeld 1 instekende inlaat of inhangend voegmateriaal.
Bovendien is een tegeninspectie bedoeld om vast te stellen of er meerdere obstakels/vervuiling aanwezig zijn die verwijderd moeten worden.
5. **Deel 3 25 05 01 lid 1**
Klopt de omschrijving zoals hier vermeld? Eerst wordt er geïnspecteerd, dan pas gereinigd. Graag aanpassen.
Antwoord:
Artikel 25 05 01 vervalt.
6. **Is de opdrachtgever er zich van bewust dat de inzet van social return bij deze specialistische werkzaamheden zeer moeilijk is.**
De voertuigen worden door gediplomeerde operators bediend, welke diverse cursussen hebben moeten volgen om de werkzaamheden uit te voeren. Zie ook deel 3 10 02 02. We vragen u of het wel haalbaar is om social return toe te passen in dit bestek.
Antwoord:
De eis van 2% SROI blijft staan. Er zijn verschillende mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de Social Return doelgroep weg te nemen of te verkleinen met betrekking tot arbeidstoeleiding van deze doelgroep.
De invulling van social return betekent niet per definitie dat dit moet gebeuren middels een gediplomeerd operator, maar kan binnen uw firma op diverse manieren worden ingevuld. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Danielle Slangen, Coördinator Social return via sroiparkstad@wspparkstad.nl of 06-11-374774.
7. **Posten 86: Met hoeveel meter per locatie moet minimaal worden gerekend?**
Antwoord:
De minimale netto lengte in het terrein is de lengte van 1 rijplaat van het type dat de aannemer wenst toe te passen.
8. **Post 850080: Is dit inclusief 1 of 2 man bediening? Een inspectie is normaal met 2 man i.v.m. de veiligheid.**
Antwoord:
Zie deel 3 artikel 10 02 02

-
9. Post 850060: Is dit inclusief 1 of 2 man bediening. Een frees wordt normaal door 2 operators bediend.
Antwoord:
Zie deel 3 artikel 10 02 02
10. Post 850050: Is dit inclusief voertuig en 1 man bediening?
Antwoord:
Ja.
11. Post 810010: Moet bij het ongereinigd inspecteren ook gepost worden? Of enkel bij reinigingswerkzaamheden? De tekst in de post klopt niet, graag aanpassen.
Met hoeveel brieven per deelopdracht moet er worden gerekend?
Antwoord:
Alleen bij reinigingswerkzaamheden dienen aanwonenden middels een brief geïnformeerd te worden. Post 810010 wordt aangepast. Omdat op voorhand niet bekend is waar gereinigd moet worden kan de opdrachtgever ook geen aantal aangeven.
12. Posten 52 en 532: Waar komt de Aziatische duizendknoop vrij bij de werkzaamheden? Graag deze posten verwijderen.
Antwoord:
Bestekposten blijven gehandhaafd. De Aziatische duizendknoop komt verspreid voor op het gehele grondgebied van de gemeente Heerlen. Voor aanvang van de werkzaamheden in een bepaald gebied zullen de locaties die bij de opdrachtgever bekend zijn waar Aziatische duizendknoop voorkomt aan de aannemer worden doorgegeven. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de Aziatische duizendknoop ook kan voorkomen op locaties die niet bij de opdrachtgever bekend zijn. De aannemer dient de directie hiervan op de hoogte te brengen (zie 51 03 01 lid 02 en 51 03 02 lid 02).
13. Er zijn in het bestek geen posten opgenomen voor het reinigen na freeswerkzaamheden/verwijderen obstakels. Graag deze toevoegen.
Antwoord:
Het verwijderen van vrijgekomen materialen c.q. het reinigen na het verwijderen van obstakels is inbegrepen in de bestekposten.
14. Obstakels verwijderen in een asbestcementriool brengt geheel andere veiligheidsmaatregelen met zich mee. Deze zijn voor de inschrijvers bij inschrijving niet af te prijzen, daar het soort asbest niet bekend is. Graag de posten met betrekking tot het verwijderen van obstakels met buismateriaal asbestcement verwijderen uit het bestek.
Antwoord:
Bestekposten blijven ongewijzigd gehandhaafd.
De aannemer dient de wijze van uitvoering zo te kiezen en de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat er geen asbest hoeft vrij te komen. Het toepassen van een kettingfrees is niet toegestaan (01.12.01 lid 06).
Algemeen bekend is dat in Nederland circa 85 procent witte asbest (Serpentijngroep) is. Van alle asbest in Nederland is zo'n 10% bruine asbest (amosiet) en zo'n 5% blauwe asbest (crocidoliet).
15. Posten 32: Een losliggend obstakel is altijd te verwijderen onder hoge druk. Posten verwijderen of tekstueel veranderen.
Antwoord:
Posten blijven ongewijzigd gehandhaafd. Het betreft hier het verwijderen van obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Zie omschrijving bestekposten.
16. Posten 3 Voor het verwijderen van obstakels in betreedbaar riool zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig, worden deze op t.b.s. afgerekend? Vanaf welke diameter is het riool betreedbaar?
Antwoord:
De wijze van verwijderen van obstakels is naar keuze van de aannemer. Dit betekent dus ook dat de aannemer zelf ervoor kiest vanaf welke diameter een riool betreedbaar is. In de prijs per eenheid dienen alle kosten inbegrepen te zijn die nodig zijn om obstakels te kunnen verwijderen. Extra maatregelen worden niet apart verrekend.
17. Posten 3: In de posten is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende klassen, maar wel voor de verschillende buismaterialen. Het is een groot verschil om wortels 11% of 95% te moeten verwijderen, of verwijderen beton 11% of 95%.
Voor het buismateriaal maakt dit niet uit. Graag de posten aanpassen naar percentages i.p.v. buismateriaal.
Antwoord:
Geheel hoofdstuk 3 vervalt en wordt herzien en vervangen.
Indeling naar buismateriaal en diameter blijft gehandhaafd.

Posten voor het verwijderen van wortels (BBA), cement en beton (BBB), loszittende obstakels (BBE) en aangehechte afzettingen (BBB) worden ingedeeld naar percentages volgens klassen 2 t/m 4. De indeling naar buismateriaal en diameter blijft gehandhaafd.

Voor instekende inlaat (BAG) worden posten toegevoegd voor de klassen 3 en 5.

Klasse 5, uitgezonderd toestandsaspect BAG, wordt verrekend middels t.b.s.-posten of een aparte prijsopgave.

18. Posten 3: Het is een groot verschil of er 1, 3 of 6 obstakels in een streng verwijderd moeten worden. In een raamcontract is normaal dat een eenmalige opstelling per streng wordt toegepast, graag deze toevoegen.
Antwoord:
Post 350010 "Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden" wordt toegevoegd.
19. Posten 2: Voor de vervuiling zijn er 4 groepen gemaakt tot 50%, terwijl voor vervuiling 50% en groter maar 1 groep is. Het is een groot verschil of bijvoorbeeld een diameter 800 mm met 55% vervuiling gereinigd moet worden of 80%. Graag aanpassen. Of vervuiling boven 50% laten uitvoeren op t.b.s. posten.
Antwoord:
Bestekposten voor het reinigen met een vervuiling meer dan 50% (205, 215, 225, 235, 2414, 2424, 255 en 265) vervallen. Indien er een vervuiling groter dan 50% gereinigd moet worden wordt dit verrekend op t.b.s.-posten.
20. Posten 2: Voor ieder verschillend materiaal (kunststof, relined, keramisch asbestcement, beton) zijn er per diameter verschillende vervuilingsgraden opgenomen. Voor reiniging is er weinig verschil wat betreft de materialen om te kunnen reinigen. Graag aanpassen naar bv kunststof, relined en keramisch als 1 groep en beton en asbestcement de andere groep. Dit is voor calculatie, werkvoorbereiding en opstellen termijn een stuk eenvoudiger. Minder discussie. De meeste prijzen zijn gelijk per materiaalsoort.
Antwoord:
De opdrachtgever heeft bewust gekozen voor deze indeling, mede juist om discussie omtrent materiaalsoort en kostenhomogeniteit te voorkomen. Indeling naar materiaalsoort en de bestekposten blijven gehandhaafd.
21. posten 2: Hier staat geschreven dat een streng maar gedeeltelijk gereinigd moet worden. Klopt dit? Zo ja, een streng reinig je helemaal of niet, graag aanpassen.
Antwoord:
Dit klopt. Alleen het deel van de leiding dat verontreinigd is moet gereinigd worden.

Bij obstakels die de afstroming belemmeren bestaat de mogelijkheid dat alleen het gedeelte voor het obstakel gereinigd moet worden terwijl achter het obstakel de leiding schoon is. Ook bestaat de mogelijkheid dat een leiding deels verontreinigd is door bijvoorbeeld verzakking e.d.
22. Wat is de te verwachten omzet per perceel per jaar?
Antwoord:
De te inspecteren lengte per jaar is ter indicatie vermeld in deel 1 03 Locatie.
De opdrachtgever kan echter geen indicatie geven over eventueel extra maatregelen (reinigen, verwijderen van wortelingroei en obstakels etc.).
23. Er zijn geen bestekposten opgenomen ten behoeve van het afsluiten van de kokers (reinigingsposten 22....), hier kunnen aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Kunt u hiervoor posten toevoegen, gespecificeerd, per afmeting koker, zoals u ook de reinigingsposten heeft aangehouden?
Antwoord:
Er worden geen posten opgenomen voor het afsluiten van kokers. Uit de vooropname/schouw zal blijken of het noodzakelijk is kokers af te sluiten. Indien het noodzakelijk blijkt kokers af te sluiten zullen dit inclusief de kosten opgenomen dienen te worden in de offerte van de betreffende deelopdracht.
24. Van hoeveel obstakels per rioolstreng moeten wij uitgaan, ook op basis van ervaring is dit niet in te schatten?
Antwoord:
De opdrachtgever kan op dit moment hierover ook geen mededeling doen. In principe zou het 1 obstakel kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld 25 stuks.
Post 350010 "Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden" wordt toegevoegd. (zie ook vraag 18) voor de eenmalige kosten van het opstellen van een freesunit per locatie. Hierdoor wordt het verwijderen van obstakels kostenhomogeen ongeacht de hoeveelheid te verwijderen obstakels in een leiding.
25. Opgelegde werkwijze: Wie gaat dagelijks beoordelen welke maatregelen uitgevoerd moeten worden?
Antwoord:
Er wordt niet dagelijks beoordeeld welke (vervolg)maatregelen uitgevoerd moeten worden.
Tekst van het betreffende artikel is niet juist. Deel 2.1 artikel 03 Kwaliteitsborging wordt in zijn geheel vervangen.

26. Opgelegde werkwijze: in de voorinspectie geconstateerde gebreken, dienen de volgende dag te worden uitgevoerd. Dit kan inhouden dat dagelijks freeswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wellicht in één streng. Dit is niet praktisch en ook niet duurzaam, kunnen deze freeswerkzaamheden geclusterd worden en na een complete inspectieronde worden uitgevoerd?

Antwoord:

Deel 2.1 03 Kwaliteitsborging, Opgelegde werkwijze lid 2:

Tekst van het betreffende artikel is niet juist. Artikel 03 Kwaliteitsborging wordt in zijn geheel vervangen.

Toelichting:

De rapportage van een deelopdracht dient binnen 15 werkdagen samen met een overzicht van strengen die niet of deels geïnspecteerd zijn en waarbij aanvullende werkzaamheden (reinigen en/of verwijderen obstakels) bij de opdrachtgever en directie U.A.V. ingediend te worden. (zie deel 05 Tijdsbepaling). Dit betekent dus dat extra werkzaamheden (reinigen en/of verwijderen obstakels) per gebied geclusterd mogen worden.

27. Leidraad A 4.3

Kerncompetentie 1: perceel 1 en 2 Heerlen. Wij nemen aan dat u bedoelt dat wij hiervoor 2 referentieverklaringen moeten aanleveren, dus voor elk perceel afzonderlijk en daarmee 2 x referentie van minimaal 22 km van verschillende werken.

Antwoord:

Correct. Per Perceel dienen referentieverklaringen te worden aangeleverd.

.....
.....