

Programma van eisen 230042GHA

Het programma van eis maakt deel uit van de aanbestedingsstukken en beschrijft de minimumeisen van de opdracht. Er kan niet worden afgeweken van deze minimumeisen: niet bij inschrijving en niet in de uitvoering, tenzij nieuwe wet- en regelgeving anders gebiedt. Indien een inschrijving hieraan niet blijkt te voldoen volgt uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Vragen over het programma van eisen worden gesteld via de nota van inlichtingen. Eventuele nota('s) van inlichtingen gaan boven het gestelde in dit document. Door in te schrijven op de aanbesteding garandeert inschrijver deze eisen gelezen en begrepen te hebben, en aan deze eisen te voldoen.

Het betreft de volgende aantallen containers:

Restafval containers: 246

GFT containers: 337

OPK (3 haak pick-up): 24

De restafval en de GFT containers zijn KTZ containers voorzien van een inwerpzuil type Antwerpen 2.0 24V, geleverd door Kliko WTS B.V.

Kliko MOL KTZ ondergrondse inzamelsysteem.

KTZ

KTZ staat voor het Kliko Terberg Zijbelading systeem. WTS is de uitvinder van dit revolutionaire inzamelsysteem. Tijdens het legen van de ondergrondse container blijft de chauffeur in de cabine. Doormiddel van een joystick wordt de zijbelading aan de container gekoppeld. De chauffeur bewaakt het proces door camera's welke op verschillende plaatsen aan de auto gemonteerd zijn. De chauffeur heeft daardoor te allen tijde een veilige werkomgeving. Voor voetgangers wordt de veiligheid gegarandeerd door de beveiligingsarmen die het werkgebied afschermen. Doordat alle benodigde handelingen zoveel mogelijk automatisch plaatsvinden is de "stop and go" tijd bijzonder kort. Binnen 3 minuten is de container geleegd!

- De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd door inschrijver met eigen materiaal en materieel. Opdrachtgever stelt geen materiaal of materieel ter beschikking.
- De reinigingswerkzaamheden bestaan minimaal uit:
 - o Reiniging van de inwerpzuil: 3x/jaar
 - o Reiniging van de betonput / frequentie 1x/jaar
 - o Reiniging van voetgangersbordes (onder en bovenzijde) 3x/jaar
 - o Reiniging van de binnencontainer: 1x/jaar
- De container dient uit de put gehaald te worden als er afval aanwezig is in de betonput.
- Eventueel aanwezig afval in de container dient door de opdrachtnemer ingezameld en afgevoerd te worden teneinde een reiniging van de container compleet te kunnen uitvoeren.
- De reiniging van de binnencontainer gebeurt volledig automatisch, met daartoe geschikte apparatuur/materieel. De inschrijver toont aan en omschrijft met welke apparatuur/materieel dit plaatsvindt.
- De volledige reiniging vindt plaats onder hoge druk met water op een temperatuur van minimaal 60 graden Celsius.
- Na reiniging zijn de betonput en alle stalen onderdelen volledig schoon. Er mag geen zichtbaar vuil of water achterblijven na de reiniging.
- De inschrijver dient ervaring te hebben met de specifieke ondergrondse containers waar opdrachtgever over beschikt.
- De reiniging vindt plaats conform de geldende ARBO normen en vindt gecontroleerd en veilig plaats in de buitenruimte. Inschrijver geeft aan hoe hij de veiligheid garandeert.
- Inschrijver zorgt er voor dat bij de werkzaamheden de omgeving minimaal wordt gehinderd en geen vervuiling van de omgeving optreedt.
- Na reiniging controleert inschrijver de container op juiste werking en corrigeert zo nodig dat de juiste werking gegarandeerd is.

- Facturering; Opdrachtnemer factureert de kosten voor reiniging conform de instructies van Opdrachtgever dus na uitvoeren werkzaamheden.
- Indexering
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is er indexatie mogelijk conform het door het CBS gepubliceerde indexcijfer van regelingslonen per uur van de metaal- en elektrotechnische industrie. Indexering is uitsluitend van toepassing na schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever.

Voor akkoord:

Naam bedrijf:

Naar vertegenwoordiger

Functie vertegenwoordiger

.....

Handtekening

Toelichting:

De reiniging van de binnencontainer gebeurt volledig automatisch, met daartoe geschikte apparatuur/materieel. De inschrijver toont aan en omschrijft met welke apparatuur/materieel dit plaatsvindt.

.....
.....
.....