

Behoort bij: N268.11.02RE

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>CIVIELTECHNISCHE WERKEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 11                          | <b>OPRUIMINGSWERKEN</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 110                         | <b>VERWIJDEREN MARKERINGEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 110010                      | Verwijderen markering (d.m.v. gritstralen) - asfalt.                      | m2           | 4.630,00V                                  |                                 |                          |
| 110020                      | Verwijderen overige markeringen (d.m.v. gritstralen) - asfalt.            | m2           | 1.645,00V                                  |                                 |                          |
| 110030                      | Verwijderen markering (d.m.v. gritstralen) - beton.                       | m2           | 287,00V                                    |                                 |                          |
| 110040                      | Verwijderen overige markeringen (d.m.v. gritstralen) - beton.             | m2           | 39,75V                                     |                                 |                          |
| 111                         | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1110                        | <u>Zagen asfaltverhardingen</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 111070                      | Zagen van bitumineuze verharding                                          | m            | 271,00V                                    |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Opbreken asfaltverhardingen</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 111110                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad.                  | m2           | 393,00V                                    |                                 |                          |
| 111120                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (=300 mm, breedte >3,00 m). | m2           | 1.618,00V                                  |                                 |                          |
| 1112                        | <u>Frezen asfaltverhardingen</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 111210                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 35 mm).                     | m2           | 22.810,00V                                 |                                 |                          |
| 111220                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 40 mm).                     | m2           | 43.235,00V                                 |                                 |                          |
| 111230                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 45 mm).                     | m2           | 5.310,00V                                  |                                 |                          |
| 111240                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 60 mm).                     | m2           | 2.115,00V                                  |                                 |                          |
| 111250                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 70 mm).                     | m2           | 12.250,00V                                 |                                 |                          |
| 111270                      | Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan (d = 135 mm).                    | m2           | 405,00V                                    |                                 |                          |
| 111290                      | Frezen van teervrij asfalt t.b.v. aansluiting                             | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 111300                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.                              | m3           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 1114                        | <u>Overig freeswerk.</u>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 111410                      | Bakfrezen in geval van schollen en diepe scheuren.                        | m2           | 4.350,00V                                  |                                 |                          |
| 111420                      | Schollen fezen van teervrij asfalt.                                       | m2           | 4.350,00V                                  |                                 |                          |
| 112                         | <b>VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1121                        | <u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 112110                      | Opbreken ongewapende betonverharding (250 mm).                            | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 113                         | <b>VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1130                        | <u>Verwijderen bestratingen en opsluitingen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 113010                      | Opbreken opsluitbanden (200 x 250 mm).                                    | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 113020                      | Opbreken betonstraatstenen rijbaan.                                       | m2           | 590,00V                                    |                                 |                          |
| 113030                      | Opbreken betontegels fietspad grijs (300 x 300 x 80 mm)                   | m2           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 113040                      | Opbreken betonbanden (scheidingsbanden).                                  | m            | 81,00V                                     |                                 |                          |
| 113050                      | Opbreken trottoirbanden RWS (aparte elementen).                           | m            | 64,00V                                     |                                 |                          |
| 113060                      | Opbreken trottoirbanden RWS (110/220 x 250 mm)                            | m            | 267,00V                                    |                                 |                          |
| 114                         | <b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 1143                        | <u>Verwijderen fundering van ongebonden materiaal</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 114310                      | Verwijderen teervrije funderingslaag (fietspad).                          | m2           | 225,00V                                    |                                 |                          |
| 114320                      | Verwijderen teervrije funderingslaag (Kreekweg en vluchthavens).          | m2           | 1.175,00V                                  |                                 |                          |
| 114330                      | Vervoeren funderingsmateriaal                                             | ton          | 628,00V                                    |                                 |                          |
| 115                         | <b>VERWIJDEREN RIOLERINGEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1150                        | <u>Verwijderen kolken</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 115010                      | Verwijderen kolken (trottoirkolken)                    | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 1151                        | <u>Grondwerk verwijderen kolken</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 115110                      | Grondwerk t.b.v. kolken.                               | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 116                         | <b>DIVERSEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1160                        | <u>Verwijderen bebakening / borden</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 116010                      | Verwijderen hectometerborden                           | st           | 107,00V                                     |                                 |                          |
| 116020                      | Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.             | st           | 274,00V                                     |                                 |                          |
| 116030                      | Verwijderen verkeersborden (van palen of masten).      | st           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 116040                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.          | st           | 216,00V                                     |                                 |                          |
| 116050                      | Verwijderen schrikhek.                                 | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 116060                      | Opnemen afzetpalen, kunststof.                         | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 116070                      | Opnemen afzetpalen, staal.                             | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 116080                      | Verwijderen barri r van beton.                         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 116090                      | Verwijderen rotondeportaal.                            | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 1162                        | <u>Opslag wegmeubilair</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 116210                      | Vervoeren van wegmeubilair.                            | st           | 162,00V                                     |                                 |                          |
| 1163                        | <u>Verwijderen geleiderailconstructie</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 116310                      | Verwijderen geleiderail, in aardebaan.                 | m            | 1.960,00V                                   |                                 |                          |
| 116320                      | Verwijderen be indiging                                | st           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 116330                      | Verwijderen geleiderail, op kunstwerken                | m            | 815,00V                                     |                                 |                          |
| 12                          | <b>GRONDWERKEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 120                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1200                        | <u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 500</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Graven proefsleuf.                                     | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 120020                      | Co rdinatie kabels en leidingen.                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1201                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 120100                      | Maaien bermen en taluds.                               | are          | 196,00V                                     |                                 |                          |
| 120110                      | Frezen.                                                | are          | 196,00V                                     |                                 |                          |
| 121                         | <b>ONTGRAVEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 121010                      | Grond ontgraven uit cunet d=0,92m, b=1,60m.            | m3           | 15.060,00V                                  |                                 |                          |
| 121020                      | Grond ontgraven uit cunet d=0,92m, b=0,80m.            | m3           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 121030                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad diep 0,80 m.        | m3           | 476,00V                                     |                                 |                          |
| 121040                      | Grond ontgraven ten behoeve van watergang.             | m3           | 107,00V                                     |                                 |                          |
| 122                         | <b>VERVOEREN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 122010                      | Grond vervoeren naar bermen, ondergrond                | m3           | 3.375,00V                                   |                                 |                          |
| 122020                      | Grond vervoeren naar bermen, bovengrond.               | m3           | 7.130,00V                                   |                                 |                          |
| 122030                      | Grond afvoeren.                                        | m3           | 5.220,00V                                   |                                 |                          |
| 122040                      | AP04-onderzoek                                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 123                         | <b>VERWERKEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 123010                      | Grond verwerken in bermen, ondergrond                  | m3           | 3.101,00V                                   |                                 |                          |
| 123020                      | Grond verwerken in bermen, bovengrond                  | m3           | 5.729,00V                                   |                                 |                          |
| 123030                      | Grond verwerken in watergang.                          | m3           | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 123040                      | Grond verwerken in grondwal.                           | m3           | 162,00V                                     |                                 |                          |
| 123050                      | Grond verwerken in vluchthaven.                        | m3           | 59,00V                                      |                                 |                          |
| 123060                      | Grond verwerken in talud                               | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 123070                      | Grond verwerken in cunet fietspad                      | m3           | 315,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 125                         | <b>BEWERKEN GROND</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 125010                      | Profileren van bermen                                                       | m2           | 19.600,00V                                 |                                 |                          |
| 125020                      | Frezen                                                                      | are          | 196,00V                                    |                                 |                          |
| 125030                      | Eggen                                                                       | are          | 196,00V                                    |                                 |                          |
| 125040                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.                              | m3           | 315,00V                                    |                                 |                          |
| 13                          | <b>RIOLERINGEN EN DUIKERS</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 131                         | <b>REINIGEN RIOLERING</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 131010                      | Reinigen kolken.                                                            | st           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 131020                      | Riool reinigen onder hoge druk.                                             | m            | 240,00V                                    |                                 |                          |
| 131030                      | Rioolslib vervoeren.                                                        | ton          | 0,02V                                      |                                 |                          |
| 132                         | <b>AANBRENGEN KOLKEN</b>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk).                              | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 133                         | <b>AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 133010                      | Aanbrengen PP-afvoerbuys (160 mm).                                          | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 133020                      | Aanbrengen PP-afvoerbuys (160 mm).                                          | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 133030                      | Aanbrengen PP-hulpstuk (160 mm, bocht 90°).                                 | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 135                         | <b>AANBRENGEN MANTELBUIZEN</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 135010                      | Aanbrengen mantelbuis.                                                      | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 136                         | <b>DIVERSEN</b>                                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1361                        | <u>Vuilroosters</u>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 136110                      | Aanbrengen krooshek / vuilrooster.                                          | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 14                          | <b>FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 141                         | <b>AANBRENGEN MENG-BETONGRANULAAT</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 141010                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200 mm) - fietspad.                  | m2           | 550,00V                                    |                                 |                          |
| 141020                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - aanvullen rijbaan.          | m2           | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 141030                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - rammelstroken.              | m2           | 53,00V                                     |                                 |                          |
| 142                         | <b>SEMI-VERHARDING</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Aanbrengen bermverharding KM 0.650 - KM 6.450</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 142110                      | Zagen van bitumineuze verharding (d = 120 mm).                              | m            | 10.230,00V                                 |                                 |                          |
| 142120                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                              | m2           | 511,50V                                    |                                 |                          |
| 142130                      | Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetontegels.                          | m2           | 16.370,00V                                 |                                 |                          |
| 142140                      | - Pasmaken van grasbetontegels.                                             | m            | 820,00V                                    |                                 |                          |
| 142150                      | Leveren ongebonden steenmengsel.                                            | ton          | 8.211,00V                                  |                                 |                          |
| 1422                        | <u>Aanbrengen bermverharding Vaccaweg</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 142210                      | Zagen van bitumineuze verharding (d = 120 mm).                              | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 142220                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                              | m2           | 2,50V                                      |                                 |                          |
| 142230                      | Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetontegels..                         | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 142240                      | - Pasmaken van grasbetontegels.                                             | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 151                         | <b>AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 151010                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeflaag. | ton          | 396,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 151110                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 40 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 2.607,00V                                   |                                 |                          |
| 151210                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 848,80V                                     |                                 |                          |
| 151310                      | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 65 mm, incl. kleeftlaag.            | ton          | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 151320                      | Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm, incl. kleeftlaag.           | ton          | 787,00V                                     |                                 |                          |
| 151330                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 539,00V                                     |                                 |                          |
| 151410                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 151510                      | Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeftlaag.           | ton          | 238,00V                                     |                                 |                          |
| 151520                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 185,00V                                     |                                 |                          |
| 151610                      | Aanbrengen deklaag AC11 surf dik 40 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeftlaag.  | ton          | 166,00V                                     |                                 |                          |
| 151710                      | Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm, incl. kleeftlaag.           | ton          | 664,00V                                     |                                 |                          |
| 151720                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 465,00V                                     |                                 |                          |
| 151810                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeftlaag. | ton          | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 151910                      | Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeftlaag.           | ton          | 1.488,00V                                   |                                 |                          |
| 151920                      | Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag dik 25 mm, incl. kleeftlaag.      | ton          | 828,00V                                     |                                 |                          |
| 152                         | <b>AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON (VERVOLG)</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 152010                      | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 65 mm, incl. kleeftlaag.            | ton          | 66,00V                                      |                                 |                          |
| 152020                      | Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeftlaag.           | ton          | 46,00V                                      |                                 |                          |
| 152030                      | Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag dik 25 mm, incl. kleeftlaag.      | ton          | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 152110                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL8 G+ dik 35 mm, incl. kleeftlaag.                   | ton          | 597,00V                                     |                                 |                          |
| 152210                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 40 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeftlaag. | ton          | 1.338,00V                                   |                                 |                          |
| 1523                        | <u>Aanbrengen asfaltbeton t.b.v. fietspad</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 152310                      | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.                              | ton          | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 152320                      | Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-A dik 30 mm, incl. kleeftlaag.               | ton          | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 1524                        | <u>Aanbrengen asfaltbeton Riippersweg</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 152410                      | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.                              | ton          | 153,00V                                     |                                 |                          |
| 152420                      | Frezen van teervrij asfalt t.b.v. aansluiting, sinusdrempel                  | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 152430                      | Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 80mm +kleeftlaag.                  | ton          | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 152440                      | Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-A dik 30 mm, incl. kleeftlaag.               | ton          | 77,00V                                      |                                 |                          |
| 1525                        | <u>Aanbrengen asfaltbetonlocaties bakfrezen</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 152510                      | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.                              | ton          | 653,00V                                     |                                 |                          |
| 153                         | <b>AANBRENGEN INLAGE VAN KUNSTSTOF</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1530                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 153010                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak                                             | m2           | 2.220,00V                                   |                                 |                          |
| 1532                        | <u>Asfaltwapening</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 153210                      | Aanbrengen asfaltwapening, bakfrezen                                         | m2           | 2.175,00V                                  |                                 |                          |
| 153220                      | Aanbrengen asfaltwapening, bakfrezen                                         | m2           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 153230                      | Leveren emulsieasfaltbeton.                                                  | ton          | 55,51V                                     |                                 |                          |
| 157                         | <b>AANBRENGEN PRINTBETON</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1570                        | <u>Aanbrengen printbetonverharding (rammelstroken)</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 157010                      | Aanbrengen rammelstroken van printbetonverharding.                           | m2           | 53,00V                                     |                                 |                          |
| 157020                      | Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverh.                                 | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 157030                      | Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.                               | m            | 81,00V                                     |                                 |                          |
| 1571                        | <u>Aanbrengen printbetonverharding (middengeleiders - overrijdbaar)</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 157110                      | Aanbrengen middengeleider van printbetonverharding.                          | m2           | 9,50V                                      |                                 |                          |
| 157120                      | Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverh.                                 | m            | 2,50V                                      |                                 |                          |
| 157130                      | Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.                               | m            | 2,50V                                      |                                 |                          |
| 157140                      | Aanbr. overige markering -wegenvurf op verkeergeleider.                      | m2           | 9,50V                                      |                                 |                          |
| 1572                        | <u>Aanbrengen printbetonverharding (middengeleiders - niet overrijdbaar)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 157210                      | Aanbrengen middengeleider van printbetonverharding.                          | m2           | 82,50V                                     |                                 |                          |
| 157220                      | Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverh.                                 | m            | 32,00V                                     |                                 |                          |
| 157230                      | Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.                               | m            | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 157240                      | Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.                               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 157250                      | Aanbr. overige markering -wegenvurf op verkeergeleider.                      | m2           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 1573                        | <u>Herstellen printbetonverharding (middengeleiders - niet overrijdbaar)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 157310                      | Aanbr. overige markering -wegenvurf op verkeergeleider.                      | m2           | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 158                         | <b>REPARATIES VERHARDINGEN</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 1581                        | <u>Reparaties voegen</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 158110                      | Controleren en schoonmaken voegen                                            | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 158120                      | Herstellen voegconstructie (verruimingsvoeg).                                | m            | 131,00V                                    |                                 |                          |
| 158130                      | Vervangen voegovergangen                                                     | m            | 46,00N                                     |                                 |                          |
| 158140                      | Aanbrengen bitumineuze voegconstructie                                       | m            | 48,00V                                     |                                 |                          |
| 1582                        | <u>Repareren beschadigingen aan betonverhardingen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 158210                      | Repareren van beschadigingen in beton                                        | m2           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 159                         | <b>REPARATIES BETON EN STAAL</b>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1591                        | <u>Herstellen betonconstructies</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 159110                      | Repareren van beschadigingen in beton                                        | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 159120                      | Herstellen dilataties, tunnel Meirstraat.                                    | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 159130                      | Herstellen dilataties, fietstunnel.                                          | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 1592                        | <u>Herstellen staalconstructies</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 159200                      | Maatregelen i.v.m. verontreinigingsaspecten                                  | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 159210                      | Bijwerken conservering damwand.                                              | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>AANBRENGEN BESTRATINGEN</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 160                         | <b>BETONBANDEN</b>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1601                        | <u>Prefab RWS betonbanden Middengeleider</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 160110                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                                         | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 160120                      | *Leveren rechte RWS band 110/220 x 250 mm.                                   | st           | 76,00V                                     |                                 |                          |
| 160130                      | *Leveren hulpstuk -RWS band van beton-.                                      | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 160140                      | *Leveren bochtband - RWS band van beton.                     | st           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 1602                        | <u>Prefab RWS betonbanden kantopsluiting rijbaan</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 160210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                         | m            | 187,00V                                    |                                 |                          |
| 160220                      | *Leveren rechte RWS band 110/220 x 250 mm.                   | st           | 156,00V                                    |                                 |                          |
| 160240                      | *Leveren bochtband - RWS band van beton.                     | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 1605                        | <u>Aanbrengen stootbanden</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 160510                      | Aanbrengen stootbanden van beton                             | st           | 64,00V                                     |                                 |                          |
| 160520                      | Aanbrengen stootbanden van beton.                            | st           | 64,00V                                     |                                 |                          |
| 17                          | <b>WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 170                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1700                        | <u>Inmeten wegmarkeringen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 170010                      | Inmeten wegmarkeringen.                                      | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 1701                        | <u>Uitzetten wegmarkeringen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 170110                      | Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).                | km           | 38,75V                                     |                                 |                          |
| 170120                      | Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).              | m2           | 1.685,00V                                  |                                 |                          |
| 1702                        | <u>Uitzetten markeringsstippen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 170210                      | Uitzetten van markeringsstippen.                             | st           | 107,00V                                    |                                 |                          |
| 171                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 1710                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 171010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)            | km           | 5,38V                                      |                                 |                          |
| 171020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (dubbel 0,15 m ononderbr.)     | km           | 7,04V                                      |                                 |                          |
| 171030                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3 0,15 m)                 | km           | 2,39V                                      |                                 |                          |
| 171040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3 0,15 m)                 | km           | 20,54V                                     |                                 |                          |
| 171050                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1 0,15 m)                 | km           | 0,63V                                      |                                 |                          |
| 171060                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0,10 m)          | km           | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 171070                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                 | m2           | 1.645,00V                                  |                                 |                          |
| 171080                      | Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.              | st           | 107,00V                                    |                                 |                          |
| 1711                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofdrijbaan</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 171110                      | Aanbrengen lengtemarkering therm. (0,15 m ononderbr.).       | m            | 1.250,00V                                  |                                 |                          |
| 171120                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-     | m2           | 39,75V                                     |                                 |                          |
| 171130                      | Aanbrengen lengtemarkering therm. (0.50 - 0.50, 0,10 m).     | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 171140                      | Aanbrengen lengtemarkering therm. (3 - 3, 0,15 m).           | m            | 1.130,00V                                  |                                 |                          |
| 171150                      | Aanbrengen lengtemarkering therm. (1 - 1, 0,15 m).           | m            | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 1712                        | <u>Aanbrengen kantmarkeringen op fietspaden</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 171220                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.                | km           | 0,27V                                      |                                 |                          |
| 1713                        | <u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30 - 2,70m</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 171310                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.                  | km           | 0,13V                                      |                                 |                          |
| 175                         | <b>AANBRENGEN KILO/HECTOMETRERINGEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1753                        | <u>Aanbrengen Hm-borden in maaiveld</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 175310                      | Aanbrengen Hm-borden (DZ).                                   | st           | 93,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1754                        | <u>Aanbrengen Hm-bord op geleiderail</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 175410                      | Aanbrengen Hm-borden (DZ) op geleiderail van staal.   | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 177                         | <b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1770                        | <u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 177010                      | Aanbrengen reflectorpalen.                            | st           | 82,00V                                      |                                 |                          |
| 177020                      | Aanbrengen reflectorpalen.                            | st           | 192,00V                                     |                                 |                          |
| 1771                        | <u>Aanbrengen bebordingen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 177110                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                         | st           | 147,00V                                     |                                 |                          |
| 177120                      | Aanbrengen verkeersborden.                            | st           | 245,00V                                     |                                 |                          |
| 177130                      | Aanbrengen verkeersborden.                            | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 177140                      | Leveren verkeersborden.                               | st           | 194,00V                                     |                                 |                          |
| 177150                      | Leveren verkeersborden.                               | st           | 51,00V                                      |                                 |                          |
| 177160                      | Leveren verkeersborden                                | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 177170                      | Aanbrengen afzetpalen, kunststof..                    | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 177180                      | Aanbrengen afzetpalen, staal.                         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 177190                      | Aanbrengen rotondeportalen                            | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 177200                      | Aanbrengen schrikhek.                                 | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 1773                        | <u>Aanbrengen stalen constructies</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 177310                      | Aanbrengen leuning, KM 2400                           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 177320                      | Aanbrengen leuning, KM 4.700                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 177330                      | Aanbrengen leuning, KM 5.850                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 177340                      | Reinigen leuningen.                                   | m            | 555,00V                                     |                                 |                          |
| 177350                      | Aanbrengen staalmathekwerk                            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 177360                      | Engeneering kooiladder.                               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 177370                      | Leveren en aanbrengen kooiladder.                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 1775                        | <u>Aanbrengen afrasteringen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 177510                      | Aanbrengen van afrastering.                           | m            | 220,00V                                     |                                 |                          |
| 178                         | <b>AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1780                        | <u>Geleiderailconstructies (staal) in aardebaan</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 178010                      | Aanbrengen geleiderail in aardebaan.                  | m            | 1.960,00V                                   |                                 |                          |
| 178020                      | Aanbrengen beëindiging.                               | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 178030                      | Aanbrengen terminal.                                  | st           | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 1781                        | <u>Geleiderailconstructies (staal) op kunstwerken</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 178110                      | Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.                | m            | 365,00V                                     |                                 |                          |
| 178120                      | Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.                | m            | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 1785                        | <u>Schamblokken</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 178510                      | Aanbrengen schamblokken.                              | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>INSTALLATIE WERKEN OVL &amp; VRI</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>VRI NOORDELIJKE AANSLUITING A17 - N268</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 611010                      | Aanbrengen verkeersregeltoestel.                      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 611030                      | Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 611040                      | Het binnenvoeren in de kast en afmonteren van alle    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 611050                      | Aansluiten RIS op UDAP                                | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 611060                      | Leveren en aanbrengen ITF-bestand                     | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 612                         | <b>VERKEERSREGELAPPLICATIE</b>                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 612010                      | Aanvullen en afronden functionele specificatie               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 612020                      | Aanbrengen verkeersregelprogramma.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 612030                      | Aanbrengen verkeersregelprogramma.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 612040                      | Leveren van een bitmap kruispuntplaatje van de VRI           | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 613                         | <b>DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 613010                      | Demoneren bestaand modem                                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 613020                      | Verwijderen verkeersregeltoestel.                            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 613030                      | Verwijderen verkeerslantaarn.                                | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 613040                      | Verwijderen verkeerslantaarn.                                | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 613050                      | Verwijderen van drukknop                                     | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 613060                      | Verwijderen grondkabels en leidingen                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 613070                      | Demoneren bebording aan vervallen zweepmasten                | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 613080                      | Demoneren bewegwijzeringsvlaggen                             | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 613090                      | Demoneren OV/BWW opzetstuk                                   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 613100                      | Verwijderen zweepmast                                        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 614                         | <b>WEGMEUBILAIR</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 614010                      | Schoonmaken mastmateriaal                                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 614020                      | Aanbrengen zweepmast.                                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 614030                      | Aanbrengen zweepmast.                                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 614040                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                 | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 614050                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                 | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 614060                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                 | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 614070                      | Aanbrengen verkeerslantaarn onderlicht met wtvsp.            | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 614080                      | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.               | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 614090                      | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.           | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 614100                      | Aanbrengen opzetstuk.                                        | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 614110                      | Aanbrengen drukknopschakelaar.                               | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 614120                      | Vervangen klemmenstroken te handhaven masten.                | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 615                         | <b>DETECTIE</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 615010                      | Zagen van bitumineuze verharding.                            | m            | 1.370,00V                                   |                                 |                          |
| 615020                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve schuine koplus ca 2x1, | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 615030                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 2x1,       | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 615040                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve schuine koplus ca 2x1, | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 615050                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 2x1,       | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 615060                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x7,       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 615070                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x10,      | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 615080                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x10,      | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 615090                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve fietslus 2x0,5         | st           | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 615100                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 2,5x4.     | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 615110                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve tel lus.               | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 616                         | <b>KABELS EN LEIDINGEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 616010                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 710,00V                                     |                                 |                          |
| 616020                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 870,00V                                     |                                 |                          |
| 616030                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 560,00V                                     |                                 |                          |
| 616040                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 870,00V                                     |                                 |                          |
| 616050                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 560,00V                                     |                                 |                          |
| 616060                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 4.870,00V                                   |                                 |                          |
| 616070                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 4.040,00V                                   |                                 |                          |
| 616080                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                | m            | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 616090                      | Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL                     | m            | 230,00V                                     |                                 |                          |
| 616100                      | Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL                     | m            | 270,00V                                     |                                 |                          |
| 616110                      | Aanbrengen aansluitsnoer wachttijdvoorspellers               | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 616120                      | Aanbrengen aansluitsnoer drukknoppen                         | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 616130                      | Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 616140                      | Afmonteren grondkabels                                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 617                         | <b>GRONDWERK EN VERHARDINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 617010                      | Graven proefsleuf.                                           | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 617020                      | Vrij graven mantelbuizen                                       | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 617030                      | Graven en aanvullen sleuf                                      | m            | 700,00V                                     |                                 |                          |
| 617040                      | Leveren leggen van afdekband t.b.v. grondkabels                | m            | 700,00V                                     |                                 |                          |
| 617050                      | Aanbrengen trekput.                                            | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 617060                      | Markeren locatie detectielussen in tussenlaag.                 | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 617070                      | Opnemen en aanbrengen van een tegelplateau rond de VRI-kast    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 617080                      | Opnemen en aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. parkeerplaats | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 617090                      | Aanbrengen reserve kabelbuis vanuit automaat.                  | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 617100                      | Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.                             | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 617110                      | Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.                             | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 618                         | <b>OVERIGE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 618010                      | Leveren documentatie.                                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 618020                      | Metten aardspreidingsweerstand                                 | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 618040                      | Ter beschikking stellen van een projectleider/verkeerskundige  | uur          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 618050                      | Uitvoeren iFAT verkeersregelinstallatie                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 618060                      | Uitvoeren iSAT verkeersregelinstallatie                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 62                          | <b>VRI ZUIDELIJKE AANSLUITING A17 - N268</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 621                         | <b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 621010                      | Aanbrengen verkeersregeltoestel.                               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 621030                      | Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 621040                      | Het binnenvoeren in de kast en afmonteren van alle             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 621050                      | Aansluiten RIS op UDAP                                         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 621060                      | Leveren en aanbrengen ITF-bestand                              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 621070                      | Aanbrengen interface voor een thermische camera tbv detectie   | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 622                         | <b>VERKEERSREGELAPPLICATIE</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 622010                      | Aanvullen en afronden functionele specificatie                 | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 622020                      | Aanbrengen verkeersregelprogramma.                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 622030                      | Aanbrengen verkeersregelprogramma.                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 622040                      | Leveren van een bitmap kruispuntplaatje van de VRI             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 623                         | <b>DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 623010                      | Demonteren bestaand modem                                      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 623020                      | Verwijderen verkeersregeltoestel.                              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 623030                      | Verwijderen detectiecamera inclusief mast                      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 623040                      | Verwijderen verkeerslantaarn.                                  | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 623050                      | Verwijderen verkeerslantaarn.                                  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 623060                      | Verwijderen grondkabels en leidingen                           | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 623070                      | Verwijderen zweepmast                                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 624                         | <b>WEGMEUBILAIR</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 624010                      | Schoonmaken mastmateriaal                                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 624020                      | Aanbrengen zweepmast.                                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 624030                      | Aanbrengen mast.                                               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 624040                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                   | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 624050                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                   | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 624060                      | Aanbrengen verkeerslantaarn.                                   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 624070                      | Aanbrengen verkeerslantaarn onderlicht met wtvsp.              | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 624080                      | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.                 | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 624090                      | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.             | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 624100                      | Aanbrengen opzetstuk.                                          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 624110                      | Vervangen klemmenstroken te handhaven masten.                  | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 624120                      | Aanbrengen mast.                                               | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 624130                      | Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie.              | set          | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 625                         | <b>DETECTIE</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 625010                      | Zagen van bitumineuze verharding.                                 | m            | 780,00V                                     |                                 |                          |
| 625020                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve schuine koplus<br>ca 2x1,   | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 625030                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve schuine koplus<br>ca 2x1,   | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 625040                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 2x1,            | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 625050                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x7,            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 625060                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x10,           | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 625070                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x10,           | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 625080                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve fietslus 2x0,5              | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 625100                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 1x10,<br>brug   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 625110                      | Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielus 2x1,<br>brug    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 626                         | <b>KABELS EN LEIDINGEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 626010                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | st           | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 626020                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | m            | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 626030                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | m            | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 626040                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | m            | 2.150,00V                                   |                                 |                          |
| 626050                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | m            | 1.560,00V                                   |                                 |                          |
| 626060                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel                     | m            | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 626070                      | Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL                          | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 626080                      | Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL                          | m            | 175,00V                                     |                                 |                          |
| 626090                      | Aanbrengen aansluitsnoer wachtijdvoorspellers                     | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 626100                      | Aanbrengen aansluitsnoer drukknoppen                              | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 626110                      | Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 626120                      | Afmonteren grondkabels                                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 626130                      | Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel<br>Thermicam        | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 626140                      | Leveren en aanbrengen COAX 6 kabel Thermicam                      | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 626150                      | Aanbrengen aansluitsnoer voeding Thermicam                        | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 626160                      | Aanbrengen aansluitsnoer signaaltransimmie<br>Thermicam           | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 627                         | <b>GRONDWERK EN VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 627010                      | Graven proefsleuf.                                                | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 627020                      | Vrij graven mantelbuizen                                          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 627030                      | Graven en aanvullen sleuf                                         | m            | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 627040                      | Leveren leggen van afdekband t.b.v. grondkabels                   | m            | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 627050                      | Markeren locatie detectielussen in tussenlaag.                    | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 627060                      | Opnemen en aanbrengen van een tegelplateau rond de<br>VRI-kast    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 627070                      | Opnemen en aanbrengen van grasbetontegels t.b.v.<br>parkeerplaats | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 627080                      | Aanbrengen kabelbuis in sleuf.                                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 627090                      | Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.                                | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 628                         | <b>OVERIGE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 628010                      | Leveren documentatie.                                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 628020                      | Metten aardspreidingsweerstand                                    | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 628040                      | Ter beschikking stellen van een<br>projectleider/verkeerskundige  | uur          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 628050                      | Ter beschikking stellen van een<br>projectleider/verkeerskundige  | uur          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 628060                      | Uitvoeren iFAT verkeersregelininstallatie                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 628070                      | Uitvoeren iSAT verkeersregelininstallatie                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 63                          | <b>OVL - N268</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 631                         | <b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 6311                        | <u>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 631110                      | Verwijderen verlichtingsobject lph > 8 <= 12 m.                   | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 632                         | <b>INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 6321                        | <b><u>VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT</u></b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 632110                      | Vervangen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.            | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 632120                      | Vervangen verlichtingsobject lph > 8 <= 12 m.           | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 632130                      | Afvullen lichtmast .                                    | st           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 6322                        | <b><u>VERVANGEN ARMATUREN</u></b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 632210                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph lph > 5 <= 8 m.      | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 632220                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 8 <= 12 m EU       | st           | 48,00V                                     |                                 |                          |
| 632230                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 8 <= 12 m DU       | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 6323                        | <b><u>VERPLAATSEN LICHTMAST EN VERVANGEN ARMATU</u></b> |              |                                            |                                 |                          |
| 632310                      | Verplaatsen lichtmast en vervangen armatuur<br>>8m<=12m | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 632320                      | Afvullen lichtmast .                                    | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 6324                        | <b><u>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT</u></b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 632410                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5 m.               | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 632420                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.           | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 632430                      | Afvullen lichtmast .                                    | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 6325                        | <b><u>Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening</u></b> |              |                                            |                                 |                          |
| 632510                      | Aanbrengen aansluitvoorziening.                         | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 633                         | <b>LEVERANTIES</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 6331                        | <b><u>Masten van aluminium</u></b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 633110                      | Leveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m.            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 633120                      | Leveren lichtmast verjongd enkele uith. lph 6 m         | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 633140                      | Leveren lichtmast verjongd enkele uith. lph 7,5 m       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 633150                      | Leveren lichtmast verjongd enkele uith. lph 8 m         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 633160                      | Leveren lichtmast verjongd enkele uith. lph 9 m         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 633170                      | Leveren lichtmast verjongd enkele uith. lph 10 m        | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 634                         | <b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 6341                        | <b><u>BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN</u></b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 634110                      | Opbreken straatbaksteen.                                | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 634120                      | Opbreken betonstraatstenen.                             | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 634130                      | Opbreken betontegels.                                   | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 634140                      | Aanbrengen straatbakstenen.                             | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 634150                      | Aanbrengen betonstraatstenen.                           | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 634160                      | Aanbrengen betontegels.                                 | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 6342                        | <b><u>VERWIJDEREN EN AANBRENGEN GRASZODEN</u></b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 634210                      | Steken zoden.                                           | m2           | 727,00V                                    |                                 |                          |
| 634220                      | Aanbrengen graszoden.                                   | m2           | 727,00V                                    |                                 |                          |
| 6343                        | <b><u>AANBRENGEN OBJECTNUMMER</u></b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 634310                      | Leveren en aanbrengen objectnummer.                     | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 6345                        | <b><u>OHM- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NETWERK)</u></b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 634510                      | Uitvoeren ohm- en impedantiemeting en rapportage        | st           | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 6346                        | <b><u>Aanvragen netbeheerdersaansluitingen</u></b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 634610                      | Aanvragen netbeheerdersaansluitingen.                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 635                         | <b>GROND- EN KABELWERK</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 6351                        | <u>GRAAFWERKZAAMHEDEN</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 635110                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).                        | m            | 2.443,00V                                  |                                 |                          |
| 6352                        | <u>VERWIJDEREN GRONDKABEL</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 635210                      | Verwijderen grondkabel.                                            | m            | 2.443,00V                                  |                                 |                          |
| 6353                        | <u>LEGGEN GRONDKABEL</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 635310                      | Aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm2.                               | m            | 158,00V                                    |                                 |                          |
| 635320                      | Aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm2.                              | m            | 2.285,00V                                  |                                 |                          |
| 6354                        | <u>LEVEREN AANSLUITSNOER</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 635410                      | Leveren aansluitsnoer RTPR 2 x 1,5 mm2.                            | m            | 960,00V                                    |                                 |                          |
| 635420                      | Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2.                            | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 6355                        | <u>LEVEREN VAN ENERGIEGRONDKABELS</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 635510                      | Leveren kabel EO-YmeKasz 4x6 mm2                                   | m            | 158,00V                                    |                                 |                          |
| 635520                      | Leveren kabel EO-YmeKasz 4x10 mm2                                  | m            | 2.285,00V                                  |                                 |                          |
| 6356                        | <u>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 635610                      | Sleufloos aanbrengen mantelbuis.                                   | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 636                         | <b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 6361                        | <u>INZETTEN WERKNEMERS</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 636110                      | Inzetten van een monteur.                                          | uur          | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 6362                        | <u>INZETTEN MATERIEEL</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 636210                      | Inzetten van een hoogwerker                                        | uur          | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 7                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 70                          | <b>OPRUIMINGSWERKEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 701                         | <b>BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 701010                      | Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.      | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 701020                      | In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 701030                      | Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.     | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 702                         | <b>BOMEN</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 702010                      | Verwijderen bomen.                                                 | st           | 48,00V                                     |                                 |                          |
| 703                         | <b>BOSPLANTSOEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 703010                      | Verwijderen begroeiing.                                            | are          | 0,90V                                      |                                 |                          |
| 703020                      | Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.                    | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 703030                      | Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).                  | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 703040                      | Snoeien rand beplantingsvak.                                       | m            | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 703050                      | Snoeien rand beplantingsvak.                                       | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 707                         | <b>BIJZONDERE VOORZIENINGEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 707020                      | Versnipperen snoeihout.                                            | m3           | 48,00V                                     |                                 |                          |
| 708                         | <b>MAAIEN GROELOCATIES AZIATISCHE DUIZENDKNO</b>                   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 708010                      | Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.                                    | are          | 4,80V                                      |                                 |                          |
| 709                         | <b>GRONDWERK AZIATISCHE DUIZENDKNOOP</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 709010                      | Grond ontgraven groeilocaties Aziatische duizendknoop.                           | m3           | 480,00V                                    |                                 |                          |
| 709020                      | Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. | m3           | 480,00V                                    |                                 |                          |
| 709030                      | Grond verwerken t.p.v. ontgraven grond groeilocatie van Aziatische duizendknoop. | m3           | 480,00V                                    |                                 |                          |
| 709040                      | Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.                      | are          | 4,80V                                      |                                 |                          |
| 72                          | <b>GRONDWERK / BEMESTEN</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 721                         | <b>BOMEN</b>                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 721010                      | Maaien gewas (vlak).                                                             | are          | 0,60V                                      |                                 |                          |
| 721020                      | Frezen.                                                                          | are          | 0,60V                                      |                                 |                          |
| 721030                      | Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat.                              | are          | 0,60V                                      |                                 |                          |
| 721050                      | Bemesten bomen.                                                                  | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 721060                      | Grond verbeteren t.b.v. bomen incl. maken plantgat                               | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 73                          | <b>PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN</b>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 731                         | <b>BOMEN</b>                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 731010                      | Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.                                       | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 731020                      | Aanbrengen boompalen en boombanden.                                              | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 731030                      | Planten van bomen in plantgaten met draadkruit.                                  | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 731040                      | Inwateren bomen direct na aanplant.                                              | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 731050                      | Afdekken van boomspiegels.                                                       | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 731060                      | Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).                                          | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 732                         | <b>BOSPLANTSOEN</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 732010                      | Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.                                       | st           | 820,00V                                    |                                 |                          |
| 732020                      | Planten van bosplantsoen (vlak).                                                 | st           | 820,00V                                    |                                 |                          |
| 732030                      | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).                                 | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 733                         | <b>HAAGPLANTSOEN</b>                                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 733010                      | Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.                                       | st           | 1.300,00V                                  |                                 |                          |
| 733020                      | Planten van haagplantsoen(1-rijig) in plantsl.                                   | st           | 550,00V                                    |                                 |                          |
| 733030                      | Planten van haagplantsoen(1-rijig) in plantsl.                                   | st           | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 733040                      | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).                                 | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 735                         | <b>GRASSEN / KRUIDACHTIGEN</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 735010                      | Zaaien opgevolde gaten.                                                          | are          | 0,75V                                      |                                 |                          |
| 735020                      | Zaaien.                                                                          | are          | 186,00V                                    |                                 |                          |
| 735030                      | Zaaien.                                                                          | are          | 164,10V                                    |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 80                          | <b>INFORMATIEVOORZIENINGEN</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 800010                      | Toepassen informatiebord                                                         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 81                          | <b>COMMUNICATIE</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 810010                      | Coördinatie bewegwijzeringsborden.                                               | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 810020                      | Coördinatie glasvezel KPN.                                                       | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 82                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN WIJ</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 820                         | <b>PLAN VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 820010                      | Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)                                  | EUR          | N                                          |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 821                         | <b>AFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 821010                      | Aanbr. + verw omleidingsroutes uit verkeersplan          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821020                      | Aanbr. + verw verkeersmaatregelen uit verkeersplan       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821030                      | Uitvoeren van voor- en naschouw omleidingroutes.         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 822                         | <b>VERKEERSREGELINSTALLATIES</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 8221                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallaties</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 822110                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 823                         | <b>RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 8231                        | <u>Toepassen rijplaten</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 823110                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 823120                      | In stand houden rijplatenbaan.                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 823130                      | Verplaatsen rijplatenbaan.                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 823140                      | Verwijderen rijplatenbaan.                               | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 824                         | <b>LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 8241                        | <u>Toepassen loopschotten</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 824110                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).             | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 824120                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 824130                      | Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 824140                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).            | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 825                         | <b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 8251                        | <u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkerrein</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 825110                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                       | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 825120                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 825130                      | Verplaatsen tijdelijke afrastering                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 825140                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                      | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 83                          | <b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 830                         | <b>INZETTEN WERKNEMERS</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 830010                      | Inzetten werknemer. (straatmaker I)                      | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 830020                      | Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)              | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 830030                      | Inzetten werknemer. (hovenier A)                         | uur          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 830040                      | T.b.s verkeersregelaar                                   | uur          | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 831                         | <b>INZETTEN WERKNEMERS (Avond-/ nacht-/ weekendwerk)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 831010                      | Inzetten werknemer. (straatmaker I)                      | uur          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 831020                      | Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)              | uur          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 831030                      | Inzetten werknemer. (hovenier A)                         | uur          | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 831040                      | T.b.s verkeersregelaar                                   | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 832                         | <b>INZETTEN MATERIEEL</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 832010                      | Inzetten vrachtauto.                                     | uur          | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 832020                      | Inzetten hydraulische graafmachine.                      | uur          | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 832030                      | Inzetten wiellader.                                      | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 833                         | <b>INZETTEN MATERIEEL (Avond-/ nacht-/ weekendwerk)</b>  |              |                                             |                                 |                          |
| 833010                      | Inzetten vrachtauto.                                     | uur          | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 833020                      | Inzetten hydraulische graafmachine.                      | uur          | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 833030                      | Inzetten wiellader.                                      | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 84                          | <b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 840010                      | Gebruik directieverblijf.                                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 85                          | <b>UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 850010                      | Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement & communicatie" | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 850020                      | Uitwerking EMVI subcriterium "Planning"                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 850030                      | Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid"                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 850040                      | Uitwerking EMVI subcriterium " Circulair materiaalgebruik "      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 86                          | <b>BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 8600                        | <u>Kwaliteitsplan</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 860010                      | Opstellen KWALITEITSPLAN.                                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 860020                      | Actualiseren KWALITEITSPLAN.                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8610                        | <u>Algemeen tijdschema</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 861010                      | Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 861020                      | Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8620                        | <u>Werkplannen</u>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 862010                      | Opstellen gedetailleerde werkplannen.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8621                        | <u>Eindrapportage duurzaamheid en circulair materiaalgebruik</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 862110                      | Opstellen eindrapportage duurzaamheid.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 862120                      | Opstellen eindrapportage duurzaamheid.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8622                        | <u>Rapportage voor- en naschouw</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 862210                      | Opstellen rapportage voor- en naschouw omleidingroutes.          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8630                        | <u>Veiligheid en gezondheid</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 863010                      | Opstellen V&G-PLAN                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 863020                      | Uitvoeren V&G-TAKEN                                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 863030                      | Actualiseren V&G-PLAN.                                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 863040                      | Samenstellen V&G-DOSSIER                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 863050                      | Actualiseren KENNISGEVING.                                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 863060                      | Opstellen V&G-RAPPORTAGE.                                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8640                        | <u>Plan vrijkomende materialen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 864010                      | Opstellen plan vrijkomende materialen.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 864020                      | Actualiseren plan vrijkomende materialen.                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8650                        | <u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 865010                      | Coördinatie werken.                                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8660                        | <u>Bestratingswerkplan</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 866010                      | Opstellen plan bestratingswerk.                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8670                        | <u>Gedragscode</u>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 867010                      | Gedragscode ecologie.                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8680                        | <u>Uitvoeringstekeningen</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 868010                      | Opstellen uitvoeringstekeningen.                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8690                        | <u>Geodetische werkzaamheden</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 869010                      | Uitzetwerkzaamheden                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 869020                      | Grondslag                                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 87                          | <b>REVISIE</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 870                         | <b>VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS VRI, OVL, NB<br/>CIVIEL EN GROEN</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 8700                        | <u>Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 870010                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8701                        | <u>Verzorgen complete documentatie</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 870110                      | Het verzorgen van complete documentatie.                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 871                         | <b>Metingen en keruingen</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 871010                      | Geluidsmeting                                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein.                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | Aan- en afvoer materieel.                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | Social return.                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.                                               | EUR          | 20.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost NBD-borden.                                    | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost.                                               | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost aanvullende wensen omgeving.                   | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost herstel omleidingroutes.                       | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost maatregelen buizerdonderzoek.                  | EUR          | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost communicatie- en energie-aansluiting           | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950090                      | Stelpost aardieningsvoorziening                         | EUR          | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950100                      | Stelpost duurzaamheid                                   | EUR          | 250.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950110                      | Stelpost, kooiladder.                                   | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960030                      | Bijdrage VISI-systematiek (0,15%)                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |