

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: N268.11.02.RE Groot Onderhoud N268

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
 GEEN

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 178110 178120

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
 GEEN

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
 GEEN

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Opmerking: Tijdens de aanbestedingsfase worden geen rsx- en pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
178110			Vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
178110	330102		Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.	m	365,00	V	
			Situering: volgens tekeningen.				
		9.	Systeem: Stalen geleiderailconstructie Enkelzijdig	m			365,00 L
			Materiaal: staal, thermisch verzinkt conform				
			NEN-EN-ISO 1461				
		.9.	Type volgens prestatieklasse conform EN 1317-5:				
			Plaatsing in of op een ondergrond conform full-scale test				
			- prestatieklasse: H2				
			- werkende breedte: W4				
			- letselindex: Asi A				
		.9.	Aanbrengen op de bestaande ankers.				
178120			Vervalt en wordt vervangen door:				
178120	330102		Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.	m	450,00	V	
			Situering: volgens tekeningen.				
		9.	Systeem: stalen voertuigkerende leuning enkelzijdig	m			450,00 L
			Materiaal: staal, thermisch verzinkt conform				
			NEN-EN-ISO 1461				
		.9.	Type volgens prestatieklasse conform EN 1317-5:				
			Plaatsing in of op een ondergrond conform full-scale test				
			- prestatieklasse: H2				
			- werkende breedte: W2				
			- voertuigindringing: VI2				
			- letselindex: Asi B				
		.9.	Aanbrengen op de bestaande ankers.				
							
							