



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding

Antischeurtextiel 6 oktober 2022



Nota van Inlichtingen 1

Het IUC DJI heeft de vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen X ontvangen.

In de beantwoording van enkele vragen wordt aangegeven dat een Aanbestedingsstuk zal worden aangepast. De aangepaste versies van de Aanbestedingsstukken worden tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd en maken daarvan deel uit. In de titel van de aangepaste versies is vermeld "v.NvI" ("v." staat voor 'versie'). In deze aangepaste versies zijn de wijzigingen geel gemarkeerd. Het betreft de volgende Aanbestedingsstukken:

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.

Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: paragraaf 2.11 Beschrijvend document.

Hoofdstuk 1. Nadere informatie

NR	Nadere informatie
1	

Hoofdstuk 2. Vragen

Document (Beschrijvend document of bijlagennummer)	Paragraaf nummer, artikel nummer	Pagina	Vraag	Antwoord
Bijlage 5, technische specificaties		1	Kunt u bevestigen dat los van welke samenstelling de inschrijver ook gebruikt, de vezel die ingezet wordt in ieder geval inherent brandvertragend moet zijn?	Tenminste een deel van de vezels dient inherent vlamvertragend te zijn, dus zonder tussenkomst van een vlamwerende finish. Hiermee bedoelen we de aramide-vezel. Ongeacht de aangeboden samenstelling moet het product ook voldoen aan de eis t.a.v. de vlamwerende eigenschappen.
Bijlage 5, technische specificaties		1	U vraagt om een scheursterkte van minimaal 45N x 45N gevraagd. Kunt u ons aangeven waarom u kiest voor zo'n lage waarde? Dit zou namelijk betekenen dat de onderlaag al bij een kracht van circa 4,5 kilogram zou kunnen scheuren, dit is voor antischeurkleding, zeker in uw doelgroep erg laag. Tijdens de vorige aanbesteding heeft u aangegeven dat de scheursterkte niet zo hoog hoefde te zijn omdat de scheursterkte van de naden en zomen hoger zou zijn. Echter, bij een stof met een lagere scheursterkte kan een gebruiker bijvoorbeeld de stof makkelijker doorbijten, waardoor hij in de stof (los van de naden en zomen) een begin kan maken voor te gaan scheuren. Als hij een gat erin heeft kunnen bijten, heeft hij met scheursterkte van 45Nx45N nagenoeg geen kracht nodig (circa 4.5 kg) om de stof kapot te scheuren. Wij zouden u willen adviseren dit aan te passen naar minimaal 90Nx90N, maar liefst hoger. Bent u hiertoe bereidt? Als voorbeeld wat er dan gebeurt: 	45N is van een zelfde orde van grote als 90N. Wij blijven achter de eis van minimaal 45N staan. Hoger mag uiteraard, waarmee uw product voldoet.

Document (Beschrijvend document of bijlagenummer)	Paragraaf nummer, artikel nummer	Pagina	Vraag	Antwoord
Bijlage 5, technische specificaties		1	Wij begrijpen vanuit de vorige nota van inlichtingen, van de vorige aanbesteding dat uw doelgroep vraagt om een uitgebreide maatvoering echter is in deze productgroep niet gewoonlijk, zeker niet brede maatrang. Wij willen u nogmaals vragen deze eis te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	De wens en het doel van de organisatie is om met de artikelen een zo groot mogelijke doelgroep te bedienen. Hieronder vallen ook kleine en grote personen. Door middel van meerdere maten kunnen we dit doel behalen. DJI is bereid om het aantal maten binnen deze matenreeks te beperken tot 3 maten.
Beschr.Doc.	4.3.3	30	Het aantal isoleercellen in Nederland is de laatste jaren sterk verminderd. De gestelde referentie eis van "100 stuks in 1 opdracht van 1 opdrachtgever geleverd op geografisch gespreide locaties" is dan ook alleen op DJI projecteerbaar. Is de aanbestedingsdienst bereid om de eis "1 opdracht en 1 opdrachtgever" aan te passen naar "meerdere opdrachten bij meerder opdrachtgevers"?	DJI gaat mee in uw betoog. Ook zij ziet een afname in het aantal icoleercellen buiten DJI en de eventueel hieraan gekoppelde verkoop van Antischeurtextiel. De referentieopdracht wordt daarom gewijzigd naar: Inschrijver dient aan te tonen dat hij in de laatste 3 jaar voorafgaande aan de datum van Inschrijving: Ervaring heeft met de levering van 25 stuks Antischeurtextiel aan één opdrachtgever.
Bijlage 5 A t/m F	Alle		De gestelde eisen aangaande de stof is een mix van diverse stof specificaties. De meest relevante eigenschappen van Aramide stof welke geschikt is voor toepassing in isoleercellen zijn: Scheursterkte / inherent vlamvertragend / wasbaar 65 graden. Is de aanbestedingsdienst bereid een 152 cm brede anti-statische aramide stof te accepteren welke volgens ISO13937-2 scheursterkte 60Nx60N heeft, inherent vlamvertragend conform ISO 11612 is en welke op 75 graden C industrieel gewassen kan worden?	Deze stof zou, gezien de door u genoemde eigenschappen aan de gestelde eigenschappen kunnen voldoen. Om deze (standaard) stof te kunnen toepassen, worden de afmetingen van het laken en de deken bijgesteld: Deken, minimaal 145 cm breed Laken, minimaal 140 cm breed Hierbij kan ervan worden uitgegaan dat de breedte van de beschikbare stof zoveel als mogelijk wordt benut en er geen snijverlies hoeft te ontstaan.
Bijlage 5 A t/m F	Alle		Bij textiel producten, gemaakt van aramide stoffen, welke geschikt zijn voor gebruik in isoleercellen worden andere confectie methode/technieken gebruikt dan dat de model beschrijvingen weergeven. Is de aanbestedingsdienst bereid om aangepaste modellen te accepteren, die al vele jaren goed functioneren tijdens isoleer situaties binnen GGZ instellingen? De verbeterde aanpassingen kunt u middels de voorbeelden, welke wij voor inlevering van de inschrijving aanleveren, beoordelen.	Het uitgangspunt van de aanbesteding is dat DJI de beschreven modellen, die nu binnen de inrichtingen worden gebruikt, wenst te continueren. In het kader van doorontwikkeling en innovatie staat DJI gedurende de duur van de overeenkomst open voor de verbetering van producten.

Document (Beschrijvend document of bijlagenummer)	Paragraaf nummer, artikel nummer	Pagina	Vraag	Antwoord

Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen:

1. Bijlage 5d: Technische specificatie antischeur LAKEN DJI 3.0 NVI
2. Bijlage 5e: Technische specificatie antischeur DEKEN DJI 3.0 NVI
3. Bijlage 3: Specificatie referentieopdracht Antischeurtextiel NVI
