

Bijlage 5d: Technische specificatie antischeur LAKEN DJI 3.0

Artikel	Antischeur laken
Omschrijving	• Brandvertragend enkellaags laken • Aan de vier zijden afgewerkt met een rolzoom van 2 cm breed, 2 naalds doorgestikt. (zie tekening) • De vier hoeken zijn aan voor- en achterzijde versterkt met een vierkant beleg van 6 cm x 6 cm. Deze is rondom doorgestikt en getrenst.
Maat	270 cm x 140 cm.
Kleur	Middenblauw en wit/ecru.
Functionele eigenschappen	Brandvertragend. Scheurwerend. Antistatisch

Technische eisen	Eis + tolerantie	Methode	Bijzonderheden
Samenstelling	aramide/antistatisch of aramide-blend/antistatisch	ISO 1833	
Aerieke massa	325 ± 10%	EN 12127	
Dim.stabiliteit na wassen	max. 3% na 5 keer wassen	EN ISO 6330, 7N/F	
Treksterkte, buitenstof	min. 1500 x 1500 N	EN ISO 13934-1	
Scheursterkte, buitenstof	min. 45 x 45 N	EN ISO 13937-2	
Scheursterkte na wassen	min. 45 x 45 N na 5 x w.	EN ISO 13937-2	
Naadsterkte	min. 400 N	EN ISO 13935-2	
Kleurechtheid na wassen	kleurverandering : min.4 afbloeding : min. 4	EN ISO 105-C06	
Vlamwerende eigenschappen	index 3 na 50 keer wassen	EN ISO 14116:2019	van toepassing op stof en naden
Markering	Zie label. Uitvoering in wasbestendige transferprint. Locatie : hoek. Hetgebruik van andere labels en innaai-etiketten is niet toegestaan.		

Componenten	Technische eisen aan de componenten
Naden	Zie modelbeschrijving.
Zomen	Zie modelbeschrijving.
Naaigaren	Vlamwerend, aramide of aramideblend.
Versterkingen	Zie modelbeschrijving.
Afwerking	Gladde, rafelvrije afwerking zonder loshangende draden.
Reiniging en onderhoud	Professionele reiniging d.m.v natwassen Wasbaar bij 65 °C of hoger Trommeldrogen : toegestaan Aantal wasbeurten : min. 50 keer.

Tekeningen



Vervolg tekeningen

Zoom

