

.....
.....

01		1	
Deel 1	Algemeen	3	
01	OPDRACHTGEVER	4	
02	DIRECTIE	4	
03	LOCATIE	4	
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4	
05	TIJDSBEPALING	4	
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4	
07	KWALITEITSBORGING	4	
08	ADRESSEN	4	
Deel 2.1	Algemene gegevens	5	
01	TEKENINGEN	6	
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6	
Deel 2.2	Nadere beschrijving	7	
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	8	
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8	
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8	
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8	
1	ONDERHOUD GRAS	9	
10	JAAR 2023	9	
101	RECREATIEF GRASVELD	9	
102	RUW GRAS	9	
103	BLOEMRIJK GRAS	10	
104	VERWERKEN MAAISEL	11	
11	JAAR 2024	12	
111	RECREATIEF GRASVELD	12	
112	RUW GRAS	13	
113	BLOEMRIJK GRAS	13	
114	VERWERKEN MAAISEL	15	
2	MAATREGELEN MBT FLORA EN FAUNA	16	
Deel 3	Bepalingen	17	
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18	
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	18	
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	18	18
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18	
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	18	
01 08	BIJDRAGEN	18	
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	18	
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18	
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	19	
01 16	VERZEKERING	19	
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20	
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20	
01 29	ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN	20	
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	21	
51 01	BEGRIPPEN	21	
51 02	EISEN EN UITVOERING	21	21
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	22	
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	22	
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	22	
01		23	
01		25	

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen
Postbus 10153, 5100 GE DONGEN.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een of meer door de opdrachtgever aan te wijzen personen.
Tijdens de eerste bouwvergadering worden een of meer personen aangewezen namens de opdrachtgever, conform paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012, om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Dongen, hoofdzakelijk binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van grasvelden
- b. het maaien van bollenloof
- c. het maaien van ruw gras en bloemrijke grasvelden
- d. het bijmaaien rond bomen en obstakels

1.05 TIJDSBEPALING

De looptijd van de werkzaamheden betreffen een periode van 1,5 kalenderjaren. De werkzaamheden conform dit bestek eindigen op 31 december 2024. Hierna bestaat de mogelijkheid van een verlenging van 2x 1 kalenderjaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 ADRESSEN

Verwerkingsbedrijf:

Van iersel Compost
p.a. Schootjesbaan 6, Riel

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01	TEKENINGEN Kaart 1 tot en met Kaart 4, d.d. 9-2-2023.
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ONDERHOUD GRAS				
10								JAAR 2023				
101								RECREATIEF GRASVELD				
101010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte De locaties zijn aangegeven op tekening. De hoeveelheid betreft de oppervlakte gras inclusief de locaties waar bloembollen staan (9118 m2). Te onderhouden oppervlakte	week	25,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			2.992,00
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Grondsoort: zand				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1:3				
				1				Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101020 en 101030				
					9			In principe komen er geen materialen vrij. Mocht dit wel voorkomen, dan moet dit in overleg met de directie afgevoerd worden.				
101020	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bijmaaien rond obstakels, zoals lichtmasten en (verkeers)palen. Voor bijmaaien rondom bomen, zie bestekspost 101030. Te onderhouden aantal	week	25,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	st			750,00
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Grondsoort: zand				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1:3				
				1				In principe komen er geen materialen vrij. Mocht dit wel voorkomen, dan moet dit in overleg met de directie afgevoerd worden.				
101030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Bij de reguliere maairondes moet tot 20cm van de stam worden gemaaid. 1x Per jaar worden de bomen bijgemaaid, waarbij de grashoogte gelijk moet worden gemaaid met het omliggende gras. Totaal aantal bomen: 2.200 stuks Bomen in grasveld 1x per jaar, na de laatste maaironde.	st	2.200,00	V	
		1										
				9								
102								RUW GRAS				
102010	512501							Maaien bermen en taluds. Deze post is inclusief het bijmaaien rond obstakels, hekwerken, perceelsgrenzen en randen, voorafgaand aan de 1e en 3e maaibeurt. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3x per jaar in juli, september en oktober. met telkens minimaal 4 weken tussen de maaibeurten.	are	470,00	V	
		2										
			2									
				1								
					9			Maaisel kneuzen en laten liggen				
102020	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	60,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103		2			1			Het betreft 60 bomen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten voor de laatste maaironde BLOEMRIJK GRAS Betreft grasvelden die door een ander maairegime zijn omgevormd naar bloemrijk gras.			
103010	512504							Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104010.	are	331,00	V
103020	512504	1			1			Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart.. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104020.	are	17,80	V
103030	512504							Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft handmatig te maaien locaties. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104030.	are	1,70	V
103040	512504	1			1			Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juli en september 1 maaibeurt rond obstakels. Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104040.	are	271,00	V
103050	512504							Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juli en september 1 maaibeurt rond obstakels. Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104050.	are	9,50	V
103060	512504	1			2			Maaieren kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft locaties die niet met een machine bewerkbaar zijn.	are	33,70	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
103070	512504	1						Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juli en september 1 maaibeurt rond obstakels.Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104060.	are	7,30	V	
			1					Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft locaties die niet met een machine bewerkbaar zijn.				
104	512506	1						Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juli en september 1 maaibeurt rond obstakels.Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 104070.	are	331,00	V	
			1					VERWERKEN MAAISEL				
104010	512506		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103010	are	17,80	V	
		1						Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
104020	512506		1					Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	1,70	V	
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103020				
104030	512506		2					Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf	are	271,00	V	
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.				
104040	512506		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103030	are			
		1						Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, handmatig. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
104040	512506		2					Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are			
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104050	512506	1						Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103040 Ecologisch beheer	are	9,50	V	
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
			2					Aantal maaibeurten: 2 x per jaar				
				9				Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	9,50	V	
								Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103050				
		1						Ecologisch beheer				
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			2					Talud 1 : 2 of steiler				
			2					Aantal maaibeurten: 2 x per jaar				
				9				Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.				
104060	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	33,70	V	
								Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103060				
		1						Ecologisch beheer				
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
			2					Aantal maaibeurten: 2 x per jaar				
				9				Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.				
104070	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	7,30	V	
								Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103070				
		1						Ecologisch beheer				
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			2					Talud 1 : 2 of steiler				
			2					Aantal maaibeurten: 2 x per jaar				
				9				Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf				
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.				
11								JAAR 2024				
111								RECREATIEF GRASVELD				
111010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
								De locaties zijn aangegeven op tekening. De hoeveelheid betreft de oppervlakte gras inclusief de locaties waar bloembollen staan (9118 m2).				
								Te onderhouden oppervlakte				
		1						Kwaliteitsniveau A	are			2.872,00 I
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Grondsoort: zand				
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
111020	512804					1		Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111020 en 111030 9 In principe komen er geen materialen vrij. Mocht dit wel voorkomen, dan moet dit in overleg met de directie afgevoerd worden. Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bijmaaien rond obstakels, zoals lichtmasten en (verkeers)palen. Voor bijmaaien rondom bomen, zie bestekspost 111030. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 In principe komen er geen materialen vrij. Mocht dit wel voorkomen, dan moet dit in overleg met de directie afgevoerd worden.	week	52,00	V		
		1							st			750,00	I
		2											
		3											
			1										
				1									
111030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Bij de reguliere maairondes moet tot 20cm van de stam worden gemaaid. 1x Per jaar worden de bomen bijgemaaid, waarbij de grashoogte gelijk moet worden gemaaid met het omliggende gras. Totaal aantal bomen: 2.200 stuks Bomen in grasveld 1x per jaar, na de laatste maaironde.	st	2.200,00	V		
		1											
				9									
111040	514423							Maaien loof van bolgewassen. Lokaties zie kaartmateriaal. Verwachtte maaiperiode week 20. Hier kan, afhankelijk van de weersomstandigheden vanaf geweken worden. De directie bepaalt dit. Verrekening van de post 111010 vindt hierbij niet plaats. Totale oppervlakte 9118 m2. 9 Maasel kneuzen en verspreiden over naastliggende gazons tijdens de maaibeurt.	m2	9.118,00	V		
112								RUW GRAS					
112010	512501							Maaien bermen en taluds. Deze post is inclusief het bijmaaien rond obstakels, hekwerken, perceelsgrenzen en randen, voorafgaand aan de 1e, 3e en 5e maaibeurt. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 5x per jaar in mei, juni, juli, september en oktober. met telkens minimaal 4 weken tussen de maaibeurten. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	782,00	V		
		2											
			2										
				1									
					9								
112020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Het betreft 60 bomen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten voor de laatste maaironde	st	60,00	V		
		2											
				1									
113								BLOEMRIJK GRAS Betreft grasvelden die door een ander maairegime zijn omgevormd naar bloemrijk gras.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113010	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114010.	are	451,00	V
113020	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart.. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114020.	are	17,80	V
113030	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft handmatig te maaien locaties. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar in september inclusief 1 maaibeurt rond obstakels. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114030.	are	1,70	V
113040	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en september 1 maaibeurt rond obstakels.Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114040.	are	271,00	V
113050	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en september 1 maaibeurt rond obstakels.Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114050.	are	9,50	V
113060	512504	1						Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft locaties die niet met een machine bewerkbaar zijn. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en september 1 maaibeurt rond obstakels.Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114060.	are	33,70	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113070	512504							Maaien kruidachtigen. Locaties zijn aangegeven op de kaart. Betreft locaties die niet met een machine bewerkbaar zijn. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en september 1 maaibeurt rond obstakels. Deze wordt uitgevoerd tijdens de laatste maaironde. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens te verzamelen en af te voeren conform bestekspost 114070.	are	7,30	V
114		1						VERWERKEN MAAISEL			
114010	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	451,00	V
114020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113020 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	17,80	V
114030	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113030 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, handmatig. Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	1,70	V
114040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113040 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn	are	271,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
114050	512506							verkrijgbaar via de directie. Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113050 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	9,50	V	
114060	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113060 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	33,70	V	
114070	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 113070 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel 5-10 dagen laten liggen alvorens af te voeren naar verwerkingsbedrijf Maaisel verzamelen en vervoeren naar de afvalverwerker, aangegeven in deel 1 van dit bestek. Stortbonnen zijn verkrijgbaar via de directie.	are	7,30	V	
2								MAATREGELN MBT FLORA EN FAUNA				
201010	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft fauna rust- en verblijfsplaatsen in ruw- en bloemrijk gras. Uitvoeren maximaal 3 dagen vooro aanvang van de werkzaamheden en indien van toepassing na de werkzaamheden verwijderen. Ten behoeve van: de werkzaamheden in dit bestek Middel ter keuze van de aannemer Met de volgende materialen van de opdrachtgever: geen Overig materiaal van de aannemer	st	4,00	V	
201020	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft flora groeiplaats of zaadbank in ruw- en bloemrijk gras. Uitvoeren maximaal 3 dagen vooro aanvang van de werkzaamheden en indien van toepassing na de werkzaamheden verwijderen. Middel ter keuze van de aannemer Met de volgende materialen van de opdrachtgever: geen Overig materiaal van de aannemer	st	4,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 05 AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 De bestekshoeveelheden zijn gebaseerd op de laatste mutaties van maart 2023. Gedurende de looptijd van het contract worden er door de opdrachtgever wijzigingen doorgegeven in het databestand. In onderling overleg en op een nader te bepalen tijdstip zal de opdrachtgever de wijzigingen kenbaar maken aan de opdrachtnemer. op basis van deze wijzigingen zullen er mogelijk afwijkingen optreden ten opzichte van de bestekshoeveelheden. De afwijkingen van de verrekenbare bestekshoeveelheden, worden verrekend conform paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012. Een herziening van de verrekenprijs als bedoeld in paragraaf 39 lid 02 is uitgesloten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verleggen van kabels en leidingen door derden;
 - het (ver)plaatsen van openbare verlichting door derden;
 - het (ver)plaatsen van ANWB-borden door derden;
 - het aanbrengen van groenvoorzieningen door derden;
 - etc.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen voor gebruikers, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,

HFD PAR ART LID

ziekenvervoer e.d.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 De aannemer dient in het algemeen tijdschema te vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 03 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien naar oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 De werktijden dienen te liggen op werkdagen tussen 's morgens 7.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de directie kan van de genoemde werkdagen en werktijden worden afgeweken.
- 05 De directie verstrekt, indien nodig, een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 16 VERZEKERING**01 16 01 VERZEKERING OPDRACHTGEVER**

- 01 De opdrachtgever heeft voor zijn rekening en mede ten behoeve van architect(en), adviseur(s), constructeurs (s), aannemer(s), een doorlopende bouwverzekering (CAR-verzekering) afgesloten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, als mede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directie en indien meeverzekerd, de B.T.W..
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist wie namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofden van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen ter zake van schade aan het werk zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 10 Op deze verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing:

- sectie I	Het werk	€ 2.250,00;
- sectie II	Wettelijke Aansprakelijkheid	€ 2.250,00;
- sectie III	bestaande eigendommen van de aanbesteder	€ 2.250,00;
- sectie IVB	eigendommen van personeel enz.	€ 250,00.
- 11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten bouwpolis. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

HFD PAR ART LID

- 12 Terzake van de of in verband met de vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu en in de toekomst geen andere verplichtingen tegenover de aannemer, dan die tot het aangaan van de "bouwverzekering".

01 16 02 VERZEKERING AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te over leggen.
- 05 De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdoen gelden, zoals zij bij of krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Vrijgekomen materialen dienen bij de besteksposten betreffende recreatief gras normaliter niet voor te komen. Echter wanneer het gras te nat of te lang is en er grashopen ontstaan op het grasveld of de verharding wordt dit bedoeld met vrijgekomen materialen.
- 02 Alle vrijgekomen materialen moeten dezelfde werkdag worden afgevoerd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 BOUWLAWAAI

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: de te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidsterkte van 07.00 - 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dBA en van 23.00 - 07.00 uur aan de gevel op 1,50 meter hoogte niet meer is dan 40 dBA.

01 29 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 29 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Een week voor de start van de werkzaamheden wordt er een bouwvergadering gehouden. Hierbij zijn aanwezig de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 Tijdens deze eerste bouwvergadering zal er worden bepaald of er gedurende de werkzaamheden nog reguliere bouwvergaderingen worden ingepland.
- 03 De aannemer is verplicht de vergadering(en) bij te wonen, mits deze tenminste 5 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 04 Van de bouwvergadering, en mogelijk andere vergaderingen, zal door de directie verslag worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie moet worden goedgekeurd. Het verslag dient binnen één week na het overleg ter goedkeuring aan de aannemer te worden overlegd. Een afschrift van het vastgestelde

HFD PAR ART LID

verslag wordt binnen twee weken na het overleg door de directie aan alle betrokken partijen toegezonden.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:
- a) meetlokatie: een door de opdrachtgever vastgelegd gebied waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
 - b) meetvak: een binnen een meetlokatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - c) meetstrook: een binnen een meetlokatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - d) meetelement: een binnen een meetlokatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;
 - e) klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
 - f) besteksmelding: een op basis van van een klacht of constatering door de opdrachtgever aan de aannemer bekend gemaakte tekortkoming van een uit het bestek voortvloeiende verplichting;
 - g) reactietijd: in het bestek vermelde tijd, waarbinnen een besteksmelding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de besteksmelding.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 ALGEMEEN

- 02 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de "CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte".
- 03 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.
- 04 Indien in de "CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte" onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.
- 05 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met als eenheid "week".
- 06 Indien en voorzover bij besteksposten welke niet de eenheid "week" hebben, een "na te streven kwaliteitsniveau" is vermeld, dient de aannemer de werkzaamheden naar eigen inzicht en op basis van eigen controles uit te voeren.

51 02 02 MEETLOKATIES

- 01 De opdrachtgever bepaalt de meetlokaties.
- 02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlokaties ter beschikking aan de aannemer.
- 03 Alle meetlokaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden elementen en vakken.
- 04 Een meetlokatie heeft een oppervlakte van ten minste 0,05 ha en ten hoogste 1 ha. Een meetlokatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 meter.

51 02 03 AANVANG WERKZAAMHEDEN

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid "week".
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het volgens lid 01 vastgestelde kwaliteitsniveau bij meer dan 90% van de meetlokaties per bestekspost te voldoen aan het in het bestek vereiste kwaliteitsniveau.
- 03 Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02, kan de aannemer bij het ingaan van de desbetreffende bestekspost vermelde periode, zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven

HFD PAR ART LID

kwaliteitsniveau voor het gehele te onderhouden gebied. Voorzover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn vermeld, geschiedt verrekening daarvan als meerwerk.

51 02 20 MATERIEEL

- 01 In te zetten materieel dient geeigend te zijn voor de hoedanigheid van het werk en het werkterrein. Rekening houdend met de draagkracht van ondergronden, steiheid van taluds, bereikbaarheid en dergelijke.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, mag ten hoogste 40 mm bedragen.

51 02 21 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Bij het onderhoud van gras- en kruidachtigen geen werkzaamheden verrichten binnen 0,20 m uit de stam van een boom, behalve bij bijmaaien waar dit in het bestek is opgenomen.
- 02 Het bijmaaien rondom obstakels, kanten en randen voorafgaand aan het maaien in dezelfde werkgang uitvoeren.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 06 AANTREFFEN CHEMISCH AFVAL**

- 01 Indien de opdrachtnemer vuil aantreft dat als chemisch afval aangemerkt kan worden dan dient dit direct gemeld te worden aan de directie. Eventuele verrekening van de stortkosten vindt plaats aan de hand van gespecificeerde stortbonnen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 05 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 06 SCHADE AAN VERHARDINGEN

- 01 Schade aan verhardingen, zoals insporing en vergroting van de voegwijdte mag niet voorkomen. Indien dit wel wordt veroorzaakt door de aannemer dient deze de schade te herstellen in overleg met de directie, danwel de herstelkosten te betalen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 01 MAAIEN**

- 01 Tot het maaien behoort tevens het maaien of verwijderen van eventueel aanwezig een- of meerjarige houtopslag. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid of opgebonden worden.
- 03 Bij het maaien zode en bodem niet beschadigen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: DGN 2303 EU

Maaien grassen Dongen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DGN 2303 EU

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: DGN 2303 EU

Maaien grassen Dongen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GRAS				
10	JAAR 2023				
101	RECREATIEF GRASVELD				
101010	Beheersen grashoogte.	week	25,00	V	
101020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels.	week	25,00	V	
101030	Bijmaaieren rondom bomen.	st	2.200,00	V	
102	RUW GRAS				
102010	Maaieren bermen 3x per jaar.	are	470,00	V	
102020	Bijmaaieren rondom bomen.	st	60,00	V	
103	BLOEMRIJK GRAS				
103010	Maaieren kruidachtigen 1x per jaar machinaal.	are	331,00	V	
103020	Maaieren kruidachtigen 1x per jaar mach op talud.	are	17,80	V	
103030	Maaieren kruidachtigen 1x per jaar handmatig.	are	1,70	V	
103040	Maaieren kruidachtigen 2x per jaar machinaal.	are	271,00	V	
103050	Maaieren kruidachtigen 2x per jaar mach op talud.	are	9,50	V	
103060	Maaieren kruidachtigen 2x per jaar handmatig.	are	33,70	V	
103070	Maaieren kruidachtigen 2x handmatig op talud.	are	7,30	V	
104	VERWERKEN MAAISEL				
104010	Verwerken maaisel 1x per jaar machinaal.	are	331,00	V	
104020	Verwerken maaisel 1x per jaar machinaal op talud.	are	17,80	V	
104030	Verwerken maaisel 1x per jaar handmatig.	are	1,70	V	
104040	Verwerken maaisel 2x per jaar machinaal.	are	271,00	V	
104050	Verwerken maaisel 2x per jaar mach op talud.	are	9,50	V	
104060	Verwerken maaisel 2x per jaar handmatig.	are	33,70	V	
104070	Verwerken maaisel 2x per jaar handmatig op talud.	are	7,30	V	
11	JAAR 2024				
111	RECREATIEF GRASVELD				
111010	Beheersen grashoogte.	week	52,00	V	
111020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels.	week	52,00	V	
111030	Bijmaaieren rondom bomen.	st	2.200,00	V	
111040	Maaieren loof van bolgewassen.	m2	9.118,00	V	
112	RUW GRAS				
112010	Maaieren bermen 5x per jaar.	are	782,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112020	Bijmaaïen rondom bomen.	st	60,00	V	
113	BLOEMRIJK GRAS				
113010	Maaïen kruidachtigen 1x per jaar machinaal.	are	451,00	V	
113020	Maaïen kruidachtigen 1x per jaar mach op talud.	are	17,80	V	
113030	Maaïen kruidachtigen 1x per jaar handmatig.	are	1,70	V	
113040	Maaïen kruidachtigen 2x per jaar machinaal.	are	271,00	V	
113050	Maaïen kruidachtigen 2x per jaar mach op talud.	are	9,50	V	
113060	Maaïen kruidachtigen 2x per jaar handmatig.	are	33,70	V	
113070	Maaïen kruidachtigen 2x handmatig op talud.	are	7,30	V	
114	VERWERKEN MAAISEL				
114010	Verwerken maaïsel 1x per jaar machinaal.	are	451,00	V	
114020	Verwerken maaïsel 1x per jaar machinaal op talud.	are	17,80	V	
114030	Verwerken maaïsel 1x per jaar handmatig.	are	1,70	V	
114040	Verwerken maaïsel 2x per jaar machinaal.	are	271,00	V	
114050	Verwerken maaïsel2x per jaar mach op talud.	are	9,50	V	
114060	Verwerken maaïsel 2x per jaar handmatig.	are	33,70	V	
114070	Verwerken maaïsel 2x per jaar handmatig op talud.	are	7,30	V	
2	MAATREGELEN MBT FLORA EN FAUNA				
201010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	
201020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				