

2202

VB kapel Sint Anna te Oudenbosch

Document **1^e nota van inlichtingen op bestek 2202-B d.d. 12-05-2023**
 Opdrachtgever Gemeente Halderberge
 Projectarchitect Peter Elemans
 Datum 12 juni 2023
 Opgesteld door CV

DE WITTE OSS
 Architectuur | Projectmanagement | Bouwadvies



BESTEKS WIJZIGINGEN BESTEK 2202-B BOUWKUNDIG

Blz.	Artikel/post	Nr.	Omschrijving aanvulling en/of wijziging
2			NAW-GEGEVENS
			<i>De tekst:</i> Interieurarchitect (bibliotheek): Mdua Lloydkade 685 3024 WZ ROTTERDAM <i>Vervangen door:</i> Interieurarchitect (bibliotheek): Mdua Marjo de Leng Interieurarchitecte Julianaplantsoen 8 4761 BT ZEVENBERGEN
			Gewijzigde bestekspost
32	22.42.10-a		GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
		1.	KALKZANDSTEEN LIJMELEMENT (BRL 1004:2016) <i>De tekst:</i> Afmetingen: - dikte (mm): volgens (constructie)tekening. - dikte ter plaatse van overgang naar "zone buiten opdracht" (ruimte 0.20 en 1.16): minimaal 150. <i>Vervangen door:</i> Afmetingen: - dikte (mm): volgens (constructie)tekening.
			Nieuwe paragraaf
	23.42		VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
			Nieuwe bestekspost
	23.42.31-a		COMBINATIEVLOER
		0.	COMBINATIEVLOER, BETONNEN BALK (NEN-EN 15037-1:2008) Fabrikant: VBI Verkoop Maatschappij o.g. Type: PS-isolatievloer, 200 mm dik. Hoogte (mm): 170. Vorm: T-vorm. Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): C35/45. Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XC1. Voorspanstaal (NEN 3868): FeP 1770/FeP 1860. Grof toeslagmateriaal: grind.
		1.	COMBINATIEVLOER, EPS-VULELEMENTEN (NEN-EN 15037-4:2010 + A1:2013) Fabrikant: VBI Verkoop Maatschappij o.g. Type: PS-isolatievloer. Lengte vulelement (mm): 2.000. Breedte vulelement (mm): 635 (werkend). Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800) (m².K/W): ≥ 3,7. Materiaal: EPS, brandvertragend. Uitvoering (klasse): R1 a.

		Toebehoren: - randstroken - druklaag. 4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN Aangebracht volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier. Totale vloerdikte (mm): 200. Druklaag boven vulelementen (mm): 40. .01 BEGANE GRONDVLOER, BINNEN De nieuwe begane grondvloer in het vluchtrappenhuis (ruimte 0.21), zoals tevens aangegeven op (constructie)tekening.
		Gewijzigde bestekspost
37	24.25.11-a	HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE
		0. HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE <i>Tekst vervangen door:</i> Voor het inspecteren en herstellen van houtrot in de kapconstructie een stelpost opnemen groot € 10.000,- excl. BTW.
		Gewijzigde bestekspost
66	33.51.20-a	LEIENBEDEKKING, VEZELCEMENT LEI
		1. VEZELCEMENT LEI (NEN-EN 492:2012+A2:2018) <i>De tekst:</i> Fabrikaat: Cedral. Type: New Stonit. Materiaal: vezelcement. Vorm: rechthoekig. Lengte (mm): 400. Breedte (mm): 240. Kleur: volgens kleur-/materiaalstaat. Oppervlaktestructuur bovenzijde: structuur. <i>Vervangen door:</i> Fabrikaat: Cedral / Eternit. Type: New Stonit Tecta NT. Materiaal: vezelcement. Samenstelling: Portlandcement, minerale toeslagstoffen, wapeningsvezels, procesvezels en water. Vorm: rechthoekig. Boorden: gebroken, gekleurd en afgewerkt met dezelfde harslaag. Dikte (mm): 4, nominaal. Lengte (mm): 400. Breedte (mm): 240. Afwerking: mat, primer en gepigmenteerde afwerkingslaag. Kleur: volgens kleur-/materiaalstaat. Oppervlaktestructuur bovenzijde: reliëf gelijkaardig aan natuurlei.
		Gewijzigde bestekspost
102	47.42.10-a	BALIEMEUBEL
		0. BALIEMEUBEL <i>Tekst toevoegen:</i> Kleur: volgens kleur-/materiaalstaat.

