

Gebouw - ruimtelijst					
nummer	aantal	ruimtefunctie	vloer	hoogte	inhoud
nr	ruimten	naam	m²	m	m³
-1.02	1	kelder 02	21	2,7	57
-1.03	1	kelder entree	7	2,7	19
-1.04	1	berging Heem	35	2,7	95
0.01	1	entree	23	2,7	62
0.02	1	hal	3	2,7	8
0.03	1	sanitair	2	2,7	5
0.04	1	toilet	2	2,7	5
0.05	1	MK	1	2,7	3
0.06	1	hal	1	2,7	3
0.07	1	keuken	13	2,7	35
0.08	1	Vluchtelingenwerk	8	2,7	22
0.09	1	berging	6	2,7	16
0.10	1	Vluchtelingenwerk	15	2,7	41
0.11	1	Vluchtelingenwerk	17	2,7	46
0.12	1	Vluchtelingenwerk	7	2,7	19
0.13	1	toilet	5	2,7	14
0.14	1	heemkunde	91	2,7	246
0.15	1	gezamenlijk	56	2,7	151
0.16	1	bibliotheek	279	2,7	753
0.17	1	bibliotheek	17	2,7	46
0.18	1	toilet	1,8	2,7	5
0.19	1	T.I.P.	30	2,7	81
0.20	1	tuinkamer	20	2,7	54
0.21	1	vluchtrappenhuis	10,3	2,7	28
0.22	1	lift	2,6	2,7	7
0.23	1	CV-ruimte	1,3	2,7	4
0.24	1	berging	4	2,7	11
0.25		-			
0.26	1	berging	6	2,7	16

685,0

Bouwbesluit		
aantal	ruimtefunctie	ventilatie bouw b.
personen		m³ / h
	overige gebruiksfunctie	rvn
	overige gebruiksfunctie	rvn
	overige gebruiksfunctie	rvn
	overige gebruiksfunctie; verkeersruimte niet-woonfunctie	0
	overige gebruiksfunctie; verkeersruimte niet-woonfunctie	0
	overige gebruiksfunctie; toilet	rvn
	overige gebruiksfunctie; toilet	rvn
	overige gebruiksfunctie	0
	overige gebruiksfunctie; verkeersruimte niet-woonfunctie	0
	overige gebruiksfunctie; keuken	76
4	kantoorfunctie	94
	overige gebruiksfunctie	0
8	kantoorfunctie	188
8	kantoorfunctie	188
4	kantoorfunctie	94
	overige gebruiksfunctie; toilet	rvn
18	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	260
10	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	144
40	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	704
5	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	72
1	overige gebruiksfunctie; toilet	rvn
10	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	144
5	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	72
	overige gebruiksfunctie; verkeersruimte niet-woonfunctie	0
	overige gebruiksfunctie	0
	overige gebruiksfunctie	0
	overige gebruiksfunctie	0
	overige gebruiksfunctie	0

totaal

Ontwerp				
per ruimte		totaal		
toevoer	retour	toevoer	retour	
ventilatievoud	ventilatie	ventilatie	ventilatie	ventilatie
1/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
1,1	70,0	70,0	70	70
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
2,3	80,0	80,0	80	80
4,6	100,0	100,0	100	100
	0,0	0,0		
4,7	190,0	190,0	190	190
4,1	190,0	190,0	190	190
5,3	100,0	100,0	100	100
	0,0	0,0		
1,1	260,0	260,0	260	260
1,0	150,0	150,0	150	150
0,9	700,0	700,0	700	700
1,6	75,0	75,0	75	75
	0,0	0,0		
1,9	150,0	150,0	150	150
1,4	75,0	75,0	75	75
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		

2140,0 2140,0

LBK bestaand		LBK nieuw		afzuiging
toevoer	retour	toevoer	retour	retour
70	70			
80	80			
100	100			
190	190			
190	190			
100	100			
260	260			
150	150			
700	700			
75	75			
150	150			
75	75			