

NOTA VAN INLICHTINGEN

project : Renovatie kapel Oudenbosch
projectnummer: 2101
behandeld door: Dhr. V. Koopman
datum : 13 juni 2023
betreft : nota van inlichtingen behorend bij het definitief ontwerp van
de W en E-installaties ten behoeve van de gedeeltelijke
renovatie van de voormalige kapel aan het Sint Annaplein 3 te
Oudenbosch dd 12 mei 2023
bijlagen : - ventilatiestaat KPMN dd 12 mei 2023
- keuken 1.04 indeling
- ED-1100 dd 12 juni 2023
- ED-3900 dd 12 juni 2023

1) OPMERKINGEN / AANVULLINGEN ALGEMEEN

BLZ 9

- "1.2 Uitgangspunten algemeen

.....

Overige uitgangspunten zijn:

....."

WORDT VERANDERD NAAR

- "1.2 Uitgangspunten algemeen

.....

De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het opstellen van het DO en worden niet verstrekt aan derden:"

....."

2) OVERIGE WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN

NUMMER	DOCUMENT	WIJZIGING / AANVULLING
1	WD-3300	In ruimte 0.12 (spreekkamer) moet een nieuwe radiator geplaatst worden. De bestaande radiator in de berging (0.26) moet worden verwijderd. De bestaande aansluiting uit 0.26 moet worden versleept via het plafond naar de nieuwe radiator in 0.12. De bouwkundige aannemer plaatst achterhout in de wand waar de radiator komt te hangen.
2	WD-3300	In ruimte 0.20 moeten de plintconvectoren op verhoogde pootjes geplaatst worden zodat ze ruim boven vloerniveau uitkomen (vloer is ter plaatse van de bestaande ramen verlaagd, zie detail 12/14 van De Witte Oss). De installatie onderdelen (pootjes, bevestigingsmateriaal, convactor, thermostatische knop, aansluitleidingen, etc) die in of nabij die nissen staan moeten door de aannemer in zwart worden uitgevoerd. Alleen de leidingen die binnen het zwarte gedeelte vallen moeten door de aannemer zwart geschilderd worden (kleur door architect te bepalen), de overige onderdelen moeten in zwarte kleur (kleur door architect te bepalen) worden besteld.
3	WD-3300	Door ruimten 0.25, 0.08, 0.10 en 0.11 is een nieuwe indeling ontstaan van ruimten ten opzichte van de bestaande situatie. Als gevolg van die nieuwe indeling moeten er vier bestaande radiatoren verwijderd worden en moeten er vijf nieuwe radiatoren teruggeplaatst worden. De nieuwe radiatoren uitvoeren met thermostatische knop en voetventielen op basis van transmissieberekening. De nieuwe radiatoren moeten aangesloten worden middels verslepingen langs de plint op de bestaande aansluitingen.

NUMMER	DOCUMENT	WIJZIGING / AANVULLING
4	ventilatie staat	De ventilatiestaat dd 12-05-2023 is toegevoegd en hoort als bijlage bij het DO.
5	keuken indeling	De keuken indeling (ongedateerd) van ruimte 1.04 is toegevoegd en hoort als bijlage bij het DO.
6	ED-1100	De E-symbolenlijst dd 12-06-2023 is toegevoegd en hoort als bijlage bij het DO.
7	ED-3900	De tekening elektrotechnische installatie begane grond dd 12-06-2023 is toegevoegd en hoort als bijlage bij het DO.
8	ED-3901	Op tek ED-3901 (1e verdieping elektra) staan in R 1.02 de E en data aansluitingen ingetekend op een positie waar een radiator blijft hangen. De E en data aansluitingen daarom verplaatsen.
9	ED-3901	Op tek ED-3901 staat bij de uitgifte KBO een E aansluiting wcd koffiemachine en wcd waterkoker, daar moet een dubbele WCD tbv geluidsinstallatie toegevoegd worden.
10	ED-3901	Op tek ED-3901 voor de 3 biljarts een vloerzuil opnemen per biljartafel voor de verwarming van de biljarts. De vloerzuilen uitvoeren met 2x dubbele WCD, zodat de zuilen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De voeding voor de zuilen nemen vanuit verlaagd plafond begane grond.
11	ED-3900	In de kast van ruimte 0.17 zit op dit moment een lichtpunt boven de deur. Het bestaande armatuur moet vervangen worden door een led bulls-eye met een aanwezigheidsschakelaar. De bestaande schakeling hiervoor aanpassen.
12	ED-3901	In de werkkast 1.12 moet een armatuur met bewegingsmelder geplaatst worden.
13	ED-3901	In 'het portaal' voor keuken 1.04 moet een armatuur bijgeplaatst worden.
14	ED-3901	Het gebied op de 1e etage achter de uitgifte van de KBO moet worden verlicht door middel van de bestaande punten te handhaven en daar nieuwe armaturen te plaatsen.

NUMMER	DOCUMENT	WIJZIGING / AANVULLING
15	ED-3901	De aansluitingen E en W-installaties van keuken 1.04 moeten aangepast worden op basis van de indelingstekening 1.04 die als bijlage is toegevoegd.
16	ED-3901	Boven het plafond moet een E aansluiting opgenomen worden in de hoek van TIP, zodat er door de gebruiker verlichte aanduiding/informatie over de gebruikers, openingstijden e.d. achter het glas kan worden aangebracht.