Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Bestek: Swanla Driehoek - Aanbrengen Voorbelasting
Besteksnr.: W23-40363-BT-02
Datum: 31-07-2023

GRONDBALANS
"Swanla Driehoek - Aanbrengen Voorbelasting"

waalpartners civil engineering

BESTEKS-POSTNR.	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	*ONTGRAVEN*			*VERVOEREN*			*VERWERKEN*							*LEVEREN*					
					ZAND	ZANDERIGE KLEI		ZAND	ZANDERIGE KLEI		ZAND	ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER-ZAND	KLEIIG ZAND	GROND		ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER-ZAND	KLEIIG ZAND	GROND
2	**GRONDWERK**																					
21	**ONTGRAVEN GROND**																					
211	**SLEUF**																					
2110	Ontgraven sleuf t.b.v. riolering																					
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - riool; h: 2,00m.	m3	1.220,00			1.220,00			1.220,00													
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - riool; h: 2,00m.	m3	2.165,00			2.165,00			2.165,00													
2112	Ontgraven sleuf t.b.v. K&L-tracé																					
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - K&L-tracé; h: 0,75m.	m3	505,00			505,00			505,00													
214	**CUNET**																					
2141	Grond ontgraven uit cunet																					
214110	Grond ontgraven uit cunet - woningdeel West	m3	1.815,00			1.815,00			1.815,00													
214120	Grond ontgraven uit cunet - woningdeel Oost	m3	1.820,00			1.820,00			1.820,00													
214130	Grond ontgraven uit cunet - voetbalveld	m3	12.630,00			12.630,00			12.630,00													
				TOTAAL	**0,00**	**20.155,00**	**TOTAAL**	**0,00**	**20.155,00**													
22	**VERVOEREN GROND**																					
220	**VERVOEREN GROND BINNEN WERKTERREIN**																					
2204	Grond (Kleiig zand) vervoeren naar tijdelijk depot																					
220410	Zand. klei verv. naar depot binnen werkgebied.	m3	20.155,00						20.155,00													
220420	Zand. klei verw. in depot; h:3,00m.	m3	20.155,00												20.155,00							
2205	Grond (Kleiig zand) vervoeren naarplaats van verwerking																					
220510	Kleiig zand ontgraven uit depot.	m3	19.195,00			19.195,00																
220520	Vervoeren grond - klasse achtergrondwaarde.	m3	19.195,00						19.195,00													
				TOTAAL	**0,00**	**19.195,00**	**TOTAAL**	**0,00**	**39.350,00**	**TOTAAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.155,00**	**0,00**						
23	**VERWERKEN**																					
231	**SLEUF**																					
2310	Grondverbetering																					
231010	Lev./aanbr. grondverb. rioolstreng; h:0,20m.	m3	315,00									315,00						315,00				
2311	Riolering met 1 streng																					
231110	Lev./aanv. sleuf riool; h:0,70m.	m3	1.220,00									1.220,00						1.220,00				
231120	Lev./aanvullen sleuf riolering; h:1,60m.	m3	2.165,00									2.165,00						2.165,00				
2315	K&L-tracé																					
231510	Lev./aanvullen sleuf t.b.v. K&L-tracé ; h: 0,90m.	m3	910,00									910,00						910,00				
233	**CUNET**																					
2331	Grond verwerken in terrein																					
233110	Grond verwerken in terrein h= 0,75 m - fietspad park	m3	2.775,00												2.775,00							
233130	Grond verwerken in terrein h= 0,40 m - woningdeel West	m3	7.580,00												7.580,00							
233140	Grond verwerken in terrein h= 0,40 m - woningdeel Oost	m3	8.840,00												8.840,00							
2332	Zand verwerken in terrein																					
233210	Lev./aanbr. zand in cunet voetbal infra; h:0,80m	m3	5.255,00									5.255,00						5.255,00				
233220	Lev./aanbr. zand in cunet tennis infra; h:0,80m	m3	4.190,00									4.190,00						4.190,00				
233230	Lev./aanbr. zand in cunet tennis infra Z deel; h:0,60m	m3	480,00									480,00						480,00				
2351	Voorbelasting van zand																					
235110	Lev./aanbr. werkvloer t.b.v. verticale drains, 0,50m.	m3	19.085,00									19.085,00						19.085,00				
235120	Zand verwerken in terrein, VB voetbal infra, d=0,60m.	m3	7.850,00									4.285,00						4.285,00				
235130	Zand verwerken in terrein, VB tennis infra, d=0,60m.	m3	6.260,00									3.415,00						3.415,00				
235140	Zand verwerken in terrein, VB woning west, d=1,15m.	m3	21.230,00									15.170,00						15.170,00				
235150	Zand verwerken in terrein, VB fietspad, d=1,25m.	m3	1.665,00									1.195,00						1.195,00				
235160	Zand verwerken in terrein, VB woning oost, d=1,30m.	m3	21.450,00									15.935,00						15.935,00				
							TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAAL**	**0,00**	**73.620,00**	**0,00**	**0,00**	**19.195,00**	**0,00**	**TOTAAL**	**73.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**