
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 22.261-GS

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
522010			Post is gewijzigd				
			'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
522010	712204		Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	3.870,00 N		
			Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde	m2			3.870,00 L
			een shockpad.				
			Schmitzfoam Pro Play 23-250				
			Dikte 23 mm				
			Density: 150 kg/m3 oftewel 3,5 kg/m2				
522020			Post is gewijzigd				
			'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
522020	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	3.870,00 N		
			Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl.	m2			3.870,00 L
			belijning.				
			Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS				
			Netto oppervlakte: ca. 67,5 x 45,5 m				
			Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71.				
			conform meest recente voorschriften KNVB.				
			NON-infill veld met minerale infill.				
			De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het				
			keuringsinstituut,				
			Het veld wordt een door de NOCNSF geaccrediteerde				
			keuringsinstantie volgens de norm				
			NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.				
							
							

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8