



Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding



Aanbesteder:

Gemeente Hilversum



Hilversum
Mediastad



Besteknummer

1324468

Datum

31 mei 2023

Status

DEFINITIEF

Projectleider

Ronald Jacobs



COLOFON

OPDRACHTGEVER:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum, vertegenwoordigd door:
Afdeling Leefomgeving
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Tel: 14035

PROJECT:

Onderhoud openbare ruimte gemeente Hilversum

Besteknummer: 1324468
Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding 2023-2031

Looptijd: 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2025

STATUS:

Bestek: Definitief
Gec.:
D.d.:

Raamovereenkomst opgesteld door:

Stad & Groen (vestiging Stokkum)
Senior adviseur: R.L.M. Jacobs
www.StadenGroen.nl



**STAD &
GROEN**

adviseert, calculeert, organiseert



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 GLADHEIDSBESTRIJDING	7
11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	7
12 BESCHIKBAAR HOUDEN PERSONEEL EN MATERIEEL	7
13 T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS T.B.V. GLADHEIDSBESTRIJDING	8
131 MATERIEEL TBV PREVENTIEF STROOIEN	8
132 MATERIEEL TBV CURATIEF STROOIEN	8
133 OVERIG MATERIEEL EN WERKNEMERS	9
14 VERKRIJGEN ONTHEFFINGEN	9
Deel 3. Bepalingen	10
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	11
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	11
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	11
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	12
01 08 BIJDRAGEN	12
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	12
01 16 VERZEKERINGEN	12
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	13
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	13
01 23 COMMUNICATIE	14
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	14
50 4 GLADHEIDSBESTRIJDING	14
50 42 EISEN EN UITVOERING	15
50 43 INFORMATIE-OVERDRACHT	15
50 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN	15
62 VERKEERSMAATREGELEN	15
62 1 VERKEERSMAATREGELEN	15
62 12 EISEN EN UITVOERING	15
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT	15
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	16

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum, vertegenwoordigd door:
Afdeling Leefomgeving
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Tel: 14035

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
De opdrachtbrief vermeldt de naam en contactgegevens van de directievoerder.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hilversum.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Gladheidsbestrijding

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. De looptijd is van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2025.

De opdrachtgever heeft de intentie om bij goed functioneren van de aannemer de opdracht te verlengen. Hiertoe wordt verwezen naar de te houden bouwvergaderingen die tevens dienen als evaluatie van de geleverde prestatie, waarbij de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt het contract te beëindigen op 30 april van ieder betreffend contractjaar bij het niet leveren van voldoende prestatie of het niet nakomen van afspraken door de aannemer.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst met drie maal 2 jaar te verlengen. Indien niet wordt verlengd heeft dat geen motivatie van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever voornemens is wél te verlengen, is de opdrachtnemer verplicht daaraan gehoor te geven.

Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 3 keer 2 kalenderjaren, voor de periode 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2031.

De maximale looptijd bedraagt op deze manier 8 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningen ten behoeve van preventief strooien worden bij aanvang van het werk verstrekt via Autologic (voorgeprogrammeerde routes).

Deze routes zijn als pdf-bestanden bij deze raamovereenkomst gevoegd, te weten:

- tekening 1 Hilversum_areaal_preventief_20230530.pdf
- tekening 2 Hilversum_areaal_preventief_klein_20230530.pdf
- tekening 3 Hilversum_areaal_preventief_groot_20230530

Ten behoeven van curatief strooien verstrekt de opdrachtgever excellijsten tijdens het werk.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Niet van toepassing.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Bijlage A, V&G plan Ontwerpfase
- Bijlage B, Plan van aanpak gladheidsbestrijding 2023-2024 gemeente Hilversum (wordt bij nota toegevoegd)
- Bijlage C, Overzicht werkmaterieel van opdrachtgever

- Bijlage Y, Inschrijvingsbiljet
- Bijlage Z, Inschrijvingsstaat

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GLADHEIDSBESTRIJDING Situering: zie tekeningen (zie deel 2.1 01)			
11								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
110010	504199							Aanpassen tractie Betreft: het aanpassen van de voertuigen van aannemer aan het strooimaterieel van opdrachtgever aan het begin van het gladheidsbestrijdingseizoen, en na afloop van dit seizoen verwijderen van de aanpassingen (indien nodig). Kosten van aanpassing voertuigen door leverancier komen voor rekening van de aannemer. Aanpassingen worden na oplevering eigendom van de aannemer. Met "keer" wordt bedoeld: 1x aanpassen incl. verwijderen aanpassingen voor alle voertuigen (16 st.)	keer	2,00 F	
110020	504199							Voorbereiden vlootschouw Betreft: inspectie van het gladheidsbestrijdingsmaterieel voorafgaand aan gladheidsbestrijdingseizoen (1 keer per jaar), voor 16 voertuigen. Inclusief instructie wintermanagementsysteem en routebegeleidingssysteem (Autologic).	keer	2,00 F	
110030	504103							Rijden referentieroute. Betreft: rijden referentieroute ten behoeve van optimaliseren strooiroute. Gerekend is met 16 referentieroutes a 5 uur per jaar.	uur	160,00 F	
110040	504199			3				Volgen wintertraining, (per medewerker) Betreft: Volgen wintertraining Training gladheidsbestrijding inclusief behalen van het certificaat 'Specifieke Deskundigheid Winterdienst' voor alle uitvoerenden Cursuskosten voor rekening van de aannemer Gerekend is met 18 medewerkers per jaar (Hoeveelheid is 18 certificaten/ per jaar x 2 jaar = 36) Ten behoeve van de afrekening dienen de certificaten aanleveren aan de directie (pdf).	keer	36,00 F	
12								BESCHIKBAAR HOUDEN PERSONEEL EN MATERIEEL			
120010	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Betreft: beschikbaar houden van medewerkers en voertuigen ten behoeve van gladheidsbestrijding. Conform art. 50.42.01 van de Standaard loopt deze periode van 15 oktober tot 15 april, ofwel 26 weken per jaar gedurende 2 jaar. Het betreft 16 voertuigen incl. machinist voor curatieve ronden, 1 beladingmachinist en 1 allround monteur. Beschikbaar houden gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. Conform door de directie nader gestelde eisen in Bijlage B, Plan van Aanpak.	week	52,00 F	
120020	504105							Beladen strooimachines. Betreft: Beladen strooimachines. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	160,00 F	
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS T.B.V. GLADHEIDSBESTRIJDING Noot: Dooimiddel wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (locatie 1e Loswal te Hilversum)			
131								MATERIEEL TBV PREVENTIEF STROOIEN De preventieve route bestaat vooralsnog uit: - 12 voertuigen met strooier inclusief autologic - 2 voertuigen t.b.v. het handmatig strooien			
131010	504399							Preventief strooien, tractor of klein voertuig met vierwielaandrijving. Betreft: preventief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en tractor of klein voertuig aannemer. Tractor of klein voertuig met vierwielaandrijving. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	520,00 F	
131020	504399							Preventief strooien, voertuig <10 ton Betreft: preventief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en vrachtwagen <10 ton aannemer. Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	220,00 F	
131030	504399							Preventief strooien, voertuig >10 ton Betreft: preventief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en vrachtwagen >10 ton aannemer. Gewicht vrachtwagen groter dan 10 ton Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	520,00 F	
132								MATERIEEL TBV CURATIEF STROOIEN De curatieve route bestaat vooralsnog uit: - 12 voertuigen met strooier zonder autologic (uitgeschakeld) - 6 voertuigen zonder autologic - 2 voertuigen handmatig strooien			
132010	504311							Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: Curatief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en tractor of klein voertuig aannemer. Tractor of klein voertuig met vierwielaandrijving. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	320,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132020	504311							Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: Curatief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en vrachtwagen <10 ton aannemer. Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	120,00	F
		1									
			2								
				5							
132030	504311							Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: Curatief strooien, met strooimachine en sneeuwplough opdrachtgever en vrachtwagen >10 ton aannemer. Gewicht vrachtwagen groter dan 10 ton Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 120020 Responstijd maximaal: 00:30 uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	320,00	F
		2									
			2								
				5							
133								OVERIG MATERIEEL EN WERKNEMERS			
133010	100599							Inzetten rolbezem Betreft: rolbezem t.b.v. aanbouw op tractor met strooimachine, zie bpn 131010 en 132010	uur	30,00	F
133020	100599							Inzetten klein voertuig met handstrooier Betreft: voertuig met handstrooier t.b.v. handmatig strooien van niet bereikbare locaties voor overige strooimachines. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , brandstof, aan- en afvoer.	uur	240,00	F
133030	100599							Inzetten handstrooiploeg Betreft: handstrooiploeg, bestaande uit 2 man en een voertuig van aannemer. Met 2 handstrooiers en/of handschuif, bezem en/of schep en dooikorrel (ureum) van opdrachtgever. Inclusief brandstof, aan- en afvoer.	uur	320,00	F
133040	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet storingsmonteur t.b.v. reparatie aan strooimaterieel tijdens uitruk buiten kantooruren. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: storingsmonteur buiten kantooruren	uur	140,00	F
			1								
14								VERKRIJGEN ONTHEFFINGEN			
140010	100199							Verkrijgen ontheffing voet- en fietspaden Betreft: verkrijgen ontheffing voor rijden met materieel over voet- en fietspaden per voertuig per jaar. Uitgangspunt is: 8 voertuigen x 2 jaar.	keer	16,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.05 van de Standaard dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt binnen 5 werkdagen na de datum van aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan de directie verschaft.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon en een plaatsvervanger toe te wijzen voor het contact met de directie. Afwezigheid van de vaste contactpersonen dient voor de overlegmomenten worden gemeld.
- 04 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te verstaan is onder "Toepassen": "Het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het in stand houden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen".
- 05 De medewerkers werken in de openbare ruimte. Zij dienen zich gepast te gedragen. Muziek bij het werk is niet toegestaan, burgers of passanten die hen iets vragen dienen op een nette wijze te woord te worden gestaan.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn direct na de oplevering van de deelopdracht of afronding van de deelopdracht na akkoordbevinding door de opdrachtgever.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties met termijnstaten per e-mail te worden verzonden aan:
Factuuradres: facturen@hilversum.nl
Factuurgegevens:

HFD PAR ART LID

Gemeente Hilversum
Afdeling Leefomgeving
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

- 02 De declaratie moet zijn voorzien van:
- vermelding omschrijving uitgevoerde opdracht met bijbehorend opdrachtnummer, inclusief zaaknummer zoals aangegeven door de opdrachtgever;
 - vermelding volgnummer van de termijn;
 - door de directie goedgekeurde bijbehorende termijnstaat.
- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie digitaal voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het door derden uitvoeren van onderhouds-, reconstructie- en/of andere werkzaamheden in de openbare ruimte;
 - Het door derden uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen en openbare verlichting;
 - Dagelijkse werkzaamheden van de gevestigde bedrijven en bewoners;
 - Het ophalen van huisvuil;
 - Evenementen, zoals weekmarkten en kermissen.
- 02 In verband met de in lid 01 genoemde werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

- 01 De aannemer is verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van EUR 5.000.000,- per aanspraak of gebeurtenis.
- 02 In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. In de polis mag geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014.
- 03 De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
- 04 De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden.

HFD PAR ART LID

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

- 05 Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.
- 06 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.
- 07 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 04 WERKMATERIEELVERZEKERING

- 01 Onverminderd het in het voorgaande artikel 01 16 03 bepaalde, zullen de aannemer en eventuele mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).
- 02 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 03 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd.
- 04 Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.
- 05 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van lid 1 van artikel 01.21.04 van de standaard 2020 is het in de ontleding van de inschrijfsom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de mogelijke verlengingen van de deze raamovereenkomst.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 0:30 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 49411 Goederenvervoer over de weg (index 2015=100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%, \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%, \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer is verplicht bij deze bouwvergaderingen aanwezig te zijn.
- 02 Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag. Het verslag wordt uiterlijk de vijfde werkdag aan alle partijen gestuurd.
- 03 De bouwvergaderingen worden maximaal ca. 1x per maand gehouden, gedurende het gladheidsbestrijdingsseizoen en uitsluitend voor zover dit nodig is.

01 23 03 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst betreffende de vordering en de stand van het werk. Deze staten moeten alle tekstregels bevatten zoals deze voorkomen op de bij de raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat.
De productie-opgavestaten (weekstaten) moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
 - de totaal verwerkte hoeveelheden;
 - de financiële consequenties van de verwerking.
- 02 De weekstaten dienen elke maandag volgend op de voorgaande week ingediend te worden, ook als er geen inzet is geweest. Dit in verband met de volledigheid van de administratie.

01 23 04 VOERTAAL

- 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.
- 02 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 4 GLADHEIDSBESTRIJDING**

HFD PAR ART LID

50 42 EISEN EN UITVOERING**50 42 01 ALGEMEEN**

- 03 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum stelt jaarlijks het "Plan van Aanpak Gladheidsbestrijding" vast. De aannemer is verplicht de gladheidsbestrijding uit te voeren conform het vastgestelde Plan van Aanpak.
- 04 De aannemer is niet aansprakelijk voor het niet tijdig aanleveren van het nieuwe plan door de directie. Indien het Plan van Aanpak als bedoeld onder lid 03 niet tijdig wordt verstrekt, zal de aannemer het plan van aanpak van het vorige jaar uitvoeren totdat het nieuwe Plan van Aanpak door de directie beschikbaar wordt gesteld.
- 05 De aannemer dient tijdens het gladheidsbestrijdingseizoen via een centraal telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar te zijn.
- 06 Nadat de opdrachtgever de aannemer heeft verzocht de werkzaamheden op te starten en instructies over de te volgen werkwijze en de te rijden routes heeft verstrekt, zal de aannemer binnen 30 minuten bedrijfsklaar op de locatie 1e Loswal zijn.
- 07 De in te zetten medewerkers ten behoeve van de gladheidsbestrijding dienen te beschikken over een geldig certificaat "Specifieke deskundigheid winterdienst". Na verzoek van de directie dient de aannemer een kopie van de gevraagde certificaten te overhandigen.

50 43 INFORMATIE-OVERDRACHT**50 43 02 LIJST VAN WEGEN**

- 01 In afwijking op artikel 50.43.02 van de Standaard RAW Bepalingen is de lijst van wegen opgenomen in het Plan van aanpak gladheidsbestrijding.

50 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN**50 47 01 KORTINGEN**

- 01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 250,00 per overschrijding.
- 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 2.000,00 per niet bereikbare oproep.
- 04 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

62 VERKEERSMAATREGELEN**62 1 VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 De aannemer dient zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen altijd doorgang kan vinden, e.e.a. in overleg met de directie.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

HFD PAR ART LID

62 13 03 AAN- EN AFVOER MATERIAAL EN MATERIEEL

- 01 Bij het aan- en afvoeren van materieel en materiaal over wegen, fietspaden en/of perceelsinritten, dient de aannemer vooraf toestemming of ontheffing aan te vragen bij de betreffende wegbeheerder en/of eigenaar/gebruiker.
- 02 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de afgesproken transportroute(s) met de daarop rustende wettelijke snelheden worden nageleefd. Indien bij het in lid 01 bedoelde overleg tijdelijke snelheidsbeperkingen worden ingesteld dient de aannemer zich te houden aan de afgesproken snelheidsbeperkingen op betreffende wegvak(ken).

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per kalenderdag een korting op de aannemingssom worden toegepast van EUR 250,-- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.