

RENVOOI

- A — Metisse Ecosorb isolatie, dik 45mm. Bevestigen met hitte bestendige lijm
- B — Ecophon Hygiene Protect A24 systeemplafond 600x600mm
- C — Rockfon Sonar A15, zichtbaar standaard ophangsysteem systeemplafond 600x600mm
- D — Rockfon Sonar E24, doorzaktegel 600x600mm
- E — Gipsvinyl systeemplafond 600x600mm
- F — Gyproc Classic plafond PD 80 P/55.2 gipsplaatplafond
- G — Gyproc Classic plafond PD 80 P/55.2 gipsplaatplafond voorzien van lood volgens opgave adviseur
- H — Ecophon Hygiene Performance A20-C4 systeemplafond 600x600mm
- H* — Ecophon Hygiene Performance A20 systeemplafond 600x600mm
- I — Rockfon Sonar D, verdekt uitneembaar 600x600mm
- J — Multiplex afwerking dekkend geschilderd
- K — FermaPIR isolatieplaat
- L — Kooltherm K10, dik 100mm
- M — Herafoam isolatieplaat, dik 150mm. Mechanisch bevestigen, naden zorgvuldig wegwerken.
- N — Herafoam isolatieplaat, dik 130mm. Mechanisch bevestigen, naden zorgvuldig wegwerken.
- Promatect brandwerende bekleding

SYMBOLEN

- Hartlijn, hart patroon
- Uitgangspunt, start patroon

U600

Projectomschrijving
Nieuwbouw
Werelderfgoedcentrum
Lauwersoog

Opdrachtgever
Bouwgroep Dijkstra Draisma

G21056 U600A

Fase
UITVOERINGSGEREED ONTWERP

Onderdeel
PLAFONDTEKENING BEGANE GROND

Datum
12-05-2023

Wijzigingsdatum
A 16-05-2023 Zie wijz. pijlen

Schaal
1:100

Formaat
A1

Getekend
H. Bakker

Gezien
BGDD 17-5-2023 A.Attema
BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA DEFINITIEF

Dorte Mandrup
de architecten van team4

Architect
København V. DK
+45 3393 7350
www.dortemandrup.dk

Co-architect
Groningen
050 31 44 555
www.team4.nl

Amersfoort
033 456 63 71