

RANDVOORWAARDEN INSCHRIJVINGSBEGROTING

(Indienen gelijktijdig met het inschrijvingsbiljet)

De aanneemsom en totaalposten vermelden op het inschrijvingsbiljet.

Bij de inschrijving dient een gespecificeerde en gedetailleerde inschrijvingsbegroting van het werk ingediend te worden.

De inschrijvingsbegroting van het werk dient ten minste te voldoen aan de navolgende eisen:

- onderverdeling volgens STABU-systematiek;
- onderscheid tussen:
 - directe kosten, zoals arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten;
 - indirecte kosten als toeslagpercentage op materiaal en werk derden voor onder andere algemene bouwplaats- en uitvoeringskosten, kosten van verzekeringen, coördinatiekosten en een toeslag (gespecificeerd) voor algemene bedrijfskosten, rekenkosten en dergelijke;
 - winst en risico;
 - het bedrag van de 'afkoopsom' voor het risico van de wijzigingen van lonen, sociale lasten, materiaal- en materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren, vrachten, valutawijzigingen of koersrisico en dergelijke.

In de gespecificeerde begrotingen mogen geen verwijzingen worden gehanteerd als 'zie bestek', of 'conform bestek'.

Tenzij voor een onderdeel uitdrukkelijk anders is voorgeschreven, dient de inschrijvingsbegroting gebaseerd te zijn op in het bestek genoemde/voorgeschreven materialen, fabricaten en typen.

Tevens dienen alle relevante offertes, die als zodanig in de begroting worden genoemd, bij de inschrijvingsbegroting te worden gevoegd, die zijn verwerkt in de inschrijvingsbegroting. Deze offertes moeten ook zijn voorzien van een gespecificeerde begroting conform de eisen van het bestek.

Ook van onderdelen van het werk die de aannemer in onderaanneming wil laten uitvoeren, dienen gespecificeerde begrotingen te worden toegevoegd conform de eisen van het bestek.

In de inschrijvingsbegroting(en) aanwezige fouten geven de aannemer echter geen recht op verrekening van die fouten.

De gegevens uit de inschrijvingsbegroting dienen als basis voor de verrekeningen van de locaties Snipperlingsdijk en Musschenbroekstraat (conform aanbestedingsdocument) en het meer- en minderwerk (zie hiervoor verder het bepaalde in bestekparagraaf 00.02.35).

Elke begrotingspost dient als volgt opgebouwd te worden :

Aantal	Generiek/ Derden	Omschrijving materiaal	Montage- Norm	Montage totaal	Materiaal bruto	Korting %	Materiaal netto	Materiaal totaal
10	G	Voorbeeldmateriaal	0,23	2,3	€ 100,00	40%	€ 60,00	€ 600,00

Op de totaalbladen per STABU-code en het eindcalculatie dient de volgende opbouw gehanteerd te worden:

MATERIAALKOSTEN

- a. de netto kostprijs van de materialen;
- b. de netto kostprijs van het werk door derden.

TOESLAGEN

- c. toeslag op materiaal (X%);
- d. toeslag op werk derden (Z%);

In deze toeslagen dienen alle bijkomende kosten te zijn opgenomen, waaronder zijn begrepen (niet uitputtend):

- alle kosten voor ontwerp, engineering, berekeningen, bouwplaatsinrichting, aansluitkosten keten, opruim- en storkosten, begeleiding en coördinatie, tekeningkosten voor sparingstekeningen, werktekeningen en revisietekeningen, bedieningsvoorschriften, afdrukkosten, detailberekeningen voor definitieve maatvoering en het inregelen van de installaties;
- alle algemene kosten voor winst en risico, in- en externe kwaliteitsborgen (ontwerp, engineering, tekenwerk en uitvoering op bouwplaats), project- en bedrijfsleiding en management, administratie, bankgarantie, verzekeringskosten, werkplaats, transport en gereedschap.

URENBEPALING

- e. montage-uren ontleend aan de calculatienormen van de Uneto (E) dan wel de Gustav Ende (W);

CORRECTIEFACTOR

- f. correctiefactor op de bovenstaande montage-uren;

LONEN

- g. gemiddeld bruto uurloon (P);

In dit bruto loon is onder meer opgenomen:

- netto loon, inclusief sociale lasten, vakantiegeld, reis- en verblijfkosten en eventuele uitrustingskosten voor zover niet vermeld onder materialen.

EENMALIGE DIRECTIEKORTINGEN

Eenmalige directiekortingen zijn **NIET** toegestaan als aparte bedragen op het eindcalculatieblad. Kortingen verwerken in de inschrijvingsbegroting als korting op toeslag materiaal (posten c en d) en/of correctiefactor f van de Uneto-factor (E) dan wel de Gustav Ende-factor (W).

OPBOUW TOTAALBLAD, CALCULATIE PER STABU-CODE

Materiaal	a.		€
Werk derden	b.		€

			€
Toeslag materiaal (X%)	c.	 %	€
Toeslag werk derden (Z%)	d.	 %	€

			€

TOTAAL MATERIAALKOSTEN			€
Montage-uren	e.	 uur	
Correctiefactor	f.		
Uurloon (P)	g.	€	
Montagekosten	e x f x g		€

TOTAAL			€
			=====

OPBOUW TOTAALBLAD, EINDCALCULATIEBLAD

Materiaal	a.	€	
Werk derden	b.	€	
		_____	€
Toeslag materiaal (X%)	c.	 %	€
Toeslag werk derden (Z%)	d.	 %	€
		_____	€

TOTAAL MATERIAALKOSTEN			€
Montage-uren	e.	 uur	
Correctiefactor	f.		
Uurloon (P)	g.	€	
Montagekosten	e x f x g		€

SUBTOTAAL			€
Winst en risico			€

SUBTOTAAL			€
Stelposten			€

TOTAAL			€
			=====