

50.46 BOUWSTOFFEN**50.46.01 Wegenzout, dooimiddel vast**

- 01 Het gehalte NaCl, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 016-2005, moet ten minste 96,0 massaprocenten bedragen.
- 02 Het gehalte H₂O, bepaald overeenkomstig ISO 2483, mag ten hoogste 3,5 massaprocenten bedragen.
- 03 Het gehalte onoplosbare delen, bepaald overeenkomstig ISO 2479, mag ten hoogste 2,0 massaprocent bedragen.
- 04 Het gehalte in water oplosbare zouten, anders dan NaCl, zijnde de restwaarde na aftrekken van de som van de volgens de vorige leden bepaalde massaprocenten, mag ten hoogste 2 massaprocent bedragen.
- 05 Wegenzout mag ten hoogste 3,0 mg/kg Arseen, 0,9 mg/kg Barium, 0,1 mg/kg Cadmium, 0,4 mg/kg Chroom, 0,8 mg/kg Kobalt, 2,0 mg/kg Koper, 0,1 mg/kg Kwik, 3,0 mg/kg Lood, 64 mg/kg Molybdeen, 1,8 mg/kg Nikkel en of 1,5 mg/kg Zink, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2015 opgelost in water pH4, bevatten.
- 06 Wegenzout mag ten hoogste 0,1 mg/kg Kwik, bepaald overeenkomstig Euro Chlor Analytical 7 opgelost in water pH4, bevatten.
- 07 Aan wegzout moet antiklontermiddel toegevoegd zijn als Na₄Fe(CN)₆ en/of K₄Fe(CN)₆, met een concentratie van 40-100 mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN)₆, of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel.
- 08 De zeeffractie van wegzout kleiner dan 0,16 mm mag ten hoogste 8 massaprocenten bedragen. De zeeffractie groter dan of gelijk aan 5 mm mag ten hoogste 2 massaprocenten bedragen. Een en ander te bepalen door een zeefanalyse (NEN-EN 933-1).
- 09 Langwerpige bestanddelen die door de zeef van 5 mm vallen, mogen niet groter zijn dan 8 mm.