
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: Bestek SB-2023-006448

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 Toevoegen bestekspostnr. 0	7
22 Toevoegen bestekspostnr. 22	7
22 Schoonmaken bebording en dragers	7
34 Toevoegen bestekspostnr. 34	9
34 Verplaatsen objecten marktplein	9
3. Bepalingen	12

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

Toegevoegd:

- Bijlage 9 - Foto's bootbanken en fietsenstalling

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Toevoegen bestekspostnr. 0				
			Toevoegen bestekspostnr. 0				
000010			Toevoegen bestekspostnr. 000010				
000010	321399		Opstellen rapportage uitgevoerde werkzaamheden	keer	12,00 F		
			Betreft: het opstellen van een rapportage op basis van				
			de werkzaamheden, uitgevoerd conform bestekspostnr.				
			1 t/m bestekspostnr. 213010, Fase 1				
			Rapportage verwerken in Geovisia, herleidbare foto's				
			als bijlage.				
			Rapportage op te stellen binnen 3 werkdagen na				
			afronden van de inspectie.				
			Rapportage vormt de basis voor een uit te voeren				
			deelopdracht. Uit te voeren werkzaamheden die niet				
			herleidbaar zijn door middel van (bewijs)foto's, zullen				
			niet worden vergoed.				
			Inclusief het (fysiek) bespreken van de rapportage met				
			de directie.				
121110			Wijzigen bestekspostnr. 121110				
			Hoeveelheden ter inlichting aangepast				
121110	321399		Wisselen en schoonmaken borden in campagneframes	keer	4,00 F		
			Betreft: het wisselen van de borden in de				
			campagneframes.				
			4 keer per jaar alle posters en borden in de frames				
			wisselen (in overleg met de directie).				
			Campagneframe 50 x 76 cm	st		100,00 I	
			Campagnebord 82,5 x 117,5 cm	st		20,00 I	
			Kunststof posters 50 x 76 cm	st		100,00 I	
			Kunststof posters 82,5 x 117,5 cm	st		20,00 I	
			Materialen worden door de directie geleverd.				
			Inclusief het droog opslaan van campagneborden of				
			posters welke niet buiten in een campagneframe zitten				
			op het terrein van de aannemer.				
			Inclusief het schoonmaken van de frames en de borden				
			of posters (indien nog in goede staat)				
22			Toevoegen bestekspostnr. 22				
			Toevoegen bestekspostnr. 22				
22			Schoonmaken bebording en dragers				
220010			Toevoegen bestekspostnr. 220010				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220010	328299	.	Schoonmaken hoofdbewegwijzering	keer	2,00	F
		.	Betreft: het schoonmaken van bebording Inclusief de			
		.	dragers en masten.			
		.	Situering: alle bewegwijzering op of langs de			
		.	hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen.			
		.	Frequentie: 1 x per jaar 50% van het areaal.			
		.	Betreffende eenheidsprijs betreft dus eenmaal			
		.	schoonmaken van 50% van het areaal.			
		.	Periode: in overleg met de directie			
		.	Onderverdeling ca.:			
		.	79 bermmasten met één of meerdere	st		79,00 I
		.	vlaggenwegwijzers (gemiddeld 4 vlaggenwegwijzers per			
		.	bermmast)			
		.	49 VRI-masten met één of meerdere vlaggenwegwijzers	st		49,00 I
		.	(gemiddeld 3 vlaggenwegwijzers per VRI-mast)			
		.	150 bermmasten/steigerconstructie voorzien van één	st		150,00 I
		.	bewegwijzeringsbord			
		.	Directie levert jaarlijks de lijst met schoon te maken			
		.	areaal aan			
		.	Bermmasten/steigerconstructie en VRI-masten			
		.	bevinden zich op de RING en langs de			
		.	wijkontsluitingswegen			
		.	Inclusief inzet benodigde hoogwerker			
		.	tijdelijke verkeersmaatregelen conform CROW 96B.			
		.	Eisen aan schoonmaakmethode:			
		.	- gebruik maken van een zachte spons of borstel			
		.	- gebruik maken van warm water			
		.	- gebruik te maken van een mild reinigingsmiddel -			
		.	zonder schurende of agressieve oplosmiddelen met			
		.	een pH bereik tussen de 4 en 10.			
		.	- gebruik te maken van oplosmiddelen zoals kerosine,			
		.	minerale alcohol of heptaan voor het verwijderen van			
		.	zware vervuiling, vet, graffiti en resterende lijm van			
		.	stikkers			
		.	- Alle middelen dienen 100% biologisch afbreekbaar te			
		.	zijn.			
220020		.	Toevoegen bestekspostnr. 220020			
220020	328299	.	Schoonmaken portalen	keer	2,00	F
		.	Betreft: het schoonmaken van bebording Inclusief de			
		.	dragers.			
		.	Situering: alle portalen langs de hoofdwegen en			
		.	gebiedsontsluitingswegen.			
		.	Frequentie: 1 x per jaar dient 50% van onderstaand			
		.	areaal te worden schoongemaakt			
		.	Directie levert jaarlijks de lijst met schoon te maken			
		.	areaal aan			
		.	Schoonmaken voor- en achterzijde			
		.	ca. 200 portalen met één of meerdere verwijsborden	st		200,00 I
		.	Portalen bevinden zich op de RING			
		.	Inclusief inzet benodigde hoogwerker			
		.	tijdelijke verkeersmaatregelen conform CROW 96B.			
		.	Eisen aan schoonmaakmethode:			
		.	- gebruik maken van een zachte spons of borstel			
		.	- gebruik maken van warm water			
		.	- gebruik te maken van een mild reinigingsmiddel -			
		.	zonder schurende of agressieve oplosmiddelen met			
		.	een pH bereik tussen de 4 en 10.			
		.	- gebruik te maken van oplosmiddelen zoals kerosine,			
		.	minerale alcohol of heptaan voor het verwijderen van			
		.	zware vervuiling, vet, graffiti en resterende lijm van			
		.	stikkers			
		.	- Alle middelen dienen 100% biologisch afbreekbaar te			
		.	zijn.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
330040			Toevoegen bestekspostnr. 330040				
330040	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	10,00	F	
			Betreft: aanbrengen verkeersborden t.b.v. Evenement				
			Situering: op aanwijzen van de directie.				
			De borden bevestigen aan: schrikhekken				
			2 schrikheksteunen incl 2 planken (te plaatsen door de aannemer)	st			10,00 T
			Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.				
		.9.	Bord 80x80 E04 onderbord wegslepen	st			10,00 T
		.3.	Retroflecterend, klasse II				
330050			Toevoegen bestekspostnr. 330050				
330050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	10,00	F	
			Betreft: aanbrengen verkeersborden t.b.v. Evenement				
			Situering: op aanwijzen van de directie.				
			De borden bevestigen aan: schrikhekken				
			2 schrikheksteunen incl 2 planken (te plaatsen door de aannemer).	st			10,00 T
			Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.				
		.9.	Bord 80x80 E04 onderbord wegslepen	st			10,00 T
		.3.	Retroflecterend, klasse II				
330060			Toevoegen bestekspostnr. 330060				
330060	101599		Plaatsen schrikhekken met bord	keer	5,00	F	
			Betreft: plaatsen schrikhek met tekstbord				
			Situering: Noord Aa, Silverdome en Markt				
			Geel bord waarop staat 'Niet parkeren tussen xx-xx-xxx en xx-xx-xxxx				
			Op aanwijzen van de directie				
34			Toevoegen bestekspostnr. 34				
			Toevoegen bestekspostnr. 34				
34			Verplaatsen objecten marktplein				
340010			Toevoegen bestekspostnr. 340010				
340010	101199		Verplaatsen bootbanken	keer	5,00	F	
			Betreft: het verplaatsen van bootbanken.				
			Situering: marktplein.				
			Zie foto's bijlage 9.				
			5 stuks moeten 5 keer per jaar worden verplaatst.	st			5,00 I
			Verplaatsen binnen 300m van de ophaallocatie, op aanwijzen van de directie.				
			(zware banken, verplaatsen met vorkheftruck / palletlepels)				
340020			Toevoegen bestekspostnr. 340020				
340020	101199		Verplaatsen fietsenstalling-rekken	keer	5,00	F	
			Betreft: het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer terugplaatsen van fietsenrekken				
			Situering: marktplein, zie foto's bijlage 9.				
			Metalen fietsenrekken, bevestigd met bouten op verharding	st			35,00 I
			Op aanwijzen van de directie verwijderen, vervoeren en tijdelijk opslaan op terrein van de aannemer. Vervolgens op aanwijzen van de directie binnen 1 werkweek weer terugplaatsen. Ca. 5 keer per jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
421010			Wijzigen bestekspostnr. 421010			
			Frequentie veranderd in 1x per jaar			
421010	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	12,00	F
			Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve			
			van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet			
			als eenheid 'week' hebben.			
			Betreft: inspectie bebording en dragers inclusief			
			bevestigingsmiddelen behorend tot kwaliteitsniveau A			
			Situering: zie bijlage 7 - kaart wijkindeling			
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).			
			422010 - rapportage inspectie niveau A			
			Inspectie op verdraaiing, coating/folie en krassen,			
			deuken en gaten, kleurechtheid, volledigheid,			
			scheefstand en bevestiging.			
		.9.	Frequentie: 1 keer per jaar			
		. .1. . . .	Inspectie uitvoeren in afstemming met de directie. Vanaf			
			2025.			
421020			Wijzigen bestekspostnr. 421020			
			Frequentie veranderd in 1 wijk per kwartaal			
421020	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	4,00	F
			Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve			
			van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet			
			als eenheid 'week' hebben.			
			Betreft: inspectie bebording en dragers inclusief			
			bevestigingsmiddelen behorend tot kwaliteitsniveau C			
			Situering: zie bijlage 7 - kaart wijkindeling			
			Alle locaties die niet onder kwaliteitsniveau A vallen.			
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).			
			422020 - rapportage inspectie niveau C			
			Inspectie op verdraaiing, coating/folie en krassen,			
			deuken en gaten, kleurechtheid, volledigheid,			
			scheefstand en bevestiging.			
		.9.	Frequentie: 1 wijk per kwartaal			
		. .1. . . .	Inspectie uitvoeren in de eerste week van een nieuw			
			kwartaal.			
422010			Wijzigen bestekspostnr. 422010			
			Rapportage dient in Geovisia verwerkt te worden			
422010	321399		Opstellen rapportage inspectie niveau A	keer	12,00	F
			Betreft: het opstellen van een rapportage op basis van			
			de inspectie, uitgevoerd conform bestekspostnr. 421010			
			Rapportage verwerken in Geovisia, herleidbare foto's			
			als bijlage.			
			Rapportage op te stellen binnen 3 werkdagen na			
			afronden van de inspectie.			
			Rapportage vormt de basis voor een uit te voeren			
			deelopdracht. Uit te voeren werkzaamheden die niet			
			herleidbaar zijn door middel van (bewijs)foto's, zullen			
			niet worden vergoed.			
			Inclusief het (fysiek) bespreken van de rapportage met			
			de directie.			
422020			Wijzigen bestekspostnr. 422020			
			Rapportage dient in Geovisia verwerkt te worden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422020	321399		Opstellen rapportage inspectie niveau C	keer	4,00	F	
			Betreft: het opstellen van een rapportage op basis van				
			de inspectie, uitgevoerd conform bestekspostnr. 421020				
			Rapportage verwerken in Geovisia, voorzien van				
			aantallen en genummerde, herleidbare foto's als bijlage.				
			Rapportage op te stellen binnen 3 werkdagen na				
			afronden van de inspectie.				
			Rapportage vormt de basis voor een uit te voeren				
			deelopdracht. Uit te voeren werkzaamheden die niet				
			herleidbaar zijn door middel van (bewijs)foto's, zullen				
			niet worden vergoed.				
			Inclusief het (fisiek) bespreken van de rapportage met				
			de directie.				
							
							

3. Bepalingen

