

LEGENDA	
	aanbrengen deklaag - 35 mm SMA-NL 11-B
	schoonmaken verhardingsoppervlak van beton en aanbrengen oppervlaktebehandeling Thermoflex
	aanbrengen asfaltconstructie; - 35 mm SMA-NL 11B - 65 mm AC22 Base OL-B - 200 mm menggranulaat 0/31,5
	afwerken berm
	aanbrengen kantstrookverruwing
	vervangen voegovergang
	aanbrengen uitzetvoeg
	aanbrengen attentieband 80x200x6mm h.o.h. 0.3 m, kleur wit
	aanbrengen opsluitband 120x250mm
	aanbrengen leuningwerk van verzinkt staal met een coating, kleur RAL 5010



anaconinfra
CIVIELTECHNISCH PROJECTBUREAU

BESTEKSTEKENING	DEFINITIEF
NJO Fietspaden en brug Biddingringweg, Oldebroekerweg en Elburgerweg SITUATIE BRUG OLDEBROEKERWEG	Proj. no.: 23130 Bestek no.: - Dossier no.: -
get.: rla 04-04-2023 gew.: rla 05-06-2023 gez.: rha 10-05-2023 revisie: B02	schaal: Zie tekening bladnr.: 7 in 16 bladen
 PROVINCIE FLEVOLAND	formaat: A1 tek.nr.: PFL230167