

11-7-2023 23130-10 Niet jaarlijks onderhoud brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg 22122-10 NJO Biddingringweg te Dronten percelen 1 en 2				
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1		vraag 1 is beantwoord	document is toegevoegd op Tendered (30 jun. 2023)	
2	Bestek deel 2.2 post 422610 + 422630	De hoeveelheid leverantie ontbreekt in de kolom hoeveelheid ter inlichting. Graag toevoegen	Dit is correct, leverantie is toegevoegd in bestekpost 422610 en 422630.	22122-10 NJO Biddingringweg
3	Bestek deel 2.2 post 712130	Is het uitgangspunt voor deze post 'verrekenen per mobilight/towerlight per dag' Zo niet, dan graag het aantal mobilights/towerlights aangeven waarmee moet worden gerekend.	Uitgaan van de inzet van 2 stuks mobilight/towerlight en verrekenen per mobilight/towerlight per dag	22122-10 NJO Biddingringweg
4	Bestek deel 2.2 post 712130	Met hoeveel keer verplaatsen moet in deze post rekening worden gehouden?	Uitgaan van 5x verplaatsen per mobilight/towerlight.	22122-10 NJO Biddingringweg
5	Bestek deel 2.2 post 760010	Met hoeveel overleggen moet er in deze post rekening worden gehouden?	Uitgaan van 2 overleggen.	22122-10 NJO Biddingringweg
6	Bijlage D - Stappenplan stabilisatie rijbaan	Onder punt 9 staat bij het 2e aandachtsstreepje dat er in het bestek een aanvullende post is opgenomen voor het frezen van de overblijvende laag na het freeswerk, indien deze laag niet dikker is dan 50 mm. Klopt het dat deze post niet is opgenomen in het bestek. Zo niet, dan verzoeken wij u om deze post incl. afvoer en storten als stelpost op te nemen in het bestek, omdat onzeker is of deze post wel moet worden uitgevoerd.	Bijlage D, punt 9, 2e aandachtsstreepje klopt niet. Deze eis is voor teerhoudend asfalt niet van toepassing (teerhoudend asfalt mag niet vermengd worden in de stablisatielaag). De bijlage is dan ook bijgesteld. <u>Ter informatie:</u> In het ontwerp is al rekening gehouden dat de volledige asfaltverharding t.p.v. de stabilisatielaag wordt verwijderd (conform bestekpostnr. (s): 823130 en 823230).	22122-10 NJO Biddingringweg
7	Bestek deel 2.2 posten 825030 t/m 825150	Is het hergebruik van bitumen uit dekbedekkingsmaterialen in de toe te passen asfaltmengsels toegestaan?	Het toepassen van dakbitumen in asfaltmengsels is niet toegestaan.	22122-10 NJO Biddingringweg
8	Bestek deel 3, paragraaf 81.06.02 lid 1	In dit lid geeft u aan dat het minimumpercentage aan gerecycled asfalt in de onder- en tussenlagen 75% moet bedragen. Wij verzoeken u om dit percentage bij te stellen naar 70%.	Lid 05 is toegevoegd aan bepaling 81 06 02 Hergebruik asfalt. De percentage is bijgesteld.	22122-10 NJO Biddingringweg
9	Inschrijvingsleidraad par 2.5.2	De uitvraag bestaat uit een UAV RAW bestek zonder ontwerpverplichting, kunt u toelichten waarom onder realisatie naast uitvoering ook ontwerp gevraagd wordt? Dit lijkt ons niet van toepassing, dus wij verzoeken u "ontwerp" uit de eis te laten vervallen of deze niet als realisatie-verplichting te beschouwen.	In de inschrijvingsleidraad onder 2.5.2 Technische bekwaamheid vervalt het ontwerp onder 1a en 1b.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
10	post 143311 e.a.	De maximale MKI-waarde: Waar dit niet aangegeven wordt in de posten mag dit, net als bij de andere besteksposten, gelezen worden als de MKI waarde A1 t/m A3?	Zoals aangegeven in art. 01.14.09 van deel 3 geld, voor in dit bestek genoemde MKI waarden, alleen de levenscyclusfasen A1 t/m A3.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
11	post 183050	Worden de maatregelen nu volgens deze EUR-bestekspost of volgens de stuks-posten 283 afgerekend? Er zijn diverse per stuk verrekenbare posten, maar ook diverse EUR-posten die naar tekening verwijzen. Er zijn maatregelen uitgewerkt op tekening, maar in post 282050 moet er nog een extra fietsomleiding uitgewerkt worden. Kortom zeer onduidelijk wat de verwachtingen/verplichtingen nu zijn. Daarnaast staat niet in lijn met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Graag eenduidig afprijsbaar maken.	Post 183050 is geen EUR-bestekspost maar heeft de eenheid stuks. De besteksposten onder hoofdstuk 283 hebben betrekking op de werkzaamheden aan de brug. De besteksposten onder hoofdstuk 183 hebben betrekking op de inritten aan de Oldebroekerweg. De enige overlap tussen de twee hoofdstukken betreft de hoofdomleidingsroute volgens bestekspost 282010. Post 282050 betreft een simpele geleiding van fietsers door het werkvak, dit is prima af te prijzen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
12	Posten verkeersmaatregelen	Er wordt regelmatig verwezen naar "volgens tekening(s)". Bijlage 12 - Verkeersmaatregelen". Wij verzoeken u per bestekspost aan te geven welke van de zeven tekeningnummer van de bijlage 12 van toepassing is op de post.	Onderstaande per tekening in bijlage 12 waarop deze van toepassing is. Bijlage 12a - VKM Biddingringweg, Biddinghuizen -Betreft de afzetting voor werkzaamheden aan een fietspad locatie van de Biddingringweg; Bijlage 12b - VKM Oldebroekerweg, Biddinghuizen F1 -Betreft de afzetting voor de werkzaamheden aan het fietspad op de brug over de Oldebroekertocht; Bijlage 12c - VKM Oldebroekerweg, Biddinghuizen F2 -Betreft de hoofdomleidingsroute op de Oldebroekerweg; Bijlage 12d - VKM Oldebroekerweg, Biddinghuizen F3 -Betreft de afzetting voor de werkzaamheden aan de rijbaan op de brug over de Oldebroekertocht; Bijlage 12e - VKM Oldebroekerweg, Biddinghuizen -Betreft de afzetting voor werkzaamheden aan een fietspad locatie van de Oldebroekerweg; Bijlage 12f - VKM Fietspad Biddingringweg, Biddinghuizen F1 -Betreft omleidingen voor de werkzaamheden aan het fietspad aan de Biddingringweg; Bijlage 12g - VKM Fietspad Biddingringweg, Biddinghuizen F2 -Betreft omleidingen voor de werkzaamheden aan het fietspad aan de Biddingringweg. Dit betreft 2 locaties. 1 locatie in elke fietspad aansluiting op de kruising Elburgerweg - Drontenmeerdijk.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
13	post 410030	Wij verzoeken u aan te geven hoeveel lussen er opgezocht/afgekoppeld dienen te worden.		23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
14	post 411050	"eventueel transport dient inbegrepen te zijn". Dit is niet kostenhomogeen conform RAW systematiek, daarnaast is het op papier niet vantevoren te bepalen hoeveel grond er benodigd is. Dus graag een aparte post hiervoor opnemen.	De grond komt vrij uit het cunet vrijwel direct naast de verwerkingslocatie. Het nieuw af te werken talud loopt door de verwerkingslocatie. Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer kan het grond binnen het bereik van de HGM verwerkt worden. De bestekspost wordt niet aangepast.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
15	post 431020	Volgens post 431010 moeten er proefsleuven gegraven worden om de ligging van K&L inzichtelijk te maken, daarnaast wijkt de ligging op papier altijd af van de werkelijkheid. Kortom: het is vantevoren niet te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het opvangen K&L. Wij verzoeken u dan ook deze post te laten vervallen en de eventueel benodigde maatregelen op stelpost te verrekenen.	Wanneer in het werk en/of uit de proefsleuven blijkt dat de situatie m.b.t. aanwezige kabels en leidingen anders is dan weergegeven op tekening PFL230173 Kabels en leidingen' zal de opdrachtgever daar in redelijkheid en billijkheid mee omgaan. Indien de situatie overeenkomt met de verstrekte gegevens zijn deze kosten af te prijzen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
16	post 452020	De hoeveelheid ter inlichting "L" is onjuist? Deze materialen worden toch ter beschikking gesteld?	Klopt deze 'L' behoort een 'T' te zijn. De bestekspost wordt gewijzigd d.m.v. de nota van inlichtingen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
17	post 910050	Het inzetten van betonwacht(en) is geen algemene "eenmalige kosten" en behoort dus niet tot de staartposten. Deze graag als post per van toepassing zijnde hoofdstuk als post opnemen.	In de post wordt verwezen naar de hoofdstukken waarop de betonwacht van toepassing is. De post wordt niet gewijzigd.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
18	deel 3 par 01.11.01 lid 04	Wij verzoeken u aan te geven welke werkzaamheden door derden er verwacht kunnen worden, deze algemene kreet kunnen wij als inschrijver niks mee.	Vooralsnog zijn geen werkzaamheden voorzien. Deze bepaling veroorzaakt geen directie werkzaamheden voor de inschrijver.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
19	Bestek deel 2.2 post 255020	Volgens deze post dienen de te treffen maatregelen te voldoen aan de keurvergunning van het Waterschap. Aangezien de keurvergunning niet als bijlage bij het bestek is gevoegd is het voor ons nu niet mogelijk om na te gaan welke maatregelen er getroffen moeten worden. Wij verzoeken u om deze post om te zetten naar een stelpost zodat na aanbesteding op basis van de keurvergunning de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.	De tekst: 'en overeenkomstig de keur vergunning van het Waterschap' in de post vervalt. De Tekst: 'De opdrachtgever verzorgt de vergunningsaanvraag bij het waterschap.' in de post vervalt. Zoals vermeld in Bijlage 10 - Vergunning brug Oldebroekerweg Biddinghuizen is er geen vergunningplicht. De post wordt aangepast d.m.v. de nota van inlichtingen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
20	Bestek deel 2.2 post 452020	Volgens deze post moeten de betreffende verkeersborden worden geleverd. Klopt dit?	Klopt deze 'L' behoort een 'T' te zijn. De bestekspost wordt gewijzigd d.m.v. de nota van inlichtingen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
21	Bestek deel 2.2 bestekspost 813090, 813150 en 813270 en deel 3 paragraaf 80.7	Conform de betreffende besteksposten en deel 3 paragraaf 80.7 wordt er een product voorgeschreven. Is het in het kader van vrijheid van leverancierskeuze wel correct om hier een merknaam en specifiek product voor te schrijven? Is het niet zo dat door de aannemer aangetoond moet worden dat er voldaan wordt aan de functionele eisen die worden voorgeschreven in deel 3 paragraaf 80.72.01 lid 01?	Bepaling is aangevuld, bij het product is o.g. toegevoegd.	22122-10 NJO Biddingringweg
22	Bestek deel 2.2 post 255050	Het type voetlaan aan de brugleuning op de delen buiten het brugdek wordt aangepast. De betreft de voetplaten op de vleugelwanden.	De voetplaten op de vleugelwanden krijgen aan afwijkende afmeting. Tekening PFL230167 en bestekspost 255050 worden aangepast d.m.v. de nota van inlichtingen.	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg
23	Bijlage 13a en 13b	Watervergunning ontvangenvoor werkzaamheden waterkering en beschermingszone	Bijlage 13a en bijlage 13b zijn toegevoegd	23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg