

**Vergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH LELYSTAD

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUD

1. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
 - 1.1. Algemeen
 - 1.2. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 1.2.1. Waterstaatswerken
2. AANHEF, BESLUIT EN ONDERTEKENING
 - 2.1. Aanhef
 - 2.2. Besluit
 - 2.3. Ondertekening
3. WATERSTAATSWERKEN
 - 3.1. Voorschriften
 - 3.2. Overwegingen en Beoordeling
 - 3.3. Toetsingskader Waterstaatswerken
 - 3.3.1. Waterwet
 - 3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
 - 3.3.3. Overige verplichtingen
 - 3.4. Slotoverweging
4. PROCEDURE
 - 4.1. Algemeen
 - 4.2. Procedure
 - 4.3. Onmiddellijk starten van de werkzaamheden
5. MEDEDELINGEN
 - 5.1. Bezwaarschrift
 - 5.2. Inwerkingtreding vergunning
 - 5.3. Voorkomen van schade
 - 5.4. Afschriften
 - 5.5. Legeskosten

BIJLAGEN

1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

1.1. ALGEMEEN

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

1.2. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD

1.2.1. Waterstaatswerken

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen en verleggen van fietspaden in de kern- en tussenbeschermingszone van de Drontermeerdijk langs de Elburgerweg en Drontermeerdijk nabij Elburg te Dronten. Het uitvoeren van dit werk is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

2. Aanhef, Besluit en Ondertekening

ZZL/WPRC-2123879970-10

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 12 mei 2023 een aanvraag ontvangen van Provincie Flevoland om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1009551.

De aanvraag betreft:

- het gebruikmaken van het waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone in de percelen kadastraal bekendstaan als: DTN01D1515, DTN01D1702 en DTN01D1701.

2.2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:

- I.** De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan Provincie Flevoland te Lelystad te verlenen voor het wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het vervangen en verleggen van fietspaden in de kern- en tussenbeschermingszone van de Drontermeerdijk langs de Elburgerweg en Drontermeerdijk nabij Elburg te Dronten in de percelen die kadastraal bekendstaan als: DTN01D1515, DTN01D1702 en DTN01D1701.
- II.** De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III.** Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.
- IV.** De tekeningen genoemd in voorschrift 2, lid 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

2.3. ONDERTEKENING

Lelystad, 7 juli 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.

mevrouw S. van de Pol

3. Waterstaatswerken

3.1. VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(algemeen)

1. De vergunninghoud(st)er meldt aan de ambtenaar:
 - ten minste één week van tevoren de start (tijd en datum) van de werkzaamheden. Bij deze melding dient tevens bekend gemaakt te worden wie, met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de contactpersoon is en op welk (mobiele) telefoonnummer deze gedurende het werk bereikbaar is;
 - uiterlijk twee dagen nadat het werk gereed is de beëindiging van de werkzaamheden.

De melding van deze gegevens kan gedaan worden via het e-mailadres keur@zuiderzeeland.nl.
2. Realisatie van het werk dient te zijn voltooid binnen 2 jaar na verlening van deze vergunning.
3. Eenmaal begonnen werk moet onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden.
4. Oneffenheden in het terrein, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen, binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden, door en voor rekening van de vergunninghoud(st)er hersteld te worden.
5. Tijdens de realisatie van het werk dient de vergunning of een kopie daarvan, ter plaatse van het werk, aanwezig te zijn. Op verzoek, van de daartoe bevoegde ambtenaren, dient de vergunning per direct overhandigd te worden.
6. De vergunninghoud(st)er dient het werk in goede staat te onderhouden. Gebreken moeten worden hersteld door de vergunninghoud(st)er. Ook tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghoud(st)er onderhoudsplichtig (zie lid 8).
7. Indien door de aanleg of het gebruik van het werk schade aan waterstaatswerken is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar (zie lid 8).
8. Ten aanzien van lid 6 en lid 7 dient de vergunninghoud(st)er herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
9. Indien de vergunninghoud(st)er het werk wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd moeten worden.
10. Binnen één week na voltooiing van het werk dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
11. Ten aanzien van alle voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel van de Drontermeerdijk maatgevend.

Voorschrift 2

(uitvoeren werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de tekeningen/documenten:
 - Anaconinfra, Opbreektekening Fietspad Elburgerweg, tek.nr. PFL230169, d.d. 14-04-2023;
 - Anaconinfra, Fietspad Elburgerweg, tek.nr. PFL230155, d.d. 14-04-2023;
 - Anaconinfra, Fietspad Drontermeerdijk, tek.nr. PFL230171, d.d. 16-05-2023.
2. Indien de taluds door de uitvoering van werkzaamheden zijn gewijzigd/beschadigd, dan dienen deze te worden hersteld volgens het ter plaatse geldende leggerprofiel.
3. Na voltooiing van het werk dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten en binnen twee weken, de herstelde taluds te worden ingezaaid met het graszaadmengsel D2 (geen schapen), volgens de meest recente grasgids.
4. Het is niet toegestaan om bij de uitvoering van het werk en bij het onderhoud materialen of stoffen te gebruiken die de bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
5. Overgebleven grond, puin en andere grondstoffen dienen door de vergunninghoud(st)er afgevoerd te worden.

Voorschrift 3

(keringen)

1. Het te gebruiken deel van de dijk en de ontgravingen mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het is niet toegestaan om bij de uitvoering van het werk en bij het onderhoud materialen of stoffen te gebruiken die het dijklichaam kunnen verontreinigen.
3. Opslag van materialen op de dijk is, behalve tijdens de werkzaamheden en met toestemming van de ambtenaar, niet toegestaan.
4. Behalve op de aanwezige verhardingen en met uitzondering van de delen waar de werkzaamheden worden verricht is het niet toegestaan met voertuigen op de kernzone van de Drontermeerdijk te rijden en te parkeren.
5. Het opbreken van de dijkbekleding is niet toegestaan tussen zonsondergang en zonsopkomst en niet in de periode van 15 oktober tot 15 maart.
6. Overgebleven grond, puin en andere grondstoffen dienen door de vergunninghoud(st)er naar, door de ambtenaar aan te wijzen, locaties gebracht te worden. Dit zullen locaties zijn waar Waterschap Zuiderzeeland dergelijk materiaal opslaat. Indien Waterschap Zuiderzeeland geen prijs stelt op het behoud van de overgebleven grondstoffen, dan dient het materiaal door de vergunninghoud(st)er afgevoerd te worden (zie ook voorschrift 1 lid 10).
7. Het voertuiggewicht van materieel mag niet meer bedragen dan 20 ton.
8. Het herstelde deel van de dijk dient gedurende 1 jaar na voltooiing van het werk door de vergunninghoud(st)er onderhouden te worden.

Voorschrift 4

(aanbrengen verharding)

1. De verharding dient te bestaan uit gesloten of elementenverharding. Halfverhardingen zijn niet toegestaan.
2. De verhardingen dienen zodanig te zijn gedimensioneerd dat deze voldoende draagkrachtig zijn voor onderhoudsmaterieel.
3. Voordat de fundatie wordt aangebracht dient de ondergrond te zijn verdicht.
4. Voordat de fundatie wordt aangebracht voor het fietspad langs de Drontermeertijk, dient het cunet te worden voorzien van geotextiel.
5. De verhardingen dienen op één oor te worden gelegd, zodanig dat deze afwateren van de dijk af.
6. De bermen en verhardingen dienen aangevuld te worden met grond, zodanig dat deze van de dijk af wateren.
7. Voordat de bermen worden aangevuld dient de ondergrond te worden gefreesd.

3.2. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

Belangenoverwegingen

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat met het verlenen van deze vergunning de zorg voor de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

Gesloten periode

- Het beleid van het waterschap geeft aan dat alle werkzaamheden binnen de kernzone van een primaire waterkering niet mogen worden uitgevoerd in de periode van 15 oktober tot en met 15 maart. De werkzaamheden in de beschermingszones kunnen onder voorwaarden toegestaan worden.

Toetsingsnormen

- Wettelijke veiligheidsbeoordeling:
Conform de Waterwet (laatst gewijzigd 1-1-2017) moeten alle (primaire) waterkeringen eens in de 12 jaar worden beoordeeld of ze voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. De dijkbeheerders van de primaire waterkeringen (rijk en waterschappen) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Deze veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het wettelijk beoordelingsinstrumentarium: het WBI-2017.
- Het conform dit besluit te realiseren werk behoort tot de zogenaamde niet-waterkerende objecten (NWO: begroeiing, bebouwing, pijpleidingen en kabels, wegen, landhoofden, geleidewerken, steigers en niet-waterkerende kadeconstructies).
- De essentie van het toetsen van niet-waterkerende objecten is het beoordelen of het object het grondlichaam van de waterkering niet zodanig kan beïnvloeden dat een onveilige situatie ontstaat als gevolg van onder andere: verstoring van het grondlichaam, externe belastingen, waterstroming: erosie/piping/verhoging freatisch vlak en/of beperking van vrijheid van beheer en onderhoud).
- Het waterschap is op basis van de bij dit besluit genoemde documenten van oordeel dat het werk op dit moment voldoet aan de gestelde toetsingsnormen en eisen.

Beleidsregels

- De beleidsregels voor werkzaamheden in (primaire) waterkeringen is erop gericht dat waterkeringen aan de wettelijk gestelde veiligheidsnormen blijven voldoen en dat een doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft. Met de aanleg van de door de vergunninghoud(st)er aangevraagde werk wordt onder de in deze vergunning gestelde voorwaarden voldaan. Hiermee is de veiligheid en stabiliteit van de Drontermeerdijk gewaarborgd.

3.3. TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN

3.3.1. Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.2 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.
- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

3.4. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

4.1. ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1009551.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier watervergunning
- tekeningen.

4.2. PROCEDURE

Bij de behandeling van de aanvraag is de volgende procedure gevolgd:

- De voorbereiding van het besluit in deze vergunning heeft plaatsgevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

4.3. ONMIDDELIJK STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

Indien aan de overige verplichtingen is voldaan, inclusief hoofdstuk 3, voorschrift 1, lid 1 (de werkzaamheden melden bij de ambtenaar), dan mag de vergunninghoud(st)er na ontvangst van deze vergunning met de werkzaamheden beginnen. Het starten van de werkzaamheden, voordat de termijn dat Waterschap Zuiderzeeland een bezwaarschrift kan ontvangen is verstreken, komt voor risico van de vergunninghoud(st)er. Het indienen van een bezwaarschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening kan aanleiding geven tot wijziging of intrekking van deze vergunning. Over ingediende bezwaren kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures, telefoonnummer (0320) 274 911 (zie hoofdstuk 5 Mededelingen, onderdeel 5.1 Bezwaarschrift).

5. Mededelingen

5.1. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt uw bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

5.2. INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient tevens toegezonden te worden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

5.3. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

5.4. AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten;
- Anacon-Infra B.V., Korenbree 34a, 7271 LB Borculo.

5.5. LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning legeskosten verschuldigd, waarvoor de aanleg-/bouwkosten dienen te worden opgegeven.

Onder 'aanleg-/bouwkosten' wordt verstaan de aannemingssom voor het uit te voeren werk (exclusief omzetbelasting), als bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk. Indien deze aannemingssom ontbreekt, wordt onder aanleg-/bouwkosten verstaan een raming van de aanleg-/bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is gewijzigd of vervangen.

Tot de aanleg-/bouwkosten worden alleen gerekend de kosten van de werkzaamheden/bouwwerken waarvoor een watervergunning van het waterschap vereist is en niet de kosten van overige bouwwerken die deel uitmaken van hetzelfde bouwproject.

Onder 'legeskosten' wordt verstaan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verlenen van een vergunning.

BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-2123879970-10 op aanvraag d.d. 12 mei 2023 van Provincie Flevoland te Lelystad.)

Lelystad, 7 juli 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.

mevrouw S. van de Pol

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen. Provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is te vinden op: www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	B. Wijma in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaar handelt namens het bestuur en is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 06 – 11 32 40 27 . Bij geen gehoor kunt u bellen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320)-274 911.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.
h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is

		aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenvattend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenvhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.