

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 23130-10 Niet jaarlijks onderhoud fietspaden Oldebroekerweg,
Biddingringweg en Elburgerweg

Datum 17 juli 2023

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
4	DEEL 4: Fietspad Elburgerweg	7

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.	Omschrijving:	Datum:
## ONDERSTAANDE TEKENING VERVANGEN ##		
PFL230167	SITUATIE BRUG OLDEBROEKERWEG	05-06-23
## VERVANGEN DOOR ##		
PFL230167	SITUATIE BRUG OLDEBROEKERWEG	03-07-23 (NVI)

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

TOEVOEGEN STOPPUNT

4. Goedkeuren van de materieel inzet voor de werkzaamheden op het dijklichaam
Drontermeerdijk (i.v.m. max. voertuiggewicht).

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

ONDERSTAANDE BIJLAGE TOEVOEGEN

13a - Toezendbrief watervergunning Keur, Elburgerweg, Dronten

13b - Watervergunning keur, Elburgerweg, Dronten

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
255020	331299		Toepassen milieumaatregelen watergang. Situering: brug Oldebroekertocht. Betreft: het toepassen van milieumaatregelen t.b.v. werkzaamheden boven oppervlakte water. Tijdens de werkzaamheden op en aan de brug dienen maatregelen ter voorkoming van vervuiling van de watergang te worden toegepast. Type maatregelen of afscherming ter keuze van de aannemer. ## TEKST: en overeenkomstig de de keur vergunning van het Waterschap. VERVALT ## ## TEKST: De opdrachtgever verzorgt de vergunningsaanvraag bij het waterschap. VERVALT ##	EUR		N	
255050	473131		Aanbrengen leuning. Situering: brug Oldebroekertocht. Betreft: voertuigkerende leuning gemonteerd op schamkant brugdek volgens (detaillering op) tekening. Totale lengte ca. 2 x 38,00 m 1. Stalen leuning bestaande uit: Stijlen met voetplaten - Stijlen: ø101,6 x 5 mm - Voetplaten: hoekplaten 250 x 250 mm, 20 mm dik. - Staalkwaliteit: S235 Aanbrengen ankers HIT-HY 200 A+ HAS-U M20 (chemisch verzinkt met een effectieve verankeringslengte van 130 mm; Aantal = 4 per voetplaat volgens detaillering op tekening. Randafstand anker min. 80 mm h.o.h. ankers 170 mm ##### ONDERSTAANDE TEKST TOEVOEGEN (Afwijkende randafstand en h.o.h. afstand tussen ankers bij de voetplaten op de vleugelwanden. Totaal 12 stuks voetplaten met afwijkende maatvoering, zie (detaillering op) tekening PFL230167) ##### Ankers vastzetten met chemische ankers Incl. het boren van gaten in gewapend beton Voetplaten ondersabelen met krimparme cementgebonden mortel. Het leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmaterialen dient te zijn inbegrepen (zie detaillering op tekening) Bevestigingsmaterialen thermisch verzinkt uitvoeren. Bovenregel ø127 x 8 mm Tussen- en onderregels Geen tussenregel. Onderregel ø127 x 8 mm Incl. leuning uiteinden. Leuning uitvoeren met schuifconstructies. Leuning uitvoeren met een buigpunt ter plaatse van de voegovergang. 3. Conservering staal: thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating Staal S235, thermisch verzinkt en voorzien van 2-laags poedercoating kleur blauw RAL 5010. Verzinken volgens bepalingen deel 3 art. 56.22.01. DEEL 4: Fietspad Elburgerweg ## TOEVOEGEN ONDERSTAANDE TEKST ## Op de werkzaamheden in onder dit hoofdstuk zijn de eisen en randvoorwaarden van de onderstaande bijlagen van toepassing: - 13a - Toezendbrief watervergunning Keur, Elburgerweg, Dronten; - 13b - Watervergunning keur, Elburgerweg, Dronten. Let op!: op het dijklichaam Drontermeerdijk geldt een werktijden beperking en een voertuig gewicht beperking. Zie hoofdstuk 3, voorschrift 3.	st	2,00	V	
				st			56,00 I
				st			56,00 L
				st			56,00 L
				st			224,00 L
				st			224,00 I
				st			56,00 L
				m			76,00 L
				m			76,00 L
				st			4,00 L
				st			8,00 L
				st			8,00 I
4							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413690			POST VERVANGEN DOOR ONDERSTAANDE POST				
413690	331299		Verzorgen melding BLBI.	EUR		N	
			Betreft: het verzorgen van een melding Besluit Lozen				
			Buiten Inrichtingen (BLBI) voor de werkzaamheden op				
			de brug.				
			De werkzaamheden aan- en afmelden volgens				
			hoofdstuk 3, voorschrift 1.1 van de watervergunning in				
			bijlage 13.				
			Een kopie/afschrift van de melding(en) aanleveren bij de				
			directie.				
452020	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	10,00	V	
			bevestigingsmiddelen.				
			Situering: op diverse locaties volgens bestekspostnr.				
			452010.				
			De borden bevestigen aan: de palen volgens				
			bestekspostnr. 452010.				
		. . .9. .	Div. borden met toeristische/fietsers	st			10,00 T
			informatie.				
			##WIJZIGEN VAN DE AARD VAN DE HOEVEELHEID				
			TER INLICHTING ##				
			Materialen worden ter beschikking gesteld op vestiging				
			Dronten.				
		9	Langs een fietspad				
460030	512101		Zaaien.	are	62,50	V	
			## AANPASSEN TYPE EN HOEVEELHEID GRASZAAD ##				
		. . .3. .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			93,75 L
			Graszaadmengsel D2 (geen schapen).				
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		2. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
							
							