

Bijlage 12 behorende bij bestek 2577: Gemalen in de buurt

Gemaal	afvoer capaciteit	Schakeltijden	bijzonderheden.
De Koop (07/180064)	Qa= 35 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	persleiding hpe 110 loost op put 160071
Bieshaarlaan (69/160001)	Qa= 75 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	persleiding pvc 125 loost op put 130115
Holkerweg (20/580126)	Qa= 90 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	persleiding pvc 200 loost op put 520182 -> 520186
Kattenbroekerweg (22/540107)	Qa= 65 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	persleiding pvc 125 loost op put 520136 -> 520142
Garietstraat (39/520302)	Qa= 25 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	persleiding hpe 63 loost op put 520303 -> 520153
Balladelaan (23/520008)	Qa= 250 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	hoofdgemaal. Let op als gemaal wordt geblokkeerd worden alle gemalen in de wijk Schothorst geblokkeerd.
Rustenburgerweg (26/62 -> 620034)	Qa= 80 m3/h	kan max. 8 uur uit vanaf 08:00 uur	Let op! Tijdelijke ompompinstallatie i.v.m. renovatie vuilwaterkelder en ombouw M/E-installatie door derden.