

Aanbesteding: Rioolreparatie en -renovatie 2023 locaties Amersfoort
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: 2577

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen

Vraag:

Op het dashboard van Tendered staat onderstaande:
Vragen tot: 1 jun. 2023 12:00

Moet dit niet zijn vragen tot 20 april 2023 12.00u?

Antwoord:

De uiterste datum tot het stellen van vragen is inderdaad 20 april voor 12.00 u. Deze datum was abusievelijk opgenomen bij datum 'inlichtingenbijeenkomst'. De planning is aangepast.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Documenten aanbesteding

Vraag:

Kunnen wij het .PDF document "bijlage 4 Overzicht van te renoveren strengen gemeente Amersfoort" ook in Excel ontvangen?

Antwoord:

Akkoord, het document is in Excel toegevoegd in de map 'Aanbestedingsdocumenten'.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort
Beantwoord op: 12-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
72 Bijlage 11c verkeersomleiding Plotterweg

Vraag:

Op deze tekening staat een pijl(aanhang)wagen, opnemen als post in het

bestek.

Antwoord:

Het bestekspostnr. 861040 e.v. (bundeling) wordt gesplitst in 2 besteksposten, de eerste bestekpost betreft 2 locaties op enkelbaans wegen, zie bijlagen 11a en 11b. Het nieuwe bestekspostnr. 861050 e.v. betreft een dubbelbaans weg welke dient te worden voorzien van een pijl(aanhang) wagen, zie verder bijlage 11c.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort
Beantwoord op: 01-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:

Rioleringstekening 1861-C

Vraag:

Deze vraag + antwoord is toegevoegd door AD:
Tekstueel aanpassen 'Voor alle locaties hoofdavoer 27 t/m 42...' wijzigingen in 'Voor alle locaties hoofdafvoer 29 t/m 50...' (evt. nog aanvangstijd 9.30 uur wijzigen in 8.30 uur links onderin -> zie ook opmerking vraag 71).

Antwoord:

Tekeningnr. 1861-C wordt aangepast en krijgt wijz.nr. 1.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort
Beantwoord op: 01-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Bijlage E

Vraag:

Deze vraag + antwoord is toegevoegd door AD:
Bovenaan Bijlage E - Concernverklaring staat 'Bijlage I: CONCERNVERKLARING', ik neem aan dat dit BIJLAGE E:... moet zijn?

Antwoord:

Deze tekst wordt aangepast naar BIJLAGE E.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort
Beantwoord op: 01-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Tekeningnr. 1861-H Julianaplein

Vraag:

Deze vraag + antwoord is toegevoegd door AD:

Verplaatsen tijdelijke afsluiter Julianaplein naar 2x tijdelijke afsluiter in de Arnhemseweg.

Antwoord:

De tijdelijke afsluiter putnr. 120001 Julianaplein zoals aangegeven onder subhoofdstuk 312 wordt gezien de te verwachten verkeersproblemen op dit plein gewijzigd in 2 te zetten afsluiters in putnrs. 280077 en 280078 locatie linksafstrook Arnhemseweg. Dit om de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen door de grotere waterkolom in de toevoerriolen. Bij bestekspostnr. 861010 Opstellen verkeersplan wordt de volgende tekst 'inclusief plaatsen tijdelijke afsluiters in de Arnhemseweg' toegevoegd na de tekst 'Stadsring/Arnhemseweg tekening 1861-H...' Op tekeningnr. 1861-H wordt de aanpijling van de tijdelijke afsluiter ook aangepast, deze tekening krijgt rev.nr. 1.

Percelen:

P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort

Beantwoord op:

01-05-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Besteksposten onder subhoofdstukken 3631/3632.

Vraag:

Deze vraag + antwoord is toegevoegd door AD:

De posten onder subhoofdstukken 3631 en 3632 worden gecombineerd tot 2 besteksposten.

Antwoord:

De bestekspostnrs. 363110 en 363120 worden gecombineerd tot 1 bestekspostnr. 363110. De bestekspostnrs. 363210 t/m 363260 worden ook gecombineerd tot een bestekspostnr. 363210. Het aantal stuks in bestekspostnr. 363210 wordt aangepast naar een totaal van 180 stuks.

Percelen:

P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort

Beantwoord op:

01-05-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestekspostnr. 861050 afzettingen enkelbaans

Vraag:

Deze vraag + antwoord toegevoegd door AD:

Locatienr. 184 Plotterweg heeft ook afzettingen op de Outputweg, deze is dubbelbaans dus wordt bestekspostnr. 861050 gesplitst in 180 locaties enkelbaans en 1 locatie deels dubbelbaans

Antwoord:

Het originele bestekspostnr. 861050 e.v. (bundeling) wordt gesplitst in 2 besteksposten, de eerste bestekpost met nieuw nr. 861060 betreft 180 locaties op enkelbaans wegen. Het nieuwe bestekspostnr. 861070 e.v. betreft een deels dubbelbaans weg (Outputweg) met 1 locatie.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort

Beantwoord op: 01-05-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01.13.06 lid 02.

Vraag:

Deze vraag + antwoord toegevoegd door AD:

Aangeven minimaal 2 kalenderweken aanhouden tussen de voorbereidende (frees)werkzaamheden en het inbrengen van de rioolliniers.

Antwoord:

In het bestek deel 3 artikel 01.13.06 wordt bij lid 02 de volgende zin toegevoegd: 'Er dienen minimaal 2 kalenderweken te worden aangehouden tussen de voorbereidende (frees)werkzaamheden en het inbrengen van de rioolliniers.' De aannemer dient hier rekening mee te houden in zijn gedetailleerde werkplan.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort

Beantwoord op: 01-05-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Bijlage H

Vraag:

"Voor de berekening van de LCA wordt uitgegaan van een standaard 300mm, 3mm GVK-liner.

Op basis van deze gegevens en de lengte van de te renoveren rioolgedeelten wordt de MKI- waarde berekend.

Na verificatie van deze LCA kan de definitieve MKI waarde bepaald worden. Het onderhavige project bestaat echter uit andere diameters dan die bij de

LCA gevraagd wordt.

Hierdoor zal de berekende MKI-waarde niet de MKI-waarde van het project zijn en zal op basis van het project niet verifieerbaar zijn.

Hoe ziet u dan de verificatie zoals genoemd in bijlage H punt 2?"

Antwoord:

In het verificatierapport dienen alle type rioolstrengen (alle diameter types en totale lengtes) meegenomen te worden. Inschrijver wordt slechts beoordeeld op de verificatie van de standaard situatie (300mm). Van inschrijver wordt verwacht dat hij dezelfde uitgangspunten hanteert voor de uitvoering van de andere type rioolstrengen.

Percelen: P1 Rioolreparatie en -renovatie Amersfoort

Beantwoord op: 01-05-2023

Label: Inhoud