RAW-RAAMOVEREENKOMST

ten behoeve van:

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027

Perceel 1 gemeente Heerlen

Besteknummer: BJ3130
Documentnummer: BJ3130-HE-B001

Status: DEFINITIEF
Datum: 20-06-2023

	Naam	Datum
Opsteller:	RB	20-06-2023
Gecontroleerd:	SJ	20-06-2023
Goedgekeurd:	MV	20-06-2023

Kladversie

1. Algemeen

Kladversie

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Heerlen
Domein Ruimte
Team Stadsingenieurs
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Telefoonnr.: 31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@heerlen.nl

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen

Perceel 1 gemeente Heerlen

planjaar	gebied	wijk/buurt	lengte
2024	C30	Schaesbergerveld/Molenberg	ca. 24,1 km
2025	C16	Heerlen Centrum	ca. 4,4 km
	G03	Caumerveld/Douve Weien	ca. 10,4 km
	G05	Welten/Benzenrade	ca. 12,6 km
2026	C11	Molenberg	ca. 7,2 km
	C12	Bekkerveld/Molenberg	ca. 8,4 km
	C17	Molenberg	ca. 7,8 km
	C20	Schandelen/Grasbroek	ca. 3,2 km
2027	C59	Rennemig/Beersdal	ca. 3,0 km
	S1	Heksenberg/Rennemig	ca. 20,9 km

De opgegeven lengten van de te inspecteren riolering per gebied is indicatief en kan tijdens de looptijd van de raamovereenkomst wijzigen als gevolg van mutaties in het areaalbestand.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de gebieden te wijzigen als gevolg van een gewijzigde prioritering in de inspectieplanning, zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van een buiteninventarisatie (verkenning terrein);
- het ongereinigd inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het afvoeren en verwerken vrijkomende materialen;
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het dichtzetten van riolen;
- het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid tot riolen;
- het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- het in kennis stellen van aanwonenden.

Klaversie

PAR

05 TIJDSBEPALING

De RAW-Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december.

In de betreffende periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt.. Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:
- planmatig werken
- oplevering en facturatie
- proactiviteit en samenwerking

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

De werkzaamheden per gebied en/of per deelgebied dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden .

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht, met inachtneming van:

1) Deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) dient uiterlijk 15 september van het contractjaar afgerond te zijn;
2) Deelopdracht 2 (reinigen en herinspecteren) dient uiterlijk 1 november van het contractjaar afgerond te zijn;
3) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) dient uiterlijk 15 december van het contractjaar afgerond te zijn;
4) Rapportages per deelopdracht dienen binnen 15 werkdagen na het gereed komen van een deelopdracht digitaal bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden;
5) Binnen 15 werkdagen na het gereedkomen van deelopdracht 1 respectievelijk deelopdracht 2 van een gebied/wijk, dient de opdrachtnemer een gespecificeerd overzicht (met opgave van redenen) in bij de directie en opdrachtgever van leidingen die niet of gedeeltelijk in de betreffende deelopdracht uitgevoerd konden worden vanwege vervuiling en/of obstakels;
6) Deelopdracht 2 (reinigen en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 2) uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) uitgevoerd te zijn;
7) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 3) uiterlijk binnen 4 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) inclusief de leidingen die in deelopdracht 2 door obstakels niet uitgevoerd konden worden, uitgevoerd te zijn.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

niet van toepassing.

07 DEELOPDRACHT

Per gebied/wijk worden aparte deelopdrachten verstrekt, voor:
1. het ongereinigd inspecteren;
2. het reinigen en herinspecteren;
3. het verwijderen van obstakels en herinspecteren.

Voor start van de uitvoering van een deelopdracht dient de opdrachtnemer een gespecificeerde offerte in bij opdrachtgever en directie.
Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een negatief getal.

08 DUURZAAMHEID

Duurzaamheidseisen conform RVO.nl zijn van toepassing op dit bestek.

09 VOERTUIGEN

In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.

Koopversie

PAR

10 TAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie in woord en schrift met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.

11 CROW Better Performance

Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website www.crow.nl/better-performance.

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en
2. 'goed werk' te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat.

De eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd door CROW.

Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Werken'
(zie: www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).

Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Wederzijds'
(zie: www.crow.nl/betterperformance/over-better-performance/ondersteuning).

Kladversie

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

Kladversie

01 TEKENINGEN

Niet van toepassing.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende punten:

Stoppunten:

1. Aanlevering inspectiegegevens door de aannemer inclusief controle door de directie, zie artikel 25.43 in deel 3 van dit bestek;
2. Vrijgemaakte of opgemetselde verdekte/blinde put in laten meten door het Gegevenshuis.

Bijwoonpunten:

1. Werkzaamheden onder/nabij bomen.

Opgelegde werkwijze:

1. Voorinspectie
   De inspectie wordt uitgevoerd zonder riolering vooraf te reinigen, deze inspectie wordt eerst gezien als voorinspectie.
2. Maatregelen
   De voorinspectie wordt dagelijks aan de directie overhandigd. Afhankelijk van de aangetroffen schadebeelden kan de directie aanvullende werkzaamheden opdragen. Onder aanvullende werkzaamheden wordt verstaan het verwijderen van inlaten, wortels, afzettingen of andere obstakels. De aanvullende maatregelen dienen de volgende dag te worden uitgevoerd zodat er gebruik kan worden gemaakt van de rijplaten of draglineschotten welke aangelegd zijn als toegangswegen om de putten te kunnen bereiken.
3. Reinigen
   Indien uit de voorinspectie volgt dat de leiding niet geheel in beeld te brengen is als gevolg van vervuiling of obstakels dient het riool in opdracht van de directie te worden gereinigd.
4. Definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen
   Inspectie na reinigen van de leidingen.

De voorinspecties van leidingen waar geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn geacht worden als definitieve inspectie aangemerkt. Voorinspectie en definitieve inspectie op aparte SSD-schijf aanleveren.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan (ontwerpfase)

Kladversie

2.2 Nadere beschrijving

Kladversie

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE**					
11		. . . . .	**ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
111		. . . . .	**RONDE BETONBUIZEN**					
111010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
111020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
111030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	8.750,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
111040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					

Inloversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.400,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	5.100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.650,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.550,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111100	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	900,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111110	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.450,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111120	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111130	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
111140	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112		. . . . .	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**				
		. . . . .					
112010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	900,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	12.500,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	875,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.350,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
112090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113		. . . . .	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**				
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige				
		. . . . .	hoogte [m2]				
		. . . . .					
113010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: inw. opp. tot 0,25-1,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
113080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: inw. opp. tot 12,25-16,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
12		. . . . .	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**				
		. . . . .					
120010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 160 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	7.375,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
120030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	12.300,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
120040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	5.850,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 315 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
120050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.300,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	275,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
120070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
120080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
13		. . . . .	**ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**				
		. . . . .					
130		. . . . .	**RONDE BUIZEN**				
		. . . . .					
130010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	350,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
130090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130100	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131		. . . . .	**EI-VORMIGE BUIZEN**				
		. . . . .					
131010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	650,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	6.300,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
131090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
14		. . . . .	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					
140010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	275,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
140020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	475,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaoversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
140030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	525,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
140040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	275,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
140050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.125,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
140060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
15		. . . . .	**ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	750,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
150080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
2		. . . . .	**RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN**				
		. . . . .	Betreft het aantal meters reinigen vanaf de put tot en met				
		. . . . .	het leidinggedeelte waar de vervuiling aangetroffen is				
		. . . . .	tijdens de voorinspectie groter dan 10% van de				
		. . . . .	leidinghoogte. Van de				
		. . . . .	gereinigde leidingen dient een eind-/definitieve				
		. . . . .	inspectie te worden uitgevoerd zie hoofdstuk 4 van dit				
		. . . . .	bestek.				
		. . . . .					
20		. . . . .	**REINIGEN BETONRIOOL ROND**				
		. . . . .					
201		. . . . .	**VERVUILING < 20%**				
		. . . . .					
201010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.625,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.500,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.325,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.525,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.400,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201100	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	275,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	450,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1250 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	275,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
201140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1800 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**				
		. . . . .					
202010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Visversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
202020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.750,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	800,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.025,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	900,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
202080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	700,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202100	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1250 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
202130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
202140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1800 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**				
		. . . . .					
203010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	650,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	375,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	350,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
203060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	375,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
203070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	350,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
203080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	250,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
203090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
203100	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
203110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1250 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
203120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
203140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1800 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**				
		. . . . .					
204010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	425,00	F	
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
204040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	225,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	225,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
204100	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1250 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
204140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1800 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205		. . . . .	**VERVUILING >50%**				
		. . . . .					
205010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
205020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	125,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	125,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
205080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205100	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1250 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
205130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
205140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1800 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
21		. . . . .	**REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN**				
		. . . . .					
211		. . . . .	**VERVUILING <20%**				
		. . . . .					
211010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	275,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	475,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	3.750,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	600,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klinkersie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	375,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/750 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	400,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
211090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**				
		. . . . .					
212010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	2.500,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	400,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/750 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
212090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**				
		. . . . .					
213010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	950,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
213050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/750 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
213090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**				
		. . . . .					
214010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	625,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/750 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
214090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215		. . . . .	**VERVUILING > 50%**				
		. . . . .					
215010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
215050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/750 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
215090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
22		. . . . .	**REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**				
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige				
		. . . . .	hoogte [m2]				
		. . . . .					
221		. . . . .	**VERVUILING <20%**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221010	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221020	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221030	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221040	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	350,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221050	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221060	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
221070	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker iinw. opp. tot 9,00-12,25 m2					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
221080	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**					
		. . . . .						
222010	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222020	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222030	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222040	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	225,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker nw. opp. tot 1,25-4,00 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222050	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2,					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222060	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222070	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2,					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
222080	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2					
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**					
		. . . . .						
223010	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223020	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25-1,00 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223030	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,00-1,25 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223040	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	275,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 1,25-4,00 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223050	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 4,00-6,25 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223060	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 6,25-9,00 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223070	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 9,00-12,25 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
223080	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 12,25-16,00 m2					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
224		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**					
		. . . . .						

Klinversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
224010	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224020	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 0,25-1,00 m2				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224030	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 1,00-1,25 m2				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224040	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker 1500 x 1500 - 2000 x 2000				
		. . . . .	mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224050	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 4,00-6,25 m2				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224060	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 6,25-9,00 m2				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
224070	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 9,00-12,25 m2					
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
224080	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 12,25-16,00 m2					
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
225		. . . . .	**VERVUILING >50%**					
		. . . . .						
225010	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. tot 0,25 m2					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
225020	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 0,25-1,00 m2					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
225030	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 1,00-1,25 m2					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
225040	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 1,25-4,00 m2,					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
225050	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 4,00-6,25 m2				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
225060	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 6,25-9,00 m2				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
225070	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
225080	257503	. . . . .	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): koker inw. opp. 12,25-16,00 m2				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
23		. . . . .	**REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL**				
		. . . . .					
231		. . . . .	**VERVUILING < 20%**				
		. . . . .					
231010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 160 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
231020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
231030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.700,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
231040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.750,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 315 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
231050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
231060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
231070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
231080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**				
		. . . . .					
232010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 160 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.475,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.450,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 315 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	650,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
232060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
232080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**				
		. . . . .					
233010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 160 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	550,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	925,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
233040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	450,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 315 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
233080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**				
		. . . . .					
234010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 160 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
234020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	375,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	600,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 315 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
234070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
234080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235		. . . . .	**VERVUILING >50%**				
		. . . . .					
235010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 160 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 315 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
235060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
235080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
24		. . . . .	**REINIGEN RELINED RIOOL**				
		. . . . .					
241		. . . . .	**RONDE BUIZEN**				
		. . . . .					
2410		. . . . .	VERVUILING < 20%				
		. . . . .					
241010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klosversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2411		. . . . .	VERVUILING 20-30%				
		. . . . .					
241110	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241120	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241130	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241140	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241150	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241160	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241170	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241180	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241190	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2412		. . . . .	VERVUILING 30-40%				
		. . . . .					
241210	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241220	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241230	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241240	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241250	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241260	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241270	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241280	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241290	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2413		. . . . .	VERVUILING 40-50%				
		. . . . .					
241310	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241320	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241330	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241340	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241350	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241360	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241370	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241380	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241390	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2414		. . . . .	VERVUILING >50%				
		. . . . .					
241410	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241420	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241430	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241440	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241450	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241460	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241470	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
241480	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241490	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		9.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242		. . . . .	**EI-VORMIGE BUIZEN**				
		. . . . .					
2420		. . . . .	VERVUILING < 20%				
		. . . . .					
242010	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242020	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242030	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	1.900,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242040	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klinkersie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242050	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	600,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/700 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242060	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242070	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242080	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242090	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2421		. . . . .	VERVUILING 20-30%				
		. . . . .					
242110	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Visversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242120	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242130	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	1.250,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242140	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242150	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	400,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/700 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242160	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242170	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242180	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242190	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2422		. . . . .	VERVUILING 30-40%				
		. . . . .					
242210	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242220	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242230	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	475,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242240	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242250	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/700 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242260	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242270	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242280	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242290	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2423		. . . . .	VERVUILING 40-50%				
		. . . . .					
242310	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242320	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242330	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	315,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242340	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242350	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/700 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242360	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242370	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242380	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242390	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
2424		. . . . .	VERVUILING >50%				
		. . . . .					
242410	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200/300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242420	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 250/375 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242430	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300/450 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242440	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 400/600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242450	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500/700 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242460	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 600/900 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242470	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700/1050 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242480	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 800/1200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
242490	257502	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: relined				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000/1500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
25		. . . . .	**REINIGEN KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					
251		. . . . .	**VERVUILING < 20%**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
251010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
251020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
251030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
251040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
251050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	350,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
251060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
252010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	225,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
252060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
253010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
253060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
254010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
254060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255		. . . . .	**VERVUILING >50%**				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
255010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 200 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.1. . . .	Profielafmeting(en): 250 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
255060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		6.	Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500010				
		. . . . .					
26		. . . . .	**REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL**				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
261		. . . . .	**VERVUILING < 20%**					
		. . . . .						
261010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
261020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
261030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
261040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500010					
		. . . . .						
261050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
261060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm					
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte					
		. . . . .	van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
261070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
261080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
261090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .1. .	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte				
		. . . . .	van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262		. . . . .	**VERVUILING 20-30%**				
		. . . . .					
262010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
262040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	225,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
262090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .2. .	Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
263		. . . . .	**VERVUILING 30-40%**				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
263020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
263030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
263040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
263050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
263060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm					
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
263070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
263080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
263090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .3. .	Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264		. . . . .	**VERVUILING 40-50%**				
		. . . . .					
264010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
264040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
264090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm				
		. . .4. .	Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265		. . . . .	**VERVUILING >50%**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
265010	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 300 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265020	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.2. . . .	Profielafmeting(en): 400 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265030	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 500 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265040	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.3. . . .	Profielafmeting(en): 600 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265050	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 700 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					
265060	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement				
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 800 mm				
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige				
		. . . . .	hoogte van de leiding				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
265070	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.4. . . .	Profielafmeting(en): 900 mm					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
265080	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1000 mm					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
265090	257501	. . . . .	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		2.	Aard te reinigen oppervlak: asbestcement					
		.5. . . .	Profielafmeting(en): 1500 mm					
		. . .5. .	Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige					
		. . . . .	hoogte van de leiding					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510010					
		. . . . .						
27		. . . . .	**REINIGEN RIOOLPUTTEN**					
		. . . . .						
271		. . . . .	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M**					
		. . . . .						
271010	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen					
		. . . . .	alsmede eindputten					
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens					
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit					
		. . . . .	bestek					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en					
		. . . . .	metselwerk					
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
271020	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
271030	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
271110	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	175,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
271120	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
271130	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
271210	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
271220	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				

Klooversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010					
		. . . . .						
271230	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen					
		. . . . .	alsmede eindputten					
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens					
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit					
		. . . . .	bestek					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en					
		. . . . .	metselwerk					
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter					
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010					
		. . . . .						
272		. . . . .	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M**					
		. . . . .						
272010	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen					
		. . . . .	alsmede eindputten					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en					
		. . . . .	metselwerk					
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010					
		. . . . .						
272020	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd					
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen					
		. . . . .	alsmede eindputten					
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens					
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit					
		. . . . .	bestek					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en					
		. . . . .	metselwerk					
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
272030	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 en groter				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
272110	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	425,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
272120	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	200,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
272130	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
272210	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	75,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
272220	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
272230	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .2. . .	Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273		. . . . .	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M**				
		. . . . .					
273010	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273020	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
273030	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273110	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273120	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
273130	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .2. .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273210	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
273220	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
273230	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering volgend uit deelopdracht 1 "ongereinigd				
		. . . . .	inspecteren" volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	Betreft: reinigen put tussen de te reinigen strengen				
		. . . . .	alsmede eindputten				
		. . . . .	Betreft: het reinigen van inspectieputten volgens				
		. . . . .	de voorwaarden zoals opgenomen in deel 2.1 van dit				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof, beton en				
		. . . . .	metselwerk				
		2.	Afmetingen putdeksel: 600 mm				
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem				
		. .3. . .	Puthoogte meer dan 4 m				
		. . .9. .	Inwendig oppervlak putbodem: 2 m2 of groter				
		. . . .3.	Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5m3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 500010 of 510010				
		. . . . .					
3		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL**				
		. . . . .	Het betreffen hier schadebeelden zoals hieronder				
		. . . . .	aangegeven:				
		. . . . .	- BAG Instekende inlaat "Eenheid Kwantificering 1" van				
		. . . . .	50% of meer				
		. . . . .	- BBA Wortels "Eenheid Kwantificering 1" van 10% of				
		. . . . .	meer				
		. . . . .	- BBB Aangehechte afzetting "Eenheid Kwantificering 1"				
		. . . . .	van 10% of meer				
		. . . . .	- BBC Bezonken afzetting "Eenheid Kwantificering 1" van				
		. . . . .	10% of meer				
		. . . . .	- BBD Binnen dringen van grond "Eenheid				
		. . . . .	Kwantificering 1" van 10% of meer				
		. . . . .	- BBE Andere obstakels "Eenheid Kwantificering 1" van				
		. . . . .	10% of meer				
		. . . . .	- Overige verontreinigingen waardoor de inspectie				
		. . . . .	afgebroken moet worden				
		. . . . .	Het uitkomend materiaal als gevolg van het verwijderen				
		. . . . .	van obstakels dient dezelfde dag afgevoerd te worden.				
		. . . . .	Opslag van uitkomend materiaal uit de leiding op locatie				
		. . . . .	is niet				
		. . . . .	toegestaan.				
		. . . . .					
30		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS**				
		. . . . .					
301		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND**				
		. . . . .					
301010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
301030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	100,00	F	
301050	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301070	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301080	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301090	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301100	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301110	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301120	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
301130	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301140	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
302		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG**				
		. . . . .					
302010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 200/300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
302020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 250/375 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
302030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 300/450 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaarversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
302040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302050	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	50,00	F	
302070	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
302080	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
302090	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS KOKERS** inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]				
303010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
303020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
303030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker 1,25-4,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303050	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
303060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
303070	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
303080	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . . . .	Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in koker				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
304		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL**				
		. . . . .					
304010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE)				
		. . . . .	diameter: 160 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
304020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
304030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 250 mm VMethode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
304040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal:kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 315 mm Verwijderen d.m.v. robotcutter/-frees in buis Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC/PP/PE) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
304070	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
304080	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
304090	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
305		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					
305010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
305020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
305030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305050	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
305060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
306		. . . . .	**VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL**				

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
306010	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306020	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306030	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	
306040	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
306050	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 700 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F		
306060	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F		
306070	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F		
306080	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool. Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	st	10,00	F		

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
306090	258099	. . . . .	Verwijderen wortelingroei uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 1500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
31		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT OF BETON**				
		. . . . .					
311		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL ROND**				
		. . . . .					
311010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
311020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
311030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
311040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311070	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
311080	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311090	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311100	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
311110	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
311120	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
311130	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
311140	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
312		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG**				
312010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :200/300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

Klinkversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
312020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
312030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
312040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
312050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
312070	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
312080	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800/1200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
312090	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000/1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
313		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS** inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige hoogte [m2]					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
313010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker tinw. opp. tot 0,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
313050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton	m	20,00	F	

Klaarversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
313060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
313070	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
313080	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
314		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL**					
		. . . . .						
314010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)					
		. . . . .	diameter: 160 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
314020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal:kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
314060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314070	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
314080	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
315		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL**				
315010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
315020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
315030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
315040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
315050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool. Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
315060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
316		. . . . .	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RIO**				
		. . . . .					
316010	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
316020	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
316030	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
316040	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 600 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
316050	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 700 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
316060	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 800 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
316070	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 900 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
316080	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder					
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 1000 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
316090	258099	. . . . .	Verwijderen cement of beton uit riool.	m	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met rioolreiniging onder				
		. . . . .	hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 1500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
32		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS**				
		. . . . .					
321		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS IN BETONRIOOL**				
		. . . . .					
321010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
321020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
321030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
321040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321070	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
321080	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321090	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
321100	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
321110	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
321120	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
321130	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
321140	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
322		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMIG**				
		. . . . .					
322010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter : 200/300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
322020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter :250/375 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
322030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
322040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
322050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
322060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 600/900 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
322070	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 700/1050 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
322080	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 800/1200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
322090	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1000/1500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
323		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KOKERS**				
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige				
		. . . . .	hoogte [m2]				
		. . . . .					
323010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
323020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
323030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
323040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
323050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					

Vrijgegeven versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
323060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
323070	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
323080	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
324		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KUNSTSTOF**				
		. . . . .					
324010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 160 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
324020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
324030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal:kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	
324050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
324060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
324070	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
324080	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
325		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KERAMISCH**				
		. . . . .					
325010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
325020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	
325050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: keramisch (gres) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
325060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
326		. . . . .	**VERWIJDEREN OBSTAKELS ASBESTCEMENT RIOOL**				
		. . . . .					
326010	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326020	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326030	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
326040	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326050	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 700 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326060	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326070	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 900 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
326080	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	diameter: 1000 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
326090	258099	. . . . .	Verwijderen loszittende obstakels uit riool.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met					
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is					
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 1500 mm					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
33		. . . . .	**VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT**					
		. . . . .						
331		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND**					
		. . . . .						
331010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Buismateriaal: beton					
		. . . . .	diameter: 200 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
331020	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Buismateriaal: beton					
		. . . . .	diameter: 250 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
331030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
331070	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 700 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331080	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 800 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331090	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 900 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331100	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1000 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Visieversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
331110	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	25,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1250 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331120	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331130	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1600 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
331140	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1800 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Visieversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG**					
		. . . . .						
332010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: beton					
		. . . . .	diameter :200/300 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
332030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: beton					
		. . . . .	diameter :250/375 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
332040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: beton					
		. . . . .	diameter :300/450 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
332050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen- uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
332060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen- uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
332070	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool. Betreft: verwijderen loszittende obstakels die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	25,00	F	
332080	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool. Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700/1050 mm Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of gres Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen- uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen) Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	st	10,00	F	

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
332090	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 800/1200 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
332100	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1000/1500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
333		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT KOKERS**				
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige				
		. . . . .	hoogte [m2]				
		. . . . .					
333010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: kokerinw. opp. tot 0,25 m2				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
333020	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: kokerinw. opp. 0,25-1,00 m2				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333070	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
333080	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	15,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Materiaal riool: beton					
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						
334		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL**					
		. . . . .						
334010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)					
		. . . . .	diameter: 160 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 500020					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
334020	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
334030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
334040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal:kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 315 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
334050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
334060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
334070	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
334080	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 800 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
335		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
335010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
335020	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
335030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
335040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaarversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
335050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
335060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
336		. . . . .	**VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL**				
		. . . . .					
336010	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
336020	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
336030	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 500 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
336040	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 600 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
336050	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 700 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						
336060	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht					
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1					
		. . . . .	inspectierapporten					
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie					
		. . . . .	inspectierapport					
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement					
		. . . . .	diameter: 800 mm					
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of					
		. . . . .	gres					
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-					
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)					
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer					
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510020					
		. . . . .						

Visieversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
336070	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 900 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
336080	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 1000 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
336090	258099	. . . . .	Verwijderen instekende inlaat uit riool.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 1500 mm				
		. . . . .	Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC, beton of				
		. . . . .	gres				
		. . . . .	Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-				
		. . . . .	uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
34		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING**				
		. . . . .					
341		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND**				
		. . . . .					

Klaarversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
341010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 200 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	10,00	F	
341020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
341030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	
341040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F		
341060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F		
341070	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 700 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F		
341080	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F		

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341090	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	50,00	F		
341100	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
341110	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
341120	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
341130	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
341140	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1800 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
342		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG**				
		. . . . .					
342010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter :200/300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
342020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter :250/375 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 300/450 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
342040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 400/600 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
342050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 500/750 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		
342060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: beton diameter: 600/900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F		

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
342070	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 700/1050 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
342080	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 800/1200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
342090	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: beton				
		. . . . .	diameter: 1000/1500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
343		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS**				
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige				
		. . . . .	hoogte [m2]				
		. . . . .					
343010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
343020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
343050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Materiaal riool: beton Profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
343060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
343070	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
343080	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Materiaal riool: beton				
		. . . . .	Profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
344		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL**				
		. . . . .					
344010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaarversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
344020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 250 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	
344030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 315 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal:kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 400 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	25,00	F	
344050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE) diameter: 500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 500020	m	20,00	F	

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
344060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: kunststof (PVC, PP, PE)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
345		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					
345010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 200 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
345020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 250 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
345030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
345040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
345050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
345060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: keramisch (gres)				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 500020				
		. . . . .					
346		. . . . .	**VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL**				
		. . . . .					
346010	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 300 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
346020	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 400 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
346030	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 500 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
346040	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 600 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					
346050	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool.	m	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge				
		. . . . .	druk te verwijderen is				
		. . . . .	Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht				
		. . . . .	ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1				
		. . . . .	inspectierapporten				
		. . . . .	Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie				
		. . . . .	inspectierapport				
		. . . . .	Betreft: cement of beton die niet met				
		. . . . .	rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is				
		. . . . .	Buismateriaal: asbestcement				
		. . . . .	diameter: 700 mm				
		. . . . .	Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer				
		. . . . .	Afkomend materiaal verwijderen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 510020				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
346060	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 800 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346070	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 900 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346080	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1000 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
346090	258099	. . . . .	Verwijderen afzetting uit riool. Betreft: afzetting die niet met rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is Situering: volgens inspectierapport van deelopdracht ongereinigd inspecteren volgens hoofdstuk 1 inspectierapporten Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie inspectierapport Buismateriaal: asbestcement diameter: 1500 mm Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer Afkomend materiaal verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510020	m	10,00	F	
4		. . . . .	**RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE** Betreft: de definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen. Inspectie na reinigen van de leidingen.				
41		. . . . .	**GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**				

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411		. . . . .	**RONDE BETONBUIZEN**					
		. . . . .						
411010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
411020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
411030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.375,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
411040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.500,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						

Klaroversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
411050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.200,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.550,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.325,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.775,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
411090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411100	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411110	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	725,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411120	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	475,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
411130	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
411140	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
412		. . . . .	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**				
		. . . . .					
412010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	450,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
412020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	775,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	6.250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
412040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
412050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	625,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
412060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	450,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	675,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
412080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
412090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
413		. . . . .	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
		. . . . .	inwendig oppervlakte = inwendige breedte x inwendige					
		. . . . .	hoogte [m2]					
		. . . . .						
413010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.1. . . .	Materiaal riool: beton					
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. tot 0,25 m2					
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3					
		. . . . .	van het bestek					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
413020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 0,25-1,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
413030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 1,00-1,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
413040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	565,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 1,25-4,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
413050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 4,00-6,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
413060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 6,25-9,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
413070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 9,00-12,25 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
413080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .3. . .	Riool, profiel: koker inw. opp. 12,25-16,00 m2				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
42		. . . . .	**GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**				
		. . . . .					
420010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.3. . . .	Materiaal riool: metselwerk				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 160 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
420020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.650,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
420030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	6.150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
420040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.925,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 315 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
420050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.650,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
420060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
420070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
420080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.6. . . .	Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
43		. . . . .	**GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**				
		. . . . .					
4300		. . . . .	<u>RONDE BUIZEN</u>				
		. . . . .					
430010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	175,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	175,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
4301		. . . . .	<u>EI-VORMIGE BUIZEN</u>				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430110	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 200/300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430120	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	325,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430130	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430140	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430150	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430160	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430170	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
430180	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430190	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.7. . . .	Materiaal riool: relined				
		. .2. . .	Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
44		. . . . .	**GEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**				
		. . . . .					
440010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 200 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
440020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
440030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
440040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	125,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
440050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	550,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.2. . . .	Materiaal riool: gres				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
45		. . . . .	**GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL**				
		. . . . .					
450010	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450020	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
450030	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450040	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 600 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450050	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 700 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450060	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 800 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
450070	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 900 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450080	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
450090	257103	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
		. . . . .	Grootste putafstand: 100m				
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf				
		.4. . . .	Materiaal riool: asbestcement				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 1500 mm				
		. . .1. .	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren				
		. . . .2.	Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3				
		. . . . .	van het bestek				
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat				
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)				
		. . . . .	aanleveren				
		. . . . .					
5		. . . . .	**VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**				
		. . . . .					
50		. . . . .	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN**				
		. . . . .					
500010	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft het vervoeren van vrijgekomen rioolslib bij het				
		. . . . .	reinigen van de riolering volgens hoofdstuk 2				
		. . . . .	"rioolleidingen en putten reinigen"				
		1.	Vervoeren naar: locatie zoals omschreven				
		. . . . .	overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek.				
		. . . . .	Acceptatiekosten volgens bestekpost 530010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
500020	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het				
		. . . . .	verwijderen van obstakels/herstel volgens hoofdstuk 3				
		. . . . .	"verwijderen obstakels uit riool/herstel"				
		1.	Vervoeren naar: locatie zoals omschreven				
		. . . . .	overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Acceptatiekosten volgens bestekpost 531010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
51		. . . . .	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOOL**				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
510010	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	50,00	F	
		. . . . .	Betreft het vervoeren van vrijgekomen rioolslib bij het				
		. . . . .	reinigen van asbestcementleidingen volgens hoofdstuk				
		. . . . .	2 "rioolleidingen en putten reinigen"				
		1.	Vervoeren naar: locatie zoals omschreven				
		. . . . .	overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Acceptatiekosten volgens bestekpost 530020				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
510020	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	50,00	F	
		. . . . .	Betreft het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het				
		. . . . .	verwijderen van obstakels/herstel uit				
		. . . . .	asbestcementleidingen volgens hoofdstuk 3				
		. . . . .	"verwijderen obstakels uit riool/herstel"				
		1.	Vervoeren naar: locatie zoals omschreven				
		. . . . .	overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Acceptatiekosten volgens bestekpost 531020				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
52		. . . . .	**VERVOEREN GROND/ZEEFRESTEN AZIATISCHE**				
		. . . . .					
520010	510803	. . . . .	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	10,00	F	
		. . . . .	Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het				
		. . . . .	'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'				
		1.	Betreft (zeef)resten vrijgekomen in				
		. . . . .	bestekpostnummer(s). 830113				
		1	Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	met een vergunning voor het verwerken van invasieve				
		. . . . .	exoten				
		. . . . .					
521010	510801	. . . . .	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie	m3	25,00	F	
		. . . . .	van Aziatische duizendknoop.				
		. . . . .	Betreft het afvoeren van overtollige grond volgens				
		. . . . .	bestekpostnummer 830110				
		. . . . .	Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het				
		. . . . .	'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'				
		1.	Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s)				
		. . . . .	830110				
		1	Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met				
		. . . . .	een vergunning voor het thermisch reinigen van grond				
		. . . . .					
53		. . . . .	**ACCEPTATIEKOSTEN**				
		. . . . .					
530		. . . . .	**ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB**				
		. . . . .					
530010	257599	. . . . .	Acceptatiekosten rioolslib.	ton	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib				
		. . . . .	van de bestekposten uit hoofdstuk 2				
		. . . . .	Vervoerd volgens post 500010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
530020	257599	. . . . .	Acceptatiekosten rioolslib asbestcement	ton	50,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib				
		. . . . .	uit asbestcementleidingen van de bestekposten uit				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Vervoerd volgens post 510010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
531		. . . . .	**ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN**				
		. . . . .					
531010	257599	. . . . .	Acceptatiekosten materialen uit riolering.	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen van de bestekposten ui hoofdstuk 3				
		. . . . .	Vervoerd volgens post 500020				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					

klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
531020	257599	. . . . .	Acceptatiekosten materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen asbestcementleidingen van de				
		. . . . .	bestekposten uit hoofdstuk 3				
		. . . . .	Vervoerd volgens post 510020				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen				
		. . . . .					
532		. . . . .	**ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFRESTEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**				
		. . . . .					
532010	510899	. . . . .	Acceptatiekosten zeefresten Aziatische duizendknoop	ton	10,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van de zeefresten van				
		. . . . .	Aziatische duizendknoop vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekpostnummer 830110 en vervoerd volgens				
		. . . . .	bestekpostnummer 520010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.				
		. . . . .					
532110	510899	. . . . .	Acceptatiekosten grond Aziatische duizendknoop	ton	50,00	F	
		. . . . .	Betreft de acceptatiekosten van overtollige gezeefde				
		. . . . .	grond met Aziatische duizendknoop vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekpostnummer 830110 en vervoerd volgens				
		. . . . .	bestekpostnummer 521010				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.				
		. . . . .					
8		. . . . .	**DIVERSEN**				
		. . . . .					
80		. . . . .	**TERREINVERKENNING**				
		. . . . .					
801010	257199	. . . . .	Verkenning terrein.	m	102.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: uitvoeren van een terreinverkenning van de te				
		. . . . .	reinigen en inspecteren riolering en controle van de				
		. . . . .	situatie met betrekking tot de bereikbaarheid,				
		. . . . .	aanwezigheid van blinde putten, vastzittende				
		. . . . .	putdeksels e.d.				
		. . . . .					
81		. . . . .	**COMMUNICATIE**				
		. . . . .					
810010	102399	. . . . .	Communicatie met derden.	st	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden				
		. . . . .	waar werkzaamheden aan de riolering verricht				
		. . . . .	dienen te worden				
		. . . . .	Opstellen van brieven voor bewoners en				
		. . . . .	belanghebbenden				
		. . . . .	De aanspreekpersoon zoals genoemd in de				
		. . . . .	kennisgeving dient gedurende het gehele werk				
		. . . . .	bereikbaar te zijn				
		. . . . .	Verspreiden brieven door aannemer				
		. . . . .	Frequentie: de bewonersbrieven per werkgang				
		. . . . .	bezorgen.				
		. . . . .	Onder werkgang dient te worden verstaan:				
		. . . . .	- Reinigen en inspectie per ronde				
		. . . . .	- Uitvoeren reparaties of relining				
		. . . . .					
82		. . . . .	**DICHTZETTEN RIOLEN**				
		. . . . .					
821		. . . . .	**DICHTZETTEN RIOLEN.**				
		. . . . .	Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.				
		. . . . .	Met keer wordt bedoeld per keer dat de				
		. . . . .	betreffende handeling (het dichtzetten van de				
		. . . . .	riolering) nodig is. De eenheid keer is niet				
		. . . . .	tijdgebonden.				
		. . . . .					

Klaoversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
821010	250199	. . . . .	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen				
		. . . . .	voor het uitvoeren van de werkzaamheden te				
		. . . . .	verrichten volgens bestekpostnummers van				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met				
		. . . . .	inwendige hoogte tot 300 mm.				
		. . . . .	Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden				
		. . . . .	in overleg met de directie				
		. . . . .	Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan				
		. . . . .	wel particulier eigendom geen overlast optreedt				
		. . . . .	t.g.v. belemmerde afstroming				
		. . . . .					
821020	250199	. . . . .	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen				
		. . . . .	voor het uitvoeren van de werkzaamheden te				
		. . . . .	verrichten volgens bestekpostnummers van				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met				
		. . . . .	inwendige hoogte 300-500 mm.				
		. . . . .	Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden				
		. . . . .	in overleg met de directie				
		. . . . .	Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan				
		. . . . .	wel particulier eigendom geen overlast optreedt				
		. . . . .	t.g.v. belemmerde afstroming				
		. . . . .					
821030	250199	. . . . .	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen				
		. . . . .	voor het uitvoeren van de werkzaamheden te				
		. . . . .	verrichten volgens bestekpostnummers van				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met				
		. . . . .	inwendige hoogte 500-700 mm.				
		. . . . .	Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden				
		. . . . .	in overleg met de directie				
		. . . . .	Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan				
		. . . . .	wel particulier eigendom geen overlast optreedt				
		. . . . .	t.g.v. belemmerde afstroming				
		. . . . .					
821040	250199	. . . . .	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen				
		. . . . .	voor het uitvoeren van de werkzaamheden te				
		. . . . .	verrichten volgens bestekpostnummers van				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met				
		. . . . .	inwendige hoogte 700-1000 mm.				
		. . . . .	Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden				
		. . . . .	in overleg met de directie				
		. . . . .	Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan				
		. . . . .	wel particulier eigendom geen overlast optreedt				
		. . . . .	t.g.v. belemmerde afstroming				
		. . . . .					
821050	250199	. . . . .	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen				
		. . . . .	voor het uitvoeren van de werkzaamheden te				
		. . . . .	verrichten volgens bestekpostnummers van				
		. . . . .	hoofdstuk 2				
		. . . . .	Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met				
		. . . . .	inwendige hoogte 1000 mm en groter				
		. . . . .	Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden				
		. . . . .	in overleg met de directie				
		. . . . .	Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan				
		. . . . .	wel particulier eigendom geen overlast optreedt				
		. . . . .	t.g.v. belemmerde afstroming				
		. . . . .					
83		. . . . .	**OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN**				
		. . . . .					
830		. . . . .	**OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN**				
		. . . . .					

Visie versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
830010	252699	. . . . .	Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde					
		. . . . .	putten in onverhard terrein welke niet door Stadsbeheer					
		. . . . .	van de gemeente Heerlen op hoogte zullen worden					
		. . . . .	gebracht					
		. . . . .	Diepte van 0,10 tot 1,50 meter					
		. . . . .						
830011	252699	. . . . .	Opzoeken put en inmeten put.	st			50,00	I
		. . . . .	Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put					
		. . . . .	Methode door aannemer te bepalen					
		. . . . .	De blinde put in laten meten door het Gegevenshuis					
		. . . . .	volgens post 870030					
		. . . . .						
830012	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st			50,00	I
		. . . . .	Situering: verdekte/blinde put					
		. . . . .	Verharding: onverhard					
		1.	Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m					
		. . . . .	Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m					
		. . . . .	breder als uitwendige afmeting van de putdeksel					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving					
		9	Herstellen met uitgekomen materialen. Eventueel					
		. . . . .	overige grond verspreiden over naastliggend terrein.					
		. . . . .						
830020	252699	. . . . .	Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde					
		. . . . .	putten in onverhard terrein welke door Stadsbeheer van					
		. . . . .	de gemeente Heerlen op hoogte zullen worden gebracht.					
		. . . . .	Diepte van 0,10 tot 1,50 meter					
		. . . . .						
830021	252699	. . . . .	Opzoeken put..	st			50,00	I
		. . . . .	Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put					
		. . . . .	Methode door aannemer te bepalen					
		. . . . .						
830022	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st			50,00	I
		. . . . .	Situering: verdekte/blinde put					
		. . . . .	Verharding: onverhard					
		1.	Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m					
		. . . . .	Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m					
		. . . . .	breder als uitwendige afmeting van de putdeksel					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving					
		9	Werkput niet aanvullen en beveiligen met bouwhekken					
		. . . . .	hoogte minimaal 2,0 m. Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Na het vrijmaken van de putdeksel en het uitvoeren van					
		. . . . .	de inspecties de dienst Stadsbeheer van de gemeente					
		. . . . .	Heerlen in kennis stellen dat putdeksel op hoogte					
		. . . . .	gebracht kan worden.					
		. . . . .						
830110	252699	. . . . .	Opzoeken en vrijmaken/blinde put in onverhard terrein.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het opzoeken en vrijmaken van verdekte/blinde					
		. . . . .	putten in onverhard terrein ter plaatse van verdachte					
		. . . . .	groeilocatie Aziatische duizendknoop					
		. . . . .	Diepte van 0,10 tot 1,50 meter					
		. . . . .						
830111	252699	. . . . .	Opzoeken put en inmeten put.	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put					
		. . . . .	Methode door aannemer te bepalen					
		. . . . .	De blinde put in laten meten door het Gegevenshuis					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
830112	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st			10,00	I
		. . . . .	Situering: verdekte/blinde put					
		. . . . .	Verharding: onverhard					
		1.	Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m					
		. . . . .	Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m					
		. . . . .	Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m					
		. . . . .	breder als uitwendige afmeting van de putdeksel					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving					
		9	Herstellen met uitgekomen materialen volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 830113					
		. . . . .						
830113	510802	. . . . .	Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie	m3			10,00	I
		. . . . .	van Aziatische duizendknoop.					
		. . . . .	Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het					
		. . . . .	‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’					
		1.	Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s).					
		. . . . .	830112					
		.1. . . .	Grond zeven					
		1	Zeefresten vervoeren volgens bestekpostnummer(s).					
		. . . . .	520010					
		. . . . .	Overige vrijgekomen grond vervoeren of verwerken					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer(s). 521010 en/of 830112					
		. . . . .						
831		. . . . .	**TRACEREN LEIDINGEN**					
		. . . . .						
831010	252699	. . . . .	Traceren leidingen.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het traceren van leidingen waarvan de ligging					
		. . . . .	niet bekend is					
		. . . . .	Methode door aannemer te bepalen.					
		. . . . .	Ligging van de leiding door Het Gegevenshuis laten					
		. . . . .	inmeten tijdens het traceren van de leiding of middels					
		. . . . .	onuitwisbare merkpunten aanduiden met diepteligging					
		. . . . .	van de leiding, e.e.a. in overleg met Het Gegevenshuis					
		. . . . .	volgens post 870030					
		. . . . .						
84		. . . . .	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
		. . . . .	Een plan van aanpak met betrekking tot de					
		. . . . .	verkeersmaatregelen dient op de eerste					
		. . . . .	bouwvergadering door de aannemer bij de directie te					
		. . . . .	worden aangeleverd ter goedkeuring en publicatie door					
		. . . . .	de gemeente					
		. . . . .	De directie geeft binnen 2 weken dagen reactie over de					
		. . . . .	aangeleverde verkeersmaatregelen					
		. . . . .	De aannemer dient middels foto's aan te tonen dat de					
		. . . . .	verkeersmaatregelen conform plan van aanpak tijdens					
		. . . . .	de werkzaamheden zijn toegepast. De foto's dienen					
		. . . . .	wekelijks bij de					
		. . . . .	directie te worden aangeleverd.					
		. . . . .						
840010	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook					
		. . . . .	Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van					
		. . . . .	max. 1 werkdag) en verwijderen					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
840020	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: fiets- en voetpaden					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a en 1103b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
840030	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	15,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook				
		. . . . .	Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur				
		. . . . .	van max. 5 werkdagen) en verwijderen				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1236				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
840040	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	15,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook				
		. . . . .	Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur				
		. . . . .	van max. 5 werkdagen) en verwijderen				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1235b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
840050	620202	. . . . .	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	5,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook				
		. . . . .	Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur				
		. . . . .	van max. 5 werkdagen) en verwijderen				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
840060	621699	. . . . .	Aanbrengen tijdelijk verkeersregelinstallatie.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersregelinstallatie				
		. . . . .	t.b.v. afzetting(en) opgesteld volgens hoofdstuk 84				
		. . . . .	Lengte werkvak: n.t.b				
		. . . . .	Geen verkeersafhankelijke detectie				
		. . . . .	Lantaarns naast de rijbaan				
		. . . . .	Aantal lantaarns: 4 st				
		. . . . .	Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st				
		. . . . .	Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te				
		. . . . .	verzorgen voedingspunt , ter keuze aannemer				
		. . . . .	Met materialen van de aannemer				
		. . . . .					
840070	621699	. . . . .	Instandhouden tijdelijke VRI.	week	5,00	F	
		. . . . .	Tijdelijk verkeersregelinstallatie aangebracht				
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 840060				
		. . . . .					
840080	621699	. . . . .	Verwijderen tijdelijke VRI.	st	5,00	F	
		. . . . .	Tijdelijk verkeersregelinstallatie aangebracht				
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 840060				
		. . . . .					
840090	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook				
		. . . . .	Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur				
		. . . . .	van max. 5 werkdagen) en verwijderen				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
840100	620199	. . . . .	Opstellen plan verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: opstellen plan voor de toe te passen				
		. . . . .	verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren				
		. . . . .	van werkzaamheden.				
		. . . . .	Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie.				
		. . . . .	De verkeersmaatregelen opstellen volgens				
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96b.				
		. . . . .					

Klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
840110	620199	. . . . .	Maken tekening verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: maken tekening van de toe te passen				
		. . . . .	verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren				
		. . . . .	van werkzaamheden.				
		. . . . .	Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.				
		. . . . .	Formaat van de tekeningen: maximaal A0				
		. . . . .	Tekeningen uitwerken in kleur				
		. . . . .	Tekeningen analoog en digitaal aanleveren				
		. . . . .	Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2				
		. . . . .	Tekening ter goedkeuring voorleggen bij de directie				
		. . . . .	De verkeersmaatregelen opstellen volgens				
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96b				
		. . . . .					
85		. . . . .	**INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDELE**				
		. . . . .					
850		. . . . .	**MATERIEEL**				
		. . . . .					
850010	611299	. . . . .	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 17 m3	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 17 m3				
		. . . . .	inclusief chauffeur en hulpkracht				
		. . . . .					
850020	611299	. . . . .	Inzetten motorhaspel.	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzettten motorhaspel (hydraulisch aangedreven) voor				
		. . . . .	het uitvoeren van werkzaamheden op afstand inclusief				
		. . . . .	servicewagen en hulpkracht				
		. . . . .					
850030	611299	. . . . .	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen 3 m3	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzetten kleine hoge druk zuig combinatiewagen 3 m3				
		. . . . .	inclusief chauffeur en hulpkracht				
		. . . . .					
850040	611299	. . . . .	Inzetten vacuümwagen 15 m3.	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzetten vacuümwagen 15 m3 (luchtverplaatsing 2500				
		. . . . .	m3/uur) inclusief bediening				
		. . . . .					
850050	611299	. . . . .	Inzetten safety-unit.	uur	10,00	F	
		. . . . .	Inzetten safety-unit ingericht met materiaal en materieel				
		. . . . .	(perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen"				
		. . . . .					
850060	611299	. . . . .	Inzetten frees-unit.	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzetten frees-unit ten behoeve van freeswerk in				
		. . . . .	leidingen inclusief bediening				
		. . . . .					
850070	611299	. . . . .	Inzetten hogedrukwagen 15 m3.	uur	20,00	F	
		. . . . .	Inzetten hogedrukwagen 15 m3 (600 liter/min.,150 bar)				
		. . . . .	inclusief bediening				
		. . . . .					
850080	611299	. . . . .	Inzetten tv-inspectiewagen.	uur	50,00	F	
		. . . . .	Inzetten tv-inspectiewagen inclusief bediening				
		. . . . .					
850090	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	25,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2.	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
850100	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	25,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.2.	Rupsgraafmachine mini-graver gewicht minimaal 1,5				
		. . . . .	ton				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					

Klad versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
850110	100534	. . . . .	Inzetten van een bosmaaier.	uur	20,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
851		. . . . .	**WERKNEMERS**				
		. . . . .					
851010	625001	. . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	100,00	F	
		1.	Inzet overdag tijdens werkdagen				
		. . . . .					
851020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	50,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): vakman GWW				
		. . . . .					
86		. . . . .	**RIJPLATEN**				
		. . . . .					
860010	101412	. . . . .	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: netto lengte in het terrein				
		. . . . .	Overlap ter keuze van de aannemer				
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid				
		. . . . .	werkterrein				
		. . . . .	Rijplatenbaan ter keuze van de aannemer				
		.1.	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de				
		. . . . .	volgende werkzaamheden: werkzaamheden als				
		. . . . .	omschreven in dit bestek				
		. . . . .					
860020	101422	. . . . .	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: prijs per meter per dag voor het instandhouden				
		. . . . .	van de rijplatenbaan				
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	860010				
		. . . . .					
860030	101432	. . . . .	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	860010				
		. . . . .					
87		. . . . .	**MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN**				
		. . . . .					
870030	611199	. . . . .	Melding Gegevenshuis inmeten putten en leidingen.	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft het doen van een melding bij Het Gevenshuis				
		. . . . .	t.b.v. het digitaal inmeten van leidingen en putten (zie				
		. . . . .	deel 3, artikelen 25.43.04 en 25.43.05)				
		. . . . .	De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig melden				
		. . . . .	bij het Gegevenshuis zodat stagnatie van de werken				
		. . . . .	wordt voorkomen. De aannemer dient rekening te				
		. . . . .	houden met maximaal 2,5 uur tussen de melding bij en				
		. . . . .	het ter plaatse zijn van het Gegevenshuis				
		. . . . .	Kosten en uren als gevolg van een laattijdige melding				
		. . . . .	bij het Gegevenshuis worden niet vergoed en zijn voor				
		. . . . .	rekening van de aannemer				
		. . . . .	Putdeksels dienen vrij te blijven totdat Het				
		. . . . .	Gegevenshuis deze heeft ingemeten				
		. . . . .					
9		. . . . .	**Staartposten**				
		. . . . .					
		. . . . .					

Klaarversie

3. Bepalingen

Kladversie

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werk administratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

02 Er mag geen korting worden ingevuld bij bestekpostnr. 919990 "korting" in de inschrijfstaat. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is het opnemen van negatieve bedragen in de staartkosten en/of een eenmalige korting NIET toegestaan.
Indien een inschrijver toch korting heeft opgenomen dan zal hij worden uitgesloten.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

07 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

08 Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

09 Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervalt.

10 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

11 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

12 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur.
Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

13 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

14 Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. 2012 vervallen. De in lid 7 bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de aannemer, bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materiaal en materieel (zoals ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.
Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dienen de werkbonnen/dagstaten uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek worden aangeleverd aan de directie.
Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor eventuele afwijkingen op het bestek dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonnen/dagstaten zijn afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking.

15 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Voorlopige versie

HFD PAR ART LID

16 Contactpersonen opdrachtnemer
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
17 De directie houdt vierwekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING
03 In afwijking van lid 02 en 03 worden termijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden middels voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een maximum van 75% van de waarde van de betreffende besteksposten bij de aanlevering van de inspecties aan de directie. Deze voorschotnota's betreffen geen betaling op producties.
04 In afwijking van lid 04 zal het restantbedrag na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden middels een eindafrekening met de aannemer worden afgerekend.

01 02 05 KORTINGSREGELING
01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de aannemer twee weken om de gebreken te herstellen.
02 Wanneer de aannemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is sprake van verzuim.
03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00 (vijfhonderd euro) per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.
04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 10 kalenderdagen.
05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de aannemer hieraan geen rechten ontlenen.
06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of aannemer herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK
01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
04 Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%.
05 Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk opgedragen te worden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER
01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in § 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor:
- Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen;
- Vergunningen/meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Milieu Verordening;
- T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;
- Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor de activiteit zoals vermeld staat in Deel 2.2, deze zijn minimaal meldingsplichtig in het kader van het activiteitenbesluit (Besluit lozen buiten inrichtingen);
- De melding moet worden gedaan via de website: aim.vrom.nl.

Alle uit de vergunning voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

Klaversie

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden rioolrevisie en beheer Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) door Het Gegevenshuis
- werkzaamheden op hoogte brengen verdekte/blinde putten door Stadsbeheer van de gemeente Heerlen

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid aan de hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en aan het werk gelegen percelen.

06 Het toepassen van een kettingfrees is niet toegestaan.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd.

03 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen.
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

01 12 07 OPHALEN AFVALCONTAINERS

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01 van dit bestek, als mede de wijze waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te vragen.

Klaarsie

HFD PAR ART LID

01 12 08 MELDING GEVAARLIJKE SITUATIES

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de opdrachtgever en directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 van dit bestek en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

01 12 09 VOERTUIG MET EIGEN BEBAKENING

01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 van dit bestek genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 10 INFORMEREN BEWONERS

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de te verrichten reiniging en inspectie werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen. Deze brief dient alvorens verstuurd te worden ter goedkeuring bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden.
De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1ste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te alle tijden verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkegen.

02 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de aanwonenden geïnformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners geïnformeerd zijn.
Deze tekening(en) dient de aannemer te scannen en bij de directie in te dienen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
- schema waarin aangegeven op welke dagen welke rioleringsgedeelten zullen worden gereinigd resp. geïnspecteerd;
- overzicht per lokatie met toe te passen verkeersmaatregelen inclusief eventueel benodigde omleidingen met de benodigde tjdsduur volgens CROW-publicatie "Werk in uitvoering 96a/96b".

Het gedetailleerde werkplan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter goedkeuring te zijn ingediend.

Klaversie

HFD PAR ART LID

01 13 09 BOUWVERGADERING

01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering belegd.

02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering van de betreffende deelopdracht (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
- bewonersbrief
- onderaannemers
- volmacht
- V&G-plan

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 13 10 BOUWLAWAAI

01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)

Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

01 13 12 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden gevergd dat het
werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd,
een schriftelijk verzoek om termijnverlenging indienen conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 05 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet

Inkijkversie

HFD PAR ART LID

beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.n de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

01 16 10 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 16 11 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgevertoegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Klaversie

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen die in het kader van dit bestek vrijkomen.

03 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 60 AFVOEREN RIOOLSLIB NAAR ERKENDE VERWERKINGSINRICHTING

01 Het afvoeren van rioolslib dient te geschieden door reinigingswerktuigen of vrachtwagens met dichte lekvrije bakken. Waarbij iedere lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 van dit bestek met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.

03 Het rioolslib- en kolkenafval afvoeren naar de erkende verwerkingsinrichting.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het rioolslib verrekenen conform bestekposten in hoofdstuk 53.

01 17 65 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
- kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
- tijden van vertrek en aankomst
- soort lading + globale hoeveelheid in m3
- inhoud vuilwatertanks
- plaats van herkomst en bestemming elke lading
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
- het kenteken.
- de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

05 De inschrijver partij moet in het bezit zijn van een registratiebewijs van vermelding op de VIHB (Lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) als bedoeld in het Besluit inzameling afvalstoffen en Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

06 De aannemer dient zelf voor de afvalstroomnummers te zorgen.

Klantversie

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

07 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk Nederland (070 -3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze bepalingen.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

02 Artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard vervalt.

04 De inhoud van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt gewijzigd in:
De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 21 RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

02 Volgens artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer geen zekerheidsstelling verlangd. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 21 09 WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

05 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar (01-01-2025) van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde Grond-, weg- en waterbouw GWW voor deelgebied '4221 Werken voor vloeistoffen' (reeks 2015 = 100).

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de tweede contractjaar (2025) geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B01)/B01 * 100% = ...%,

waarin:
B01 = de index van januari 2024;
B1 = de index van januari 2025.

De bepaling van het indexeringspercentage voor het derde contractjaar (2026), geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = ...%,

waarin:

klaversie

HFD PAR ART LID

B0n = de index van januari 2025;
B1 = de index van januari 2026..

De bepaling van het indexeringspercentage voor het vierde contractjaar (2027), geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = ...%,

waarin:
B0n = de index van januari 2026;
B1 = de index van januari 2027.

Het indexeringspercentage afronden op tienden

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

02 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden.
03 Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende bepalingen:
a. Artikel 01.02.05 lid 03 van dit bestek “Kortingsregeling”
b. Artikel 01.12.09 lid 02 van dit bestek “Voertuig met eigen bebakening”
c. Artikel 01.21.16 van dit bestek “Verstrekken van een deelopdrachten:opmaak door aannemer”
d. Artikel 10.02.02 lid 06 van dit bestek “Bezetting voertuigen”
e. Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt a t/m d
04 In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn eventueel hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de opdrachtgever moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden (als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de aannemer. De kosten van de opdrachtgever bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
- afhandeling beëindigde opdracht
05 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 21 16 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN: OPMAAK DOOR AANNEMER

01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.
02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.
03 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 heeft plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en de inschrijvingsstaat completeren door:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. completeren van de benodigde resultaatsverplichtingen en de daarbij te verwerken hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen t.b.v. de uitvoering waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2020;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.
04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.
05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.
06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 801010.
08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.
09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.
10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

Ontwerp

HFD PAR ART LID

11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2020 vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.
12 In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE
01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing.
Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: (zie www.crow.nl/bettert-performance/over-bettert-performance)
02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer el-kaar op 'present performance'.
03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van de raamovereenkomst een start-overleg met de aannemer over CROW Better Performance.
04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt elk kwartaal plaats. Elk contractjaar vindt een eindbeoordeling plaats.
05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.
06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 24 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 24 01 BEREIKBAARHEID
01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

01 27 SCHADEN

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m² beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.
04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.
05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 28 SOCIAL RETURN

Klaarversie

HFD PAR ART LID

01 28 01 SOCIAL RETURN REGELING

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Men-sen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
   a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
   b) Participatiewet (PW),
   c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
   d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
   e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
   f) Werkloosheidwet (WW).

02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkge-steld:
   a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
   b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.

03 De inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de opdrachtwaarde in te zetten in bij-voorbeeld de vorm van:
   a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
   b) opleidingsplekken;
   c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
   d) dagbesteding;
   e) werkervaringsplekken;
   f) stageplaatsen;
   g) participatieplaatsen;
   h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de So-cial Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 2% inzet van de op-drachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doel-groepen.
De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieaf-spraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onder-liggende opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aan-nemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

01 28 02 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN

01 Voor het bepalen van het in artikel 01.28.01 lid 01 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 01.28.01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
   a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te ma-ken, dient aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kan-didaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervol-gens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren.
   b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmedeeen overzicht van de aan de werknemer(s) be-taalde loonkosten of vergoedingen
   c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden ver-schaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
   d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onder-bouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
   e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
   f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

Klaversie

HFD PAR ART LID

01 28 03 REALISATIE SOCIAL RETURN

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.

02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling.

03 De invulling van de 2% - regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad be-sproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de on-derliggende overeenkomst. De aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behoren-de kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 2% Social Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrap-portages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.

05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 30 CALAMITEITEN

01 30 03 KLACHTENMELDPUNT

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.

02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN MATERIEEL

02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.

03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de Euronorm achterhalen.

04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02 van dit bestek, dient het betreffende voertuig per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt vervangend voertuig.

10 02 02 BEZETTING VOERTUIGEN

01 De bezetting van een reinigingscombi, een inspectiewagen en een freesunit dient te bestaan uit 2 personen. Bij gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn.

02 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg en freesunit dient te beschikken over het diploma veilig werken in riolen en de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden.

03 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA. Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van het achteruit rijden.

05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen".

06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis en korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Klaversie

HFD PAR ART LID

10 05 01 VOORWAARDEN PERSONEEL

01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;

b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;

c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek;

d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit bestek gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeids-voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 ALGEMEEN

25 01 03 RIONED RAPPORT 2023-01

01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2023-01: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 01 04 RIONED RAPPORT 2019-03

01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 02 EISEN EN UIVOERING

25 02 03 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLERING ALGEMEEN

25 03 01 WERKZAAMHEDEN AAN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen van asbestcement" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel 25.03.01 lid 01 van de Standaard 2020 tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.

Klaversie

HFD PAR ART LID

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Indien afsluiters tussentijds in opdracht van de opdrachtgever verwijderd dienen te worden, betreft dit een bestekswijziging.

03 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd, dient dit plan te bevatten:
- a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
- b. lozingspunten;
- c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
- d. vrij doorlaat van de pomp;
- e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;
- f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
- g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;
- h. locatie te plaatsen afsluiters.

Het ompompplan wordt als bestekswijziging verrekend.

25 03 05 INLICHTEN BEWONERS

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.

02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1ste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

03 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners geïnformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer dagelijks te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners geïnformeerd zijn. Een bewijs van bezorging dient dagelijks te worden aangeleverd bij de directie. Het maken van foto's van de tekeningen is toegestaan.
Deze tekening(en) maken deel uit van de rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03 van dit bestek en dienen in PDF te worden aangeleverd.

04 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke website of het weekblad.

25 03 06 GEBRUIKSTOESTAND RIOOL

01 Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook.

03 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden om het peil in de riolering te verlagen.

04 Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen.

05 Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een stroomprofiel. De verhouding van putten met en zonder stroomprofiel is onbekend.

06 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN

25 04 01 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 02 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS

01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zorgen dat deze ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in ieder geval de voor deze werkzaamheden essentiele putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de putdeksels zijn losgemaakt.

02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

25 04 03 GEPARKEERDE AUTO'S

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.

Klaarsie

HFD PAR ART LID

25 04 05 BLINDE EN VERDEKTE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde of verdekte val-putten of verdekte blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 04 07 KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de leiding. De minimale toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het riool ingebracht kan worden. De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

25 04 08 AFMETING EN TOEGANG TOT PUT

01 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x 600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEEN

25 05 01 VOORVERKENNING WERKLOCATIES

01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de directie overhandigen.

02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in lid 01 van dit bestek opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is geen verrekening meer mogelijk.

03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering te zijn ingediend

04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de resultaatsverplichting van besteksposten welke afhankelijk zijn van de constateringen uit de voorverkenning niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

01 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de riolering is geen verontreiniging.

02 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN AAN DE UITVOERING

05 In artikel 25.32.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 dient voor "het stroomprofiel" van de bijbehorende putten te worden gelezen "het stroomprofiel of de putbodem".

06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 MELDINGSPLICHT

05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.

06 Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen onmiddellijk gestaakt te worden en moet de directie/opdrachtgever daarover direct te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten uitvoeren en informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de bovenvermelde stoffen.

Klaversie

HFD PAR ART LID

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 34 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP DE KWALITEIT

01 Door de directie wordt na voltooiing van de reiniging van een aaneengesloten serie riolen de kwaliteit van het uitgevoerde werk gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspectie's.
Indien restanten verontreiniging worden geconstateerd moet(en) de betreffende objecten binnen 21 dagen opnieuw worden gereinigd.

02 Indien de aannemer verzuimt een naar het oordeel van de directie niet volledig gereinigde objecten opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

03 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

02 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en inspecteren zijn wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de leiding te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.
Stagnatiekosten komen niet voor verrekening in aanmerking.
Kan, als gevolg van de aanwezigheid van meerdere blinde putten een aaneengesloten traject niet gereinigd en/of geinspecteerd worden, dan dient de aannemer dit per omgaande aan de directie mede te delen.

03 Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dienen getraceerd en gelocaliseerd te worden. Middels een watervaste verf dient ter plaatse op de verharding een merkteken aangebracht te worden, in begroeiing dient een piket geslagen te worden.
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

04 Indien als gevolg van obstakels e.d. niet de gehele leiding vanuit 1 zijde kan worden geinspecteerd, dient de aannemer een tegeninspectie uit te voeren. Eventuele meerkosten als gevolg van het uitvoeren van een tegeninspectie worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. Mocht een leiding ondanks de tegeninspectie als gevolg van obstakels e.d. niet geheel geinspecteerd kunnen worden, wordt de gehele leidinglengte met de aannemer afgerekend.

25 34 07 LOCATIE PUTTEN EN LIGGING RIOLERING

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad, bermen, groenvoorzieningen e.d.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

02 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 34 08 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING

Kloversie

HFD PAR ART LID

25 35 03 RIOOLREINIGING

01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.
03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
04 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.
05 Het reinigen en het inspecteren in het kader van de definitieve inspectie dient op dezelfde dag plaats te vinden. Indien na reiniging de inspectie op dezelfde dag niet lukt, moet het riool de volgende dag opnieuw gereinigd worden voorafgaand aan inspectie.
06 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 04 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 11 BETREDEN VAN HET RIOOL

01 Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men zich te houden aan de ARBO-wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient in staat te zijn hulp in te schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

14 Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's maken.
Tevens detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- BAA vanaf 15%
- BAB-C
- BAB karakterisering 2 = A, C of D
- BAC
- BAF karakterisering 1 = E, G, H, I, K of Z
- BAG vanaf 25%
- BAJ-B vanaf 30 mm
- BAK
- BAL
- BBA vanaf 25%
- BBC vanaf 25%
- BBD vanaf 15%
- BBE vanaf 25%
- BBF karakterisering 1 = C of D
- BDD vanaf 50%
- BCB-B

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het document 'RIONED rapport 2019-03'.
09 Eisen die in het bestek zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document 'RIONED rapport 2019-03'.
10 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag middels ondersteuning door middel van separate clips.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIE

02 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.

Kladversie

HFD PAR ART LID

25 42 05 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIES

07 In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen niet toegestaan

25 42 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLINSPECTIE

25 43 01 REGISTRATIE VAN TOESTANDSASPECTEN

01 In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te zijn.

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden aangeleverd.
Rapportage digitaal in PDF-formaat en in Standaard Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties (RIBX) met foto's in digitaal format aanleveren in JPG-formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels.
De videobeelden aanleveren in MPEG 4 format.

02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende:
Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven, dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een rioolindentificatie
waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard.

04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens digitaal aanleveren middels een downloadlink (Wetransfer, Transfernow etc.).

07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig inspectiebestand te worden aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan.
Voor gebieden met een totale lengte groter dan 10 km, dienen de inspecties aangeleverd te worden in deelleveringen van circa 5 km.

08 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit de naam van dit object zoals deze op de verstrekte tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek volgnummer. De naamgeving dient exact gelijk te zijn in het standaard uitwisselingsformaat voor rioolinspecties als de aangeleverde foto's en clips, dus inclusief extensie.

25 43 04 REVISIE BOVENBOUW

01 De aannemer bericht Het Gegevenshuis zodra het werk meetrijp is, voordat het werk wordt opengesteld voor verkeer. Dit om Het Gegevenshuis voldoende in de gelegenheid te stellen de metingen, vrij van verkeer, te kunnen uitvoeren.
De gehele bovenbouw wordt na realisatie door het Gegevenshuis ingemeten volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inclusief putranden ed. De revisie van de bovenbouw zal conform de BGT worden uitgevoerd en indien gewenst ter beschikking worden gesteld door Het Gegevenshuis.

Klaversie

HFD PAR ART LID

25 43 05 REVISIE RIOLERING

01 De revisie van de riolering zal worden uitgevoerd en indien gewenst ter beschikking worden gesteld door Het Gegevenshuis.

02 De revisie zal bestaan uit:
- Inmeting x, y en z coördinaten en fotorapportage van de verdekte/blinde put welke na uitvoering weer verdekt/blind wordt gemaakt, inclusief alle aansluitingen en alle bijzondere voorzieningen op aanwijzing toezichthouder.
- Inmeting x, y en z coördinaten en fotoreportage van de verdekte/blinde put welke opgemetseld is naar maaiveld, inclusief alle aansluitingen en alle bijzondere voorzieningen op aanwijzing toezichthouder.

03 Coördinatie van de rioolrevisie ligt bij de aannemer.
Telefoonnummer 'Riooltelefoon' (06-15119294) is gedurende werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur permanent bereikbaar. Na het telefoontje van de aannemer dient het Gegevenshuis binnen 2,5 uur op het werk te zijn.

04 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in één meetopdracht zoveel mogelijk verdekte/blinde putten zijn vrijgemaakt cq opgemetseld zijn en kunnen worden gemeten.

05 Putten dienen volledig vrij te liggen alvorens meting en rapportage plaatsvindt.

06 Gelijktijdig met de meting van de putten vindt ook gefaseerd de meting van het hoofdriool plaats. Vloeivlakken en inkomende leidingen dienen tijdens de meting van de rioolstreng bereikbaar te zijn.

07 Tijdens de meting dient de aannemer materieel dat trillingen veroorzaakt binnen een straal van 50 meter van de meting, tijdelijk stop te zetten.

08 Indien blijkt dat, door toedoen van de aannemer, de revisiemeting niet , niet tijdig of niet geheel conform afspraak kan worden uitgevoerd, dient de aannemer voor zijn rekening actie te ondernemen om de meting alsnog uit te kunnen voeren. In dat geval wordt en bedrag van €150,- ingehouden op de termijn.

09 Indien blijkt dat, door toedoen van het Gegevenshuis, de meting niet kan worden uitgevoerd en daardoor vertragingskosten ontstaan, worden deze extra kosten na akkoord van de directie aan de aannemer vergoed.

25 44 RISICO VERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE

25 44 04 RESULTAAT RIOOLINSPECTIE

01 In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd, wordt de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is:
- niet gereinigd riool.

De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen.

25 44 05 AFWIJKENDE SITUATIES

01 Stagnatie als gevolg van het maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in dit bestek komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINEN, RIOOLINSPECTIE

25 45 01 PLAATSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

02 Als aanvulling op lid 01 van de Standaard geldt een verrekening per stuk voor het plaatsen van tijdelijke afsluiters van de in besteksposten 81 in deel 2.2 opgenomen afmetingen. De kosten voor het afsluitplan dient in de eenheidspzijzen te zijn verwerkt

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.
Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als commentaar in de rapportage worden aangegeven.

Klaversie

HFD PAR ART LID

25 45 03 RIOOLINSPECTIE

01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd.

02 Blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan middels een watervaste verf op de verharding en middels een piket in begroeiing te worden aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

03 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

01 De steekproef als vermeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard wordt wordt als volgt uitgevoerd:
de dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3, welke in het geheel niet is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die 2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
- Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd zijn.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

14 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen gesteld in artikel 254201 en/of artikel 254201 van dit bestek,dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (perdagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

Klaarsie

HFD PAR ART LID

51 02 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico’s van verspreiding door grondwerk. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

01 bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Klad versie

HFD PAR ART LID

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 MEET-EN VERREKENMETHODE

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPSTELLEN PLAN VOOR VERKEERSMAATREGELEN

01 Verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van de aanpak en het in te zetten materieel van de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden en dienen in het plan voor de toe te passen verkeersmaatregelen opgenomen te worden. De opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de aannemer om een correct verkeersplan op te stellen dat voldoet aan de minimale eisen en dat door de wegbeheerder kan worden goedgekeurd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
04 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen, poorten en afgesloten putdeksels die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

62 14 02 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 14 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN

01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder.

Klaarsie

Behoort bij: BJ3130-HE-B001

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027 Perceel 1 gemeente Heerlen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BJ3130-HE-B001
Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027 Perceel 1 gemeente Heerlen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

Klaversie

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Kladversie

Behoort bij: BJ3130-HE-B001

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027 Perceel 1 gemeente Heerlen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE**					
11	**ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
111	**RONDE BETONBUIZEN**					
111010	Ongereinigd inspecteren beton 200 mm	m	500,00	F		
111020	Ongereinigd inspecteren beton 250 mm	m	300,00	F		
111030	Ongereinigd inspecteren beton 300 mm	m	8.750,00	F		
111040	Ongereinigd inspecteren beton 400 mm	m	5.000,00	F		
111050	Ongereinigd inspecteren beton 500 mm	m	4.400,00	F		
111060	Ongereinigd inspecteren beton 600 mm	m	5.100,00	F		
111070	Ongereinigd inspecteren beton 700 mm	m	4.650,00	F		
111080	Ongereinigd inspecteren beton 800 mm	m	3.550,00	F		
111090	Ongereinigd inspecteren beton 900 mm	m	1.000,00	F		
111100	Ongereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	900,00	F		
111110	Ongereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	1.450,00	F		
111120	Ongereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	1.000,00	F		
111130	Ongereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	100,00	F		
111140	Ongereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	50,00	F		
112	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
112010	Ongereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	900,00	F		
112020	Ongereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	500,00	F		
112030	Ongereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	12.500,00	F		
112040	Ongereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	2.000,00	F		
112050	Ongereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	1.250,00	F		
112060	Ongereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	875,00	F		
112070	Ongereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	1.350,00	F		
112080	Ongereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	50,00	F		
112090	Ongereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	150,00	F		
113	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
113010	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	75,00	F		
113020	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
113030	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	50,00	F		
113040	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	1.150,00	F		
113050	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	50,00	F		
113060	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	50,00	F		
113070	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	50,00	F		
113080	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp.12,25-16,00 m2	m	50,00	F		
12	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
120010	Ongereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	50,00	F		
120020	Ongereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	7.375,00	F		
120030	Ongereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	12.300,00	F		
120040	Ongereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	5.850,00	F		
120050	Ongereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	3.300,00	F		
120060	Ongereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	275,00	F		
120070	Ongereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	50,00	F		
120080	Ongereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
13	**ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
130	**RONDE BUIZEN**					
130010	Ongereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
130020	Ongereinigd inspecteren relined 250 mm	m	50,00	F		
130030	Ongereinigd inspecteren relined 300 mm	m	350,00	F		
130040	Ongereinigd inspecteren relined 400 mm	m	300,00	F		
130050	Ongereinigd inspecteren relined 500 mm	m	150,00	F		
130060	Ongereinigd inspecteren relined 600 mm	m	375,00	F		
130070	Ongereinigd inspecteren relined 700 mm	m	100,00	F		
130080	Ongereinigd inspecteren relined 800 mm	m	50,00	F		
130090	Ongereinigd inspecteren relined 900 mm	m	50,00	F		

Ontwerpversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130100	Ongereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	50,00	F		
131	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
131010	Ongereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	100,00	F		
131020	Ongereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	650,00	F		
131030	Ongereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	6.300,00	F		
131040	Ongereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	2.000,00	F		
131050	Ongereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	500,00	F		
131060	Ongereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	200,00	F		
131070	Ongereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	100,00	F		
131080	Ongereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
131090	Ongereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	50,00	F		
14	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
140010	Ongereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	275,00	F		
140020	Ongereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	475,00	F		
140030	Ongereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	525,00	F		
140040	Ongereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	275,00	F		
140050	Ongereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	1.125,00	F		
140060	Ongereinigd inspecteren keramisch 600 mm	m	250,00	F		
15	**ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOO**					
150010	Ongereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
150020	Ongereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
150030	Ongereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
150040	Ongereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	750,00	F		
150050	Ongereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	50,00	F		
150060	Ongereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	50,00	F		
150070	Ongereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	300,00	F		
150080	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	50,00	F		
150090	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	50,00	F		
2	**RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN**					
20	**REINIGEN BETONRIOOL ROND**					
201	**VERVUILING < 20%**					
201010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
201020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
201030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling tot 20%	m	2.625,00	F		
201040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling tot 20%	m	1.500,00	F		
201050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling tot 20%	m	1.325,00	F		
201060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling tot 20%	m	1.525,00	F		
201070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling tot 20%	m	1.400,00	F		
201080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling tot 20%	m	1.100,00	F		
201090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling tot 20%	m	300,00	F		
201100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
201110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling tot 20%	m	450,00	F		
201120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
201130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
201140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
202	**VERVUILING 20-30%**					
202010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
202020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
202030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 20-30%	m	1.750,00	F		
202040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 20-30%	m	1.000,00	F		
202050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 20-30%	m	800,00	F		
202060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 20-30%	m	1.025,00	F		
202070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 20-30%	m	900,00	F		
202080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 20-30%	m	700,00	F		
202090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 20-30%	m	300,00	F		

Proefversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
202140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
203	**VERVUILING 30-40%**					
203010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
203020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
203030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 30-40%	m	650,00	F		
203040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 30-40%	m	375,00	F		
203050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 30-40%	m	350,00	F		
203060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 30-40%	m	375,00	F		
203070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 30-40%	m	350,00	F		
203080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
203090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
203120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
203140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
204	**VERVUILING 40-50%**					
204010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
204020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
204030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 40-50%	m	425,00	F		
204040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 40-50%	m	250,00	F		
204050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 40-50%	m	225,00	F		
204060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 40-50%	m	250,00	F		
204070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 40-50%	m	225,00	F		
204080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 40-50%	m	175,00	F		
204090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
204120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
204140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
205	**VERVUILING >50%**					
205010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling >50%	m	200,00	F		
205040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
205050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling >50%	m	100,00	F		
205060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
205070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling >50%	m	100,00	F		
205080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
21	**REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
211	**VERVUILING <20%**					
211010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
211020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	475,00	F		
211030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	3.750,00	F		
211040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	600,00	F		
211050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling tot 20%	m	375,00	F		
211060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	250,00	F		
211070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	400,00	F		
211080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
211090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		

Inkijkversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	**VERVUILING 20-30%**					
212010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
212020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	300,00	F		
212030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	2.500,00	F		
212040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	400,00	F		
212050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 20-30%	m	250,00	F		
212060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
212070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	250,00	F		
212080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
212090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
213	**VERVUILING 30-40%**					
213010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
213020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	125,00	F		
213030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	950,00	F		
213040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	150,00	F		
213050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
213060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
213070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
213080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
213090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
214	**VERVUILING 40-50%**					
214010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
214020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	625,00	F		
214040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	100,00	F		
214050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
214070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
214090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
215	**VERVUILING > 50%**					
215010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling >50%	m	300,00	F		
215040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
22	**REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
221	**VERVUILING <20%**					
221010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling tot 20%	m	350,00	F		
221050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
222	**VERVUILING 20-30%**					
222010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling	m	25,00	F		

Inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	20-30%					
222040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
222050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
223	**VERVUILING 30-40%**					
223010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 30-40%	m	275,00	F		
223050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223080	Reinigen koker inw. opp.12,25-16,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
224	**VERVUILING 40-50%**					
224010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
224050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
225	**VERVUILING >50%**					
225010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling >50%	m	25,00	F		
225050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
23	**REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL**					
231	**VERVUILING < 20%**					
231010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
231020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling tot 20%	m	2.200,00	F		
231030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling tot 20%	m	3.700,00	F		
231040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling tot 20%	m	1.750,00	F		
231050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling tot 20%	m	1.000,00	F		

Inkijkversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
231070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
231080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
232	**VERVUILING 20-30%**					
232010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
232020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 20-30%	m	1.475,00	F		
232030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 20-30%	m	2.450,00	F		
232040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 20-30%	m	1.150,00	F		
232050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 20-30%	m	650,00	F		
232060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
232070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
232080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
233	**VERVUILING 30-40%**					
233010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 30-40%	m	550,00	F		
233030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 30-40%	m	925,00	F		
233040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 30-40%	m	450,00	F		
233050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
233060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
234	**VERVUILING 40-50%**					
234010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 40-50%	m	375,00	F		
234030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 40-50%	m	600,00	F		
234040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 40-50%	m	300,00	F		
234050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
235	**VERVUILING >50%**					
235010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling >50%	m	175,00	F		
235030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling >50%	m	300,00	F		
235040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling >50%	m	150,00	F		
235050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
235060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
24	**REINIGEN RELINED RIOOL**					
241	**RONDE BUIZEN**					
2410	<u>VERVUILING < 20%</u>					
241010	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241020	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241030	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241040	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
241050	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241060	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
241070	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241080	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241090	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
2411	<u>VERVUILING 20-30%</u>					
241110	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241120	Riool reinigen relined300 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
241130	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		

Konversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241140	Riool reinigen relinedf 500 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
241150	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
241160	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241170	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241180	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241190	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
2412	VERVUILING 30-40%					
241210	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241220	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241230	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241240	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241250	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241260	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241270	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241280	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241290	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
2413	VERVUILING 40-50%					
241310	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241320	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241330	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241340	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241350	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241360	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241370	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241380	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241390	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
2414	VERVUILING >50%					
241410	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241420	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241430	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241440	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241450	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241460	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241470	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241480	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241490	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
2420	VERVUILING < 20%					
242010	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242020	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	175,00	F		
242030	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	1.900,00	F		
242040	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
242050	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling tot 20%	m	600,00	F		
242060	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
242070	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
242080	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242090	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
2421	VERVUILING 20-30%					
242110	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
242120	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	125,00	F		
242130	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	1.250,00	F		
242140	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242150	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 20-30%	m	400,00	F		
242160	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
242170	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242180	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
242190	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		

Ter inzage

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2422	VERVUILING 30-40%					
242210	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242220	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
242230	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	475,00	F		
242240	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242250	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 30-40%	m	150,00	F		
242260	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
242270	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
242280	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242290	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
2423	VERVUILING 40-50%					
242310	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242320	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
242330	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	315,00	F		
242340	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242350	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 40-50%	m	100,00	F		
242360	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
242370	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242380	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242390	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
2424	VERVUILING >50%					
242410	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242420	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242430	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling >50%	m	150,00	F		
242440	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242450	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
242460	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242470	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242480	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242490	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
25	**REINIGEN KERAMISCH RIOOL**					
251	**VERVUILING < 20%**					
251010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
251030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
251040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling tot 20%	m	350,00	F		
251060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
252	**VERVUILING 20-30%**					
252010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
252030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
252040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
252060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
253	**VERVUILING 30-40%**					
253010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
253020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
253030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
253040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
253060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
254	**VERVUILING 40-50%**					
254010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		

Konversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
254040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
254060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
255	**VERVUILING >50%**					
255010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
26	**REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL**					
261	**VERVUILING < 20%**					
261010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
262	**VERVUILING 20-30%**					
262010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
262050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
262080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
263	**VERVUILING 30-40%**					
263010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
263050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
263080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
264	**VERVUILING 40-50%**					
264010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
264050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
264080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		

Ter inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
265	**VERVUILING >50%**					
265010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
265050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
27	**REINIGEN RIOOLPUTTEN**					
271	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M**					
271010	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5 m3	st	15,00	F		
271020	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	10,00	F		
271030	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
271110	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	175,00	F		
271120	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	75,00	F		
271130	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	20,00	F		
271210	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	10,00	F		
271220	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
271230	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M**					
272010	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
272020	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
272030	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272110	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	425,00	F		
272120	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	200,00	F		
272130	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	50,00	F		
272210	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	75,00	F		
272220	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
272230	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
273	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M**					
273010	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
273020	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
273030	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
273110	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	50,00	F		
273120	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m , opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
273130	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
273210	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	50,00	F		
273220	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
273230	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
3	**VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL**					
30	**VERWIJDEREN WORTELS**					
301	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND**					
301010	Verwijderen wortels beton 200 mm	st	25,00	F		
301020	Verwijderen wortels beton 250 mm	st	25,00	F		
301030	Verwijderen wortels beton 300 mm	st	100,00	F		
301040	Verwijderen wortels beton 400 mm	st	100,00	F		
301050	Verwijderen wortels beton 500 mm	st	50,00	F		

Voorversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301060	Verwijderen wortels beton 600 mm	st	50,00	F		
301070	Verwijderen wortels beton 700 mm	st	50,00	F		
301080	Verwijderen wortels beton 800 mm	st	50,00	F		
301090	Verwijderen wortels beton 900 mm	st	50,00	F		
301100	Verwijderen wortels beton 1000 mm	st	50,00	F		
301110	Verwijderen wortels beton 1250 mm	st	50,00	F		
301120	Verwijderen wortels beton 1500 mm	st	50,00	F		
301130	Verwijderen wortels beton 1600 mm	st	20,00	F		
301140	Verwijderen wortels beton 1800 mm	st	10,00	F		
302	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG**					
302010	Verwijderen wortels beton 200/300 mm	st	25,00	F		
302020	Verwijderen wortels beton 250/375 mm	st	25,00	F		
302030	Verwijderen wortels beton 300/450 mm	st	50,00	F		
302040	Verwijderen wortels beton 400/600 mm	st	50,00	F		
302050	Verwijderen wortels beton 500/750 mm	st	50,00	F		
302060	Verwijderen wortels beton 600/900 mm	st	50,00	F		
302070	Verwijderen wortels beton 700/1050 mm	st	25,00	F		
302080	Verwijderen wortels beton 800/1200 mm	st	25,00	F		
302090	Verwijderen wortels beton 1000/1500 mm	st	25,00	F		
303	**VERWIJDEREN WORTELS KOKERS**					
303010	Verwijderen wortels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	10,00	F		
303020	Verwijderen wortels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
303030	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	25,00	F		
303040	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	25,00	F		
303050	Verwijderen wortels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	25,00	F		
303060	Verwijderen wortels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	25,00	F		
303070	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
303080	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
304	**VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL**					
304010	Verwijderen wortels kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
304020	Verwijderen wortels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
304030	Verwijderen wortels kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
304040	Verwijderen wortels kunststof buis 315 mm	st	25,00	F		
304060	Verwijderen wortels kunststof buis 400 mm	st	25,00	F		
304070	Verwijderen wortels kunststof buis 500 mm	st	25,00	F		
304080	Verwijderen wortels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
304090	Verwijderen wortels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
305	**VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL**					
305010	Verwijderen wortels keramische buis 200 mm	st	20,00	F		
305020	Verwijderen wortels keramische buis 250 mm	st	20,00	F		
305030	Verwijderen wortels keramische buis 300 mm	st	25,00	F		
305040	Verwijderen wortels keramische buis 400 mm	st	25,00	F		
305050	Verwijderen wortels keramische buis 500 mm	st	25,00	F		
305060	Verwijderen wortels keramische buis 600 mm	st	20,00	F		
306	**VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
306010	Verwijderen wortels asbestcement buis 300 mm	st	10,00	F		
306020	Verwijderen wortels asbestcement buis 400 mm	st	10,00	F		
306030	Verwijderen wortels asbestcement buis 500 mm	st	10,00	F		
306040	Verwijderen wortels asbestcement buis 600 mm	st	10,00	F		
306050	Verwijderen wortels asbestcement buis 700 mm	st	10,00	F		
306060	Verwijderen wortels asbestcement buis 800 mm	st	10,00	F		
306070	Verwijderen wortels asbestcement buis 900 mm	st	10,00	F		
306080	Verwijderen wortels asbestcement buis 1000 mm	st	10,00	F		
306090	Verwijderen wortels asbestcement buis 1500 mm	st	10,00	F		
31	**VERWIJDEREN CEMENT OF BETON**					
311	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL RON**					

Koopversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200 mm	m	20,00	F		
311020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
311030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300 mm	m	20,00	F		
311040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400 mm	m	20,00	F		
311050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500 mm	m	20,00	F		
311060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600 mm	m	20,00	F		
311070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700 mm	m	20,00	F		
311080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800 mm	m	20,00	F		
311090	Verwijderen cement of beton betonbuis 900 mm	m	20,00	F		
311100	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000 mm	m	20,00	F		
311110	Verwijderen cement of beton betonbuis 1250 mm	m	20,00	F		
311120	Verwijderen cement of beton betonbuis 1500 mm	m	10,00	F		
311130	Verwijderen cement of beton betonbuis 1600 mm	m	10,00	F		
311140	Verwijderen cement of beton betonbuis 1800 mm	m	10,00	F		
312	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG**					
312010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200/300 mm	m	25,00	F		
312020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250/375 mm	m	25,00	F		
312030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
312040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		
312050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
312060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
312070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
312080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
312090	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000/1500 mm	m	25,00	F		
313	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS**					
313010	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	20,00	F		
313020	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	20,00	F		
313030	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	20,00	F		
313040	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	20,00	F		
313050	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	20,00	F		
313060	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	20,00	F		
313070	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	20,00	F		
313080	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	20,00	F		
314	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL**					
314010	Verwijderen cement of beton kunststof buis 160 mm	m	10,00	F		
314020	Verwijderen cement of beton kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
314030	Verwijderen cement of beton kunststof buis 250 mm	m	10,00	F		
314040	Verwijderen cement of beton kunststof buis 315 mm	m	10,00	F		
314050	Verwijderen cement of beton kunststof buis 400 mm	m	10,00	F		
314060	Verwijderen cement of beton kunststof buis 500 mm	m	10,00	F		
314070	Verwijderen cement of beton kunststof buis 600 mm	m	10,00	F		
314080	Verwijderen cement of beton kunststof buis 800 mm	m	10,00	F		
315	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL**					
315010	Verwijderen cement of beton keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
315020	Verwijderen cement of beton keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
315030	Verwijderen cement of beton keramische buis 300 mm	m	10,00	F		
315040	Verwijderen cement of beton keramische buis 400 mm	m	10,00	F		
315050	Verwijderen cement of beton keramische buis 500 mm	m	10,00	F		
315060	Verwijderen cement of beton keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
316	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RI**					
316010	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 300 mm	m	5,00	F		

klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316020	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 400 mm	m	5,00	F		
316030	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 500 mm	m	5,00	F		
316040	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 600 mm	m	5,00	F		
316050	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 700 mm	m	5,00	F		
316060	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 800 mm	m	5,00	F		
316070	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 900 mm	m	5,00	F		
316080	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1000 mm	m	5,00	F		
316090	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1500 mm	m	5,00	F		
32	**VERWIJDEREN OBSTAKELS**					
321	**VERWIJDEREN OBSTAKELS IN BETONRIOOL**					
321010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200 mm	st	10,00	F		
321020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250 mm	st	20,00	F		
321030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300 mm	st	20,00	F		
321040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400 mm	st	20,00	F		
321050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500 mm	st	20,00	F		
321060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600 mm	st	20,00	F		
321070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700 mm	st	20,00	F		
321080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800 mm	st	20,00	F		
321090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 900 mm	st	20,00	F		
321100	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000 mm	st	10,00	F		
321110	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1250 mm	st	10,00	F		
321120	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
321130	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
321140	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
322	**VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMI**					
322010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200/300	st	20,00	F		
322020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250/375	st	20,00	F		
322030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300/450	st	20,00	F		
322040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400/600	st	20,00	F		
322050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500/750	st	10,00	F		
322060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600/900	st	10,00	F		
322070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
322080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
322090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
323	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KOKERS**					
323010	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	20,00	F		
323020	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
323030	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	20,00	F		
323040	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	20,00	F		
323050	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	20,00	F		
323060	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	20,00	F		
323070	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	20,00	F		
323080	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	20,00	F		
324	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KUNSTSTOF**					

Ontwerp

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 160 mm	st	5,00	F		
324020	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
324030	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 250 mm	st	20,00	F		
324040	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 315 mm	st	20,00	F		
324050	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 400 mm	st	20,00	F		
324060	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 500 mm	st	20,00	F		
324070	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
324080	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
325	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KERAMISCH**					
325010	Verw. loszittende obstakels keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
325020	Verw. loszittende obstakels keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
325030	Verw. loszittende obstakels keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
325040	Verw. loszittende obstakels keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
325050	Verw. loszittende obstakels keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
325060	Verw. loszittende obstakels keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
326	**VERWIJDEREN OBSTAKELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
326010	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
326020	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
326030	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
326040	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
326050	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
326060	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
326070	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
326080	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
326090	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
33	**VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT**					
331	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND**					
331010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200 mm	st	25,00	F		
331020	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250 mm	st	25,00	F		
331030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300 mm	st	50,00	F		
331040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400 mm	st	50,00	F		
331050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500 mm	st	50,00	F		
331060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600 mm	st	50,00	F		
331070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700 mm	st	50,00	F		
331080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800 mm	st	50,00	F		
331090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 900 mm	st	25,00	F		
331100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000 mm	st	25,00	F		
331110	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1250 mm	st	25,00	F		
331120	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
331130	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
331140	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
332	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG**					
332010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200/300	st	10,00	F		
332030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250/375	st	10,00	F		
332040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300/450	st	10,00	F		
332050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400/600	st	25,00	F		
332060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500/750	st	25,00	F		
332070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600/900	st	25,00	F		
332080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
332090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
332100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
333	**VERWIJDEREN INLAAT KOKERS**					
333010	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	15,00	F		
333020	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	15,00	F		
333030	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,00-1,25	st	15,00	F		

Koppelversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2					
333040	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	15,00	F		
333050	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	15,00	F		
333060	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	15,00	F		
333070	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	15,00	F		
333080	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	15,00	F		
334	**VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL**					
334010	Verw. instekende inlaat kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
334020	Verw. instekende inlaat kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
334030	Verw. instekende inlaat kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
334040	Verw. instekende inlaat kunststof buis 315 mm	st	10,00	F		
334050	Verw. instekende inlaat kunststof buis 400 mm	st	10,00	F		
334060	Verw. instekende inlaat kunststof buis 500 mm	st	10,00	F		
334070	Verw. instekende inlaat kunststof buis 600 mm	st	10,00	F		
334080	Verw. instekende inlaat kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
335	**VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL**					
335010	Verw .instekende inlaat keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
335020	Verw. instekende inlaat keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
335030	Verw. instekende inlaat keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
335040	Verw. instekende inlaat keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
335050	Verw. instekende inlaat keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
335060	Verw. instekende inlaat keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
336	**VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL**					
336010	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
336020	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
336030	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
336040	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
336050	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
336060	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
336070	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
336080	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
336090	Verw.instekende inlaat asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
34	**VERWIJDEREN AFZETTING**					
341	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND**					
341010	Verwijderen afzetting betonbuis 200 mm	m	10,00	F		
341020	Verwijderen afzetting betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
341030	Verwijderen afzetting betonbuis 300 mm	m	50,00	F		
341040	Verwijderen afzetting betonbuis 400 mm	m	50,00	F		
341050	Verwijderen afzetting beton buis 500 mm	m	50,00	F		
341060	Verwijderen afzetting beton buis 600 mm	m	50,00	F		
341070	Verwijderen afzetting beton buis 700 mm	m	50,00	F		
341080	Verwijderen afzetting betonbuis 800 mm	m	50,00	F		
341090	Verwijderen afzetting betonbuis 900 mm	m	50,00	F		
341100	Verwijderen afzetting betonbuis 1000 mm	m	25,00	F		
341110	Verwijderen afzetting betonbuis 1250 mm	m	25,00	F		
341120	Verwijderen afzetting betonbuis 1500 mm	m	25,00	F		
341130	Verwijderen afzetting betonbuis 1600 mm	m	25,00	F		
341140	Verwijderen afzetting betonbuis 1800 mm	m	25,00	F		
342	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG**					
342010	Verwijderen afzetting betonbuis 200/300 mm	m	20,00	F		
342020	Verwijderen afzetting betonbuis 250/375 mm	m	20,00	F		
342030	Verwijderen afzetting betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
342040	Verwijderen afzetting betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		

Voorversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342050	Verwijderen afzetting betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
342060	Verwijderen afzetting betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
342070	Verwijderen afzetting betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
342080	Verwijderen afzetting betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
342090	Verwijderen afzetting betonbuis 1000/1500 mm	m	10,00	F		
343	**VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS**					
343010	Verwijderen afzetting koker koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	25,00	F		
343020	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
343030	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
343040	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	25,00	F		
343050	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
343060	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
343070	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
343080	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
344	**VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL**					
344010	Verwijderen afzetting kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
344020	Verwijderen afzetting kunststof buis 250 mm	m	20,00	F		
344030	Verwijderen afzetting kunststof buis 315 mm	m	25,00	F		
344040	Verwijderen afzetting kunststof buis 400 mm	m	25,00	F		
344050	Verwijderen afzetting kunststof buis 500 mm	m	20,00	F		
344060	Verwijderen afzetting kunststof buis 600 mm	m	20,00	F		
345	**VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL**					
345010	Verwijderen afzetting keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
345020	Verwijderen afzetting keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
345030	Verwijderen afzetting keramische buis 300 mm	m	20,00	F		
345040	Verwijderen afzetting keramische buis 400 mm	m	20,00	F		
345050	Verwijderen afzetting keramische buis 500 mm	m	20,00	F		
345060	Verwijderen afzetting keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
346	**VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL**					
346010	Verwijderen afzetting asbestcement buis 300 mm	m	10,00	F		
346020	Verwijderen afzetting asbestcement buis 400 mm	m	10,00	F		
346030	Verwijderen afzetting asbestcement buis 500 mm	m	10,00	F		
346040	Verwijderen afzetting asbestcement buis 600 mm	m	10,00	F		
346050	Verwijderen afzetting asbestcement buis 700 mm	m	10,00	F		
346060	Verwijderen afzetting asbestcement buis 800 mm	m	10,00	F		
346070	Verwijderen afzetting asbestcement buis 900 mm	m	10,00	F		
346080	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1000 mm	m	10,00	F		
346090	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1500 mm	m	10,00	F		
4	**RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE**					
41	**GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
411	**RONDE BETONBUIZEN**					
411010	Gereinigd inspecteren beton 200 mm	m	250,00	F		
411020	Gereinigd inspecteren beton 250 mm	m	150,00	F		
411030	Gereinigd inspecteren beton 300 mm	m	4.375,00	F		
411040	Gereinigd inspecteren beton 400 mm	m	2.500,00	F		
411050	Gereinigd inspecteren beton 500 mm	m	2.200,00	F		
411060	Gereinigd inspecteren beton 600 mm	m	2.550,00	F		
411070	Gereinigd inspecteren beton 700 mm	m	2.325,00	F		
411080	Gereinigd inspecteren beton 800 mm	m	1.775,00	F		
411090	Gereinigd inspecteren beton 900 mm	m	500,00	F		
411100	Gereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	400,00	F		
411110	Gereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	725,00	F		
411120	Gereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	475,00	F		
411130	Gereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	50,00	F		
411140	Gereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	25,00	F		

Inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
412010	Gereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	450,00	F		
412020	Gereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	775,00	F		
412030	Gereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	6.250,00	F		
412040	Gereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	1.000,00	F		
412050	Gereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	625,00	F		
412060	Gereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	450,00	F		
412070	Gereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	675,00	F		
412080	Gereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	25,00	F		
412090	Gereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	75,00	F		
413	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
413010	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	35,00	F		
413020	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
413030	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
413040	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	565,00	F		
413050	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
413060	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
413070	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
413080	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
42	**GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
420010	Gereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	25,00	F		
420020	Gereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	3.650,00	F		
420030	Gereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	6.150,00	F		
420040	Gereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	2.925,00	F		
420050	Gereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	1.650,00	F		
420060	Gereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	150,00	F		
420070	Gereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	25,00	F		
420080	Gereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
43	**GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
4300	<u>RONDE BUIZEN</u>					
430010	Gereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
430020	Gereinigd inspecteren relined 300 mm	m	25,00	F		
430030	Gereinigd inspecteren relined 400 mm	m	175,00	F		
430040	Gereinigd inspecteren relined 500 mm	m	150,00	F		
430050	Gereinigd inspecteren relined 600 mm	m	75,00	F		
430060	Gereinigd inspecteren relined 700 mm	m	175,00	F		
430070	Gereinigd inspecteren relined 800 mm	m	50,00	F		
430080	Gereinigd inspecteren relined 900 mm	m	50,00	F		
430090	Gereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	25,00	F		
4301	<u>EI-VORMIGE BUIZEN</u>					
430110	Gereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	50,00	F		
430120	Gereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	325,00	F		
430130	Gereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	3.150,00	F		
430140	Gereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	100,00	F		
430150	Gereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	1.000,00	F		
430160	Gereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	250,00	F		
430170	Gereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	100,00	F		
430180	Gereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
430190	Gereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	25,00	F		
44	**GEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
440010	Gereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	150,00	F		
440020	Gereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	250,00	F		
440030	Gereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	250,00	F		
440040	Gereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	125,00	F		
440050	Gereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	550,00	F		
45	**GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL**					

Ontwerpversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450010	Gereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
450020	Gereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
450030	Gereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
450040	Gereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	375,00	F		
450050	Gereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	25,00	F		
450060	Gereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	25,00	F		
450070	Gereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	150,00	F		
450080	Gereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	25,00	F		
450090	Gereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	25,00	F		
5	**VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**					
50	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN**					
500010	Vervoeren.rioolslib	ton	1.250,00	F		
500020	Vervoeren materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
51	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOO**					
510010	Vervoeren rioolslib uit asbestcementleidingen	ton	50,00	F		
510020	Vervoeren materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
52	**VERVOEREN GROND/ZEEFRESTEN AZIATISCHE**					
520010	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	10,00	F		
521010	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	25,00	F		
53	**ACCEPTATIEKOSTEN**					
530	**ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB**					
530010	Acceptatiekosten rioolslib.	ton	1.250,00	F		
530020	Acceptatiekosten rioolslib uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
531	**ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN**					
531010	Acceptatiekosten materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
531020	Acceptatiekosten materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
532	**ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFRESTEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**					
532010	Acceptatiekosten zeefresten Aziatische duizendknoop	ton	10,00	F		
532110	Acceptatiekosten grond Aziatische duizendknoop	ton	50,00	F		
8	**DIVERSEN**					
80	**TERREINVERKENNING**					
801010	Verkenning terrein.	m	102.000,00	F		
81	**COMMUNICATIE**					
810010	Communicatie met derden.	st	10.000,00	F		
82	**DICHTZETTEN RIOLEN**					
821	**DICHTZETTEN RIOLEN.**					
821010	Tijd. voorz.. t.b.v. afsluiten riool, tot 300mm.	keer	25,00	F		
821020	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 300-500 mm.	keer	75,00	F		
821030	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 500-700 mm.	keer	25,00	F		
821040	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 700-1000 mm.	keer	25,00	F		
821050	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, >=1000 mm	keer	25,00	F		
83	**OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN**					
830	**OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN**					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein.	st	50,00	F		
830020	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein (Stadsbeheer)	st	50,00	F		
830110	Opzoeken en vrijmaken blinde put Aziatische duizendknoop	st	10,00	F		
831	**TRACEREN LEIDINGEN**					
831010	Traceren leidingen.	m	5,00	F		
84	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
840010	Toepassen afzetting(en) 1205	keer	20,00	F		
840020	Toepassen afzetting(en) 1103a en 1103b	keer	10,00	F		
840030	Toepassen afzetting(en) 1236	keer	15,00	F		
840040	Toepassen afzetting(en) 1235b	keer	15,00	F		
840050	Toepassen afzetting(en) 1306b	keer	5,00	F		
840060	Aanbrengen tijdelijk verkeersregelinstallatie.	st	5,00	F		
840070	Instandhouden tijdelijke VRI.	week	5,00	F		
840080	Verwijderen tijdelijke VRI.	st	5,00	F		
840090	Toepassen afzetting(en) 1206	keer	25,00	F		
840100	Opstellen plan verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
840110	Maken tekening verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
85	**INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDE**					
850	**MATERIEEL**					
850010	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850020	Inzetten motorhaspel.	uur	20,00	F		
850030	Inzetten hoge druk zuig combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850040	Inzetten vacuümwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850050	Inzetten safety-unit.	uur	10,00	F		
850060	Inzetten frees-unit.	uur	20,00	F		
850070	Inzetten hogedrukwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850080	Inzetten tv-inspectiewagen.	uur	50,00	F		
850090	Inzetten van een vrachtauto.	uur	25,00	F		
850100	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	25,00	F		
850110	Inzetten van een bosmaaier.	uur	20,00	F		
851	**WERKNEMERS**					
851010	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	100,00	F		
851020	Inzetten van werknemer.	uur	50,00	F		
86	**RIJPLATEN**					
860010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
860020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	300,00	F		
860030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
87	**MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN**					
870030	Melding Gegevenshuis inmeten putten en leidingen.	keer	20,00	F		
	SUBTOTAAL					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Kladversie

RAW-RAAMOVEREENKOMST

ten behoeve van:

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027

Perceel 1 gemeente Heerlen

Besteknummer: BJ3130
Documentnummer: BJ3130-HE-B001

Status: DEFINITIEF
Datum: 20-06-2023

	Naam	Datum
Opsteller:	RB	20-06-2023
Gecontroleerd:	SJ	20-06-2023
Goedgekeurd:	MV	20-06-2023

OPDRACHTGEVER
Gemeente Heerlen
Domein Ruimte
Team Stadsingenieurs
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Telefoonnr.: 31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@heerlen.nl

DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

Kladversie

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen

Perceel 1 gemeente Heerlen

planjaar	gebied	wijk/buurt	lengte
2024	C30	Schaesbergerveld/Molenberg	ca. 24,1 km
2025	C16	Heerlen Centrum	ca. 4,4 km
	G03	Caumerveld/Douve Weien	ca. 10,4 km
	G05	Welten/Benzenrade	ca. 12,6 km
2026	C11	Molenberg	ca. 7,2 km
	C12	Bekkerveld/Molenberg	ca. 8,4 km
	C17	Molenberg	ca. 7,8 km
	C20	Schandelen/Grasbroek	ca. 3,2 km
2027	C59	Rennemig/Beersdal	ca. 3,0 km
	S1	Heksenberg/Rennemig	ca. 20,9 km

De opgegeven lengten van de te inspecteren riolering per gebied is indicatief en kan tijdens de looptijd van de raamovereenkomst wijzigen als gevolg van mutaties in het areaalbestand.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de gebieden te wijzigen als gevolg van een gewijzigde prioritering in de inspectieplanning, zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van een buiteninventarisatie (verkenning terrein);
- het ongereinigd inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het afvoeren en verwerken vrijkomende materialen;
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- het dichtzetten van riolen;
- het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid tot riolen;
- het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- het in kennis stellen van aanwonenden.

TIJDSBEPALING
De RAW-Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december.

In de betreffende periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt.. Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:
- planmatig werken
- oplevering en facturatie
- proactiviteit en samenwerking

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

De werkzaamheden per gebied en/of per deelgebied dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden .

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht, met inachtneming van:
1) Deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) dient uiterlijk 15 september van het contractjaar afgerond te zijn;
2) Deelopdracht 2 (reinigen en herinspecteren) dient uiterlijk 1 november van het contractjaar afgerond te zijn;
3) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) dient uiterlijk 15 december van het contractjaar afgerond te zijn;
4) Rapportages per deelopdracht dienen binnen 15 werkdagen na het gereed komen van een deelopdracht digitaal bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden;
5) Binnen 15 werkdagen na het gereedkomen van deelopdracht 1 respectievelijk deelopdracht 2 van een gebied/wijk, dient de opdrachtnemer een gespecificeerd overzicht (met opgave van redenen) in bij de directie en opdrachtgever van leidingen die niet of gedeeltelijk in de betreffende deelopdracht uitgevoerd konden worden vanwege vervuiling en/of obstakels;
6) Deelopdracht 2 (reinigen en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 2) uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd inspecteren) uitgevoerd te zijn;
7) Deelopdracht 3 (verwijderen obstakels en herinspecteren) van een gebied/wijk dient met inachtneming van 3) uiterlijk binnen 4 maanden na afronding van deelopdracht 1 (ongereinigd

Voorversie

ONDERHOUDSTERMIJN
niet van toepassing.
DEELOPDRACHT
Per gebied/wijk worden aparte deelopdrachten verstrekt, voor:
1. het ongereinigd inspecteren;
2. het reinigen en herinspecteren;
3. het verwijderen van obstakels en herinspecteren.

Voor start van de uitvoering van een deelopdracht dient de opdrachtnemer een gespecificeerde offerte in bij opdrachtgever en directie.
Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een negatief getal.
DUURZAAMHEID
Duurzaamheidseisen conform RVO.nl zijn van toepassing op dit bestek.
VOERTUIGEN
In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.
TAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie in woord en schrift met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.
CROW Better Performance
Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website www.crow.nl/better-performance.

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en
2. 'goed werk' te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat.

De eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd door CROW.

Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Werken'
(zie: www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).

Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Wederzijds'
(zie: www.crow.nl/betterperformance/over-better-performance/ondersteuning).
TEKENINGEN
Niet van toepassing.
PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.
KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende punten:

Stoppunten:
1. Aanlevering inspectiegegevens door de aannemer inclusief controle door de directie, zie artikel 25.43 in deel 3 van dit bestek;
2. Vrijgemaakte of opgemetselde verdekte/blinde put in laten meten door het Gegevenshuis.

Bijwoonpunten:
1. Werkzaamheden onder/nabij bomen.

Opgelegde werkwijze:
1. Voorinspectie
   De inspectie wordt uitgevoerd zonder riolering vooraf te reinigen, deze inspectie wordt eerst gezien als voorinspectie.
2. Maatregelen
   De voorinspectie wordt dagelijks aan de directie overhandigd. Afhankelijk van de aangetroffen schadebeelden kan de directie aanvullende werkzaamheden opdragen. Onder aanvullende werkzaamheden wordt verstaan het verwijderen van inlaten, wortels, afzettingen of andere obstakels. De aanvullende maatregelen dienen de volgende dag te worden uitgevoerd zodat er gebruik kan worden gemaakt van de rijplaten of draglineschotten welke aangelegd zijn als toegangswegen om de putten te kunnen bereiken.
3. Reinigen
   Indien uit de voorinspectie volgt dat de leiding niet geheel in beeld te brengen is als gevolg van vervuiling of obstakels dient het riool in opdracht van de directie te worden gereinigd.
4. Definitieve inspectie van de leidingen waar maatregelen zijn getroffen
   Inspectie na reinigen van de leidingen.

Voorversie

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan (ontwerpfase)

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE**					
11	**ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
111	**RONDE BETONBUIZEN**					
111010	Ongereinigd inspecteren beton 200 mm	m	500,00	F		
111020	Ongereinigd inspecteren beton 250 mm	m	300,00	F		
111030	Ongereinigd inspecteren beton 300 mm	m	8.750,00	F		
111040	Ongereinigd inspecteren beton 400 mm	m	5.000,00	F		
111050	Ongereinigd inspecteren beton 500 mm	m	4.400,00	F		
111060	Ongereinigd inspecteren beton 600 mm	m	5.100,00	F		
111070	Ongereinigd inspecteren beton 700 mm	m	4.650,00	F		
111080	Ongereinigd inspecteren beton 800 mm	m	3.550,00	F		
111090	Ongereinigd inspecteren beton 900 mm	m	1.000,00	F		
111100	Ongereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	900,00	F		
111110	Ongereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	1.450,00	F		
111120	Ongereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	1.000,00	F		
111130	Ongereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	100,00	F		
111140	Ongereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	50,00	F		
112	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
112010	Ongereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	900,00	F		
112020	Ongereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	500,00	F		
112030	Ongereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	12.500,00	F		
112040	Ongereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	2.000,00	F		
112050	Ongereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	1.250,00	F		
112060	Ongereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	875,00	F		
112070	Ongereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	1.350,00	F		
112080	Ongereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	50,00	F		
112090	Ongereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	150,00	F		
113	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
113010	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	75,00	F		
113020	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
113030	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	50,00	F		
113040	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	1.150,00	F		
113050	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	50,00	F		
113060	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	50,00	F		
113070	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	50,00	F		
113080	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp.12,25-16,00 m2	m	50,00	F		
12	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
120010	Ongereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	50,00	F		
120020	Ongereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	7.375,00	F		
120030	Ongereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	12.300,00	F		
120040	Ongereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	5.850,00	F		
120050	Ongereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	3.300,00	F		
120060	Ongereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	275,00	F		
120070	Ongereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	50,00	F		
120080	Ongereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
13	**ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
130	**RONDE BUIZEN**					
130010	Ongereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
130020	Ongereinigd inspecteren relined 250 mm	m	50,00	F		
130030	Ongereinigd inspecteren relined 300 mm	m	350,00	F		
130040	Ongereinigd inspecteren relined 400 mm	m	300,00	F		
130050	Ongereinigd inspecteren relined 500 mm	m	150,00	F		
130060	Ongereinigd inspecteren relined 600 mm	m	375,00	F		
130070	Ongereinigd inspecteren relined 700 mm	m	100,00	F		
130080	Ongereinigd inspecteren relined 800 mm	m	50,00	F		
130090	Ongereinigd inspecteren relined 900 mm	m	50,00	F		

Ontwerpversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130100	Ongereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	50,00	F		
131	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
131010	Ongereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	100,00	F		
131020	Ongereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	650,00	F		
131030	Ongereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	6.300,00	F		
131040	Ongereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	2.000,00	F		
131050	Ongereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	500,00	F		
131060	Ongereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	200,00	F		
131070	Ongereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	100,00	F		
131080	Ongereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
131090	Ongereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	50,00	F		
14	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
140010	Ongereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	275,00	F		
140020	Ongereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	475,00	F		
140030	Ongereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	525,00	F		
140040	Ongereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	275,00	F		
140050	Ongereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	1.125,00	F		
140060	Ongereinigd inspecteren keramisch 600 mm	m	250,00	F		
15	**ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOO**					
150010	Ongereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
150020	Ongereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
150030	Ongereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
150040	Ongereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	750,00	F		
150050	Ongereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	50,00	F		
150060	Ongereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	50,00	F		
150070	Ongereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	300,00	F		
150080	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	50,00	F		
150090	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	50,00	F		
2	**RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN**					
20	**REINIGEN BETONRIOOL ROND**					
201	**VERVUILING < 20%**					
201010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
201020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
201030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling tot 20%	m	2.625,00	F		
201040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling tot 20%	m	1.500,00	F		
201050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling tot 20%	m	1.325,00	F		
201060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling tot 20%	m	1.525,00	F		
201070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling tot 20%	m	1.400,00	F		
201080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling tot 20%	m	1.100,00	F		
201090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling tot 20%	m	300,00	F		
201100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
201110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling tot 20%	m	450,00	F		
201120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
201130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
201140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
202	**VERVUILING 20-30%**					
202010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
202020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
202030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 20-30%	m	1.750,00	F		
202040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 20-30%	m	1.000,00	F		
202050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 20-30%	m	800,00	F		
202060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 20-30%	m	1.025,00	F		
202070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 20-30%	m	900,00	F		
202080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 20-30%	m	700,00	F		
202090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 20-30%	m	300,00	F		

Proefversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
202140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
203	**VERVUILING 30-40%**					
203010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
203020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
203030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 30-40%	m	650,00	F		
203040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 30-40%	m	375,00	F		
203050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 30-40%	m	350,00	F		
203060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 30-40%	m	375,00	F		
203070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 30-40%	m	350,00	F		
203080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
203090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
203120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
203140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
204	**VERVUILING 40-50%**					
204010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
204020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
204030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 40-50%	m	425,00	F		
204040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 40-50%	m	250,00	F		
204050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 40-50%	m	225,00	F		
204060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 40-50%	m	250,00	F		
204070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 40-50%	m	225,00	F		
204080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 40-50%	m	175,00	F		
204090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
204120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
204140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
205	**VERVUILING >50%**					
205010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling >50%	m	200,00	F		
205040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
205050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling >50%	m	100,00	F		
205060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
205070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling >50%	m	100,00	F		
205080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
21	**REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
211	**VERVUILING <20%**					
211010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
211020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	475,00	F		
211030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	3.750,00	F		
211040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	600,00	F		
211050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling tot 20%	m	375,00	F		
211060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	250,00	F		
211070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	400,00	F		
211080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
211090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		

Inkijkversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	**VERVUILING 20-30%**					
212010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
212020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	300,00	F		
212030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	2.500,00	F		
212040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	400,00	F		
212050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 20-30%	m	250,00	F		
212060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
212070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	250,00	F		
212080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
212090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
213	**VERVUILING 30-40%**					
213010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
213020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	125,00	F		
213030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	950,00	F		
213040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	150,00	F		
213050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
213060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
213070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
213080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
213090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
214	**VERVUILING 40-50%**					
214010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
214020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	625,00	F		
214040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	100,00	F		
214050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
214070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
214090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
215	**VERVUILING > 50%**					
215010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling >50%	m	300,00	F		
215040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
22	**REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
221	**VERVUILING <20%**					
221010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling tot 20%	m	350,00	F		
221050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
222	**VERVUILING 20-30%**					
222010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling	m	25,00	F		

Inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	20-30%					
222040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
222050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
223	**VERVUILING 30-40%**					
223010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 30-40%	m	275,00	F		
223050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223080	Reinigen koker inw. opp.12,25-16,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
224	**VERVUILING 40-50%**					
224010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
224050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
225	**VERVUILING >50%**					
225010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling >50%	m	25,00	F		
225050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
23	**REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL**					
231	**VERVUILING < 20%**					
231010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
231020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling tot 20%	m	2.200,00	F		
231030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling tot 20%	m	3.700,00	F		
231040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling tot 20%	m	1.750,00	F		
231050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling tot 20%	m	1.000,00	F		

Inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
231070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
231080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
232	**VERVUILING 20-30%**					
232010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
232020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 20-30%	m	1.475,00	F		
232030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 20-30%	m	2.450,00	F		
232040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 20-30%	m	1.150,00	F		
232050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 20-30%	m	650,00	F		
232060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
232070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
232080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
233	**VERVUILING 30-40%**					
233010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 30-40%	m	550,00	F		
233030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 30-40%	m	925,00	F		
233040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 30-40%	m	450,00	F		
233050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
233060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
234	**VERVUILING 40-50%**					
234010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 40-50%	m	375,00	F		
234030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 40-50%	m	600,00	F		
234040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 40-50%	m	300,00	F		
234050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
235	**VERVUILING >50%**					
235010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling >50%	m	175,00	F		
235030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling >50%	m	300,00	F		
235040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling >50%	m	150,00	F		
235050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
235060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
24	**REINIGEN RELINED RIOOL**					
241	**RONDE BUIZEN**					
2410	<u>VERVUILING < 20%</u>					
241010	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241020	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241030	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241040	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
241050	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
241060	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
241070	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241080	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241090	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
2411	<u>VERVUILING 20-30%</u>					
241110	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241120	Riool reinigen relined300 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
241130	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		

Koopversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241140	Riool reinigen relinedf 500 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
241150	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 20-30%	m	75,00	F		
241160	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241170	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241180	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241190	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
2412	VERVUILING 30-40%					
241210	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241220	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241230	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241240	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241250	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241260	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241270	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241280	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241290	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
2413	VERVUILING 40-50%					
241310	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241320	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241330	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241340	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241350	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241360	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241370	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241380	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241390	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
2414	VERVUILING >50%					
241410	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241420	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241430	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241440	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241450	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241460	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241470	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241480	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241490	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
2420	VERVUILING < 20%					
242010	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242020	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	175,00	F		
242030	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	1.900,00	F		
242040	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
242050	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling tot 20%	m	600,00	F		
242060	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
242070	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
242080	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242090	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
2421	VERVUILING 20-30%					
242110	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
242120	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	125,00	F		
242130	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	1.250,00	F		
242140	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242150	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 20-30%	m	400,00	F		
242160	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
242170	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242180	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
242190	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		

Ter inzage

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2422	VERVUILING 30-40%					
242210	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242220	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
242230	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	475,00	F		
242240	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242250	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 30-40%	m	150,00	F		
242260	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
242270	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
242280	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242290	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
2423	VERVUILING 40-50%					
242310	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242320	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
242330	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	315,00	F		
242340	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242350	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 40-50%	m	100,00	F		
242360	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
242370	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242380	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242390	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
2424	VERVUILING >50%					
242410	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242420	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242430	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling >50%	m	150,00	F		
242440	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242450	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
242460	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242470	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242480	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242490	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
25	**REINIGEN KERAMISCH RIOOL**					
251	**VERVUILING < 20%**					
251010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
251030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
251040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling tot 20%	m	350,00	F		
251060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
252	**VERVUILING 20-30%**					
252010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
252030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
252040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
252060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
253	**VERVUILING 30-40%**					
253010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
253020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
253030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
253040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
253060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
254	**VERVUILING 40-50%**					
254010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		

Konversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
254040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
254060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
255	**VERVUILING >50%**					
255010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
26	**REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL**					
261	**VERVUILING < 20%**					
261010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
262	**VERVUILING 20-30%**					
262010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 20-30%	m	225,00	F		
262050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
262080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
263	**VERVUILING 30-40%**					
263010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
263050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
263080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
264	**VERVUILING 40-50%**					
264010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
264050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
264080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		

Ter inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
265	**VERVUILING >50%**					
265010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
265050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
27	**REINIGEN RIOOLPUTTEN**					
271	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M**					
271010	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5 m3	st	15,00	F		
271020	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	10,00	F		
271030	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
271110	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	175,00	F		
271120	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	75,00	F		
271130	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	20,00	F		
271210	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	10,00	F		
271220	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
271230	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M**					
272010	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
272020	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
272030	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272110	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	425,00	F		
272120	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	200,00	F		
272130	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	50,00	F		
272210	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	75,00	F		
272220	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
272230	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
273	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M**					
273010	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
273020	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
273030	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
273110	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	50,00	F		
273120	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m , opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
273130	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
273210	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	50,00	F		
273220	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
273230	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
3	**VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL**					
30	**VERWIJDEREN WORTELS**					
301	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND**					
301010	Verwijderen wortels beton 200 mm	st	25,00	F		
301020	Verwijderen wortels beton 250 mm	st	25,00	F		
301030	Verwijderen wortels beton 300 mm	st	100,00	F		
301040	Verwijderen wortels beton 400 mm	st	100,00	F		
301050	Verwijderen wortels beton 500 mm	st	50,00	F		

Voorversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301060	Verwijderen wortels beton 600 mm	st	50,00	F		
301070	Verwijderen wortels beton 700 mm	st	50,00	F		
301080	Verwijderen wortels beton 800 mm	st	50,00	F		
301090	Verwijderen wortels beton 900 mm	st	50,00	F		
301100	Verwijderen wortels beton 1000 mm	st	50,00	F		
301110	Verwijderen wortels beton 1250 mm	st	50,00	F		
301120	Verwijderen wortels beton 1500 mm	st	50,00	F		
301130	Verwijderen wortels beton 1600 mm	st	20,00	F		
301140	Verwijderen wortels beton 1800 mm	st	10,00	F		
302	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG**					
302010	Verwijderen wortels beton 200/300 mm	st	25,00	F		
302020	Verwijderen wortels beton 250/375 mm	st	25,00	F		
302030	Verwijderen wortels beton 300/450 mm	st	50,00	F		
302040	Verwijderen wortels beton 400/600 mm	st	50,00	F		
302050	Verwijderen wortels beton 500/750 mm	st	50,00	F		
302060	Verwijderen wortels beton 600/900 mm	st	50,00	F		
302070	Verwijderen wortels beton 700/1050 mm	st	25,00	F		
302080	Verwijderen wortels beton 800/1200 mm	st	25,00	F		
302090	Verwijderen wortels beton 1000/1500 mm	st	25,00	F		
303	**VERWIJDEREN WORTELS KOKERS**					
303010	Verwijderen wortels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	10,00	F		
303020	Verwijderen wortels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
303030	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	25,00	F		
303040	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	25,00	F		
303050	Verwijderen wortels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	25,00	F		
303060	Verwijderen wortels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	25,00	F		
303070	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
303080	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
304	**VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL**					
304010	Verwijderen wortels kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
304020	Verwijderen wortels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
304030	Verwijderen wortels kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
304040	Verwijderen wortels kunststof buis 315 mm	st	25,00	F		
304060	Verwijderen wortels kunststof buis 400 mm	st	25,00	F		
304070	Verwijderen wortels kunststof buis 500 mm	st	25,00	F		
304080	Verwijderen wortels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
304090	Verwijderen wortels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
305	**VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL**					
305010	Verwijderen wortels keramische buis 200 mm	st	20,00	F		
305020	Verwijderen wortels keramische buis 250 mm	st	20,00	F		
305030	Verwijderen wortels keramische buis 300 mm	st	25,00	F		
305040	Verwijderen wortels keramische buis 400 mm	st	25,00	F		
305050	Verwijderen wortels keramische buis 500 mm	st	25,00	F		
305060	Verwijderen wortels keramische buis 600 mm	st	20,00	F		
306	**VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
306010	Verwijderen wortels asbestcement buis 300 mm	st	10,00	F		
306020	Verwijderen wortels asbestcement buis 400 mm	st	10,00	F		
306030	Verwijderen wortels asbestcement buis 500 mm	st	10,00	F		
306040	Verwijderen wortels asbestcement buis 600 mm	st	10,00	F		
306050	Verwijderen wortels asbestcement buis 700 mm	st	10,00	F		
306060	Verwijderen wortels asbestcement buis 800 mm	st	10,00	F		
306070	Verwijderen wortels asbestcement buis 900 mm	st	10,00	F		
306080	Verwijderen wortels asbestcement buis 1000 mm	st	10,00	F		
306090	Verwijderen wortels asbestcement buis 1500 mm	st	10,00	F		
31	**VERWIJDEREN CEMENT OF BETON**					
311	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL RON**					

Koopversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200 mm	m	20,00	F		
311020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
311030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300 mm	m	20,00	F		
311040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400 mm	m	20,00	F		
311050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500 mm	m	20,00	F		
311060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600 mm	m	20,00	F		
311070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700 mm	m	20,00	F		
311080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800 mm	m	20,00	F		
311090	Verwijderen cement of beton betonbuis 900 mm	m	20,00	F		
311100	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000 mm	m	20,00	F		
311110	Verwijderen cement of beton betonbuis 1250 mm	m	20,00	F		
311120	Verwijderen cement of beton betonbuis 1500 mm	m	10,00	F		
311130	Verwijderen cement of beton betonbuis 1600 mm	m	10,00	F		
311140	Verwijderen cement of beton betonbuis 1800 mm	m	10,00	F		
312	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG**					
312010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200/300 mm	m	25,00	F		
312020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250/375 mm	m	25,00	F		
312030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
312040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		
312050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
312060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
312070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
312080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
312090	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000/1500 mm	m	25,00	F		
313	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS**					
313010	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	20,00	F		
313020	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	20,00	F		
313030	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	20,00	F		
313040	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	20,00	F		
313050	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	20,00	F		
313060	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	20,00	F		
313070	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	20,00	F		
313080	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	20,00	F		
314	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL**					
314010	Verwijderen cement of beton kunststof buis 160 mm	m	10,00	F		
314020	Verwijderen cement of beton kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
314030	Verwijderen cement of beton kunststof buis 250 mm	m	10,00	F		
314040	Verwijderen cement of beton kunststof buis 315 mm	m	10,00	F		
314050	Verwijderen cement of beton kunststof buis 400 mm	m	10,00	F		
314060	Verwijderen cement of beton kunststof buis 500 mm	m	10,00	F		
314070	Verwijderen cement of beton kunststof buis 600 mm	m	10,00	F		
314080	Verwijderen cement of beton kunststof buis 800 mm	m	10,00	F		
315	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL**					
315010	Verwijderen cement of beton keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
315020	Verwijderen cement of beton keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
315030	Verwijderen cement of beton keramische buis 300 mm	m	10,00	F		
315040	Verwijderen cement of beton keramische buis 400 mm	m	10,00	F		
315050	Verwijderen cement of beton keramische buis 500 mm	m	10,00	F		
315060	Verwijderen cement of beton keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
316	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RI**					
316010	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 300 mm	m	5,00	F		

klaversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316020	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 400 mm	m	5,00	F		
316030	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 500 mm	m	5,00	F		
316040	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 600 mm	m	5,00	F		
316050	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 700 mm	m	5,00	F		
316060	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 800 mm	m	5,00	F		
316070	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 900 mm	m	5,00	F		
316080	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1000 mm	m	5,00	F		
316090	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1500 mm	m	5,00	F		
32	**VERWIJDEREN OBSTAKELS**					
321	**VERWIJDEREN OBSTAKELS IN BETONRIOOL**					
321010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200 mm	st	10,00	F		
321020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250 mm	st	20,00	F		
321030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300 mm	st	20,00	F		
321040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400 mm	st	20,00	F		
321050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500 mm	st	20,00	F		
321060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600 mm	st	20,00	F		
321070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700 mm	st	20,00	F		
321080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800 mm	st	20,00	F		
321090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 900 mm	st	20,00	F		
321100	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000 mm	st	10,00	F		
321110	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1250 mm	st	10,00	F		
321120	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
321130	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
321140	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
322	**VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMI**					
322010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200/300	st	20,00	F		
322020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250/375	st	20,00	F		
322030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300/450	st	20,00	F		
322040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400/600	st	20,00	F		
322050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500/750	st	10,00	F		
322060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600/900	st	10,00	F		
322070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
322080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
322090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
323	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KOKERS**					
323010	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	20,00	F		
323020	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
323030	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	20,00	F		
323040	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	20,00	F		
323050	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	20,00	F		
323060	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	20,00	F		
323070	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	20,00	F		
323080	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	20,00	F		
324	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KUNSTSTOF**					

Ontwerpversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 160 mm	st	5,00	F		
324020	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
324030	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 250 mm	st	20,00	F		
324040	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 315 mm	st	20,00	F		
324050	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 400 mm	st	20,00	F		
324060	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 500 mm	st	20,00	F		
324070	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
324080	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
325	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KERAMISCH**					
325010	Verw. loszittende obstakels keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
325020	Verw. loszittende obstakels keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
325030	Verw. loszittende obstakels keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
325040	Verw. loszittende obstakels keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
325050	Verw. loszittende obstakels keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
325060	Verw. loszittende obstakels keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
326	**VERWIJDEREN OBSTAKELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
326010	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
326020	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
326030	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
326040	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
326050	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
326060	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
326070	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
326080	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
326090	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
33	**VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT**					
331	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND**					
331010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200 mm	st	25,00	F		
331020	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250 mm	st	25,00	F		
331030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300 mm	st	50,00	F		
331040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400 mm	st	50,00	F		
331050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500 mm	st	50,00	F		
331060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600 mm	st	50,00	F		
331070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700 mm	st	50,00	F		
331080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800 mm	st	50,00	F		
331090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 900 mm	st	25,00	F		
331100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000 mm	st	25,00	F		
331110	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1250 mm	st	25,00	F		
331120	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
331130	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
331140	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
332	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG**					
332010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200/300	st	10,00	F		
332030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250/375	st	10,00	F		
332040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300/450	st	10,00	F		
332050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400/600	st	25,00	F		
332060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500/750	st	25,00	F		
332070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600/900	st	25,00	F		
332080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
332090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
332100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
333	**VERWIJDEREN INLAAT KOKERS**					
333010	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	15,00	F		
333020	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	15,00	F		
333030	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,00-1,25	st	15,00	F		

Koppelversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2					
333040	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	15,00	F		
333050	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	15,00	F		
333060	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	15,00	F		
333070	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	15,00	F		
333080	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	15,00	F		
334	**VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL**					
334010	Verw. instekende inlaat kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
334020	Verw. instekende inlaat kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
334030	Verw. instekende inlaat kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
334040	Verw. instekende inlaat kunststof buis 315 mm	st	10,00	F		
334050	Verw. instekende inlaat kunststof buis 400 mm	st	10,00	F		
334060	Verw. instekende inlaat kunststof buis 500 mm	st	10,00	F		
334070	Verw. instekende inlaat kunststof buis 600 mm	st	10,00	F		
334080	Verw. instekende inlaat kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
335	**VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL**					
335010	Verw .instekende inlaat keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
335020	Verw. instekende inlaat keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
335030	Verw. instekende inlaat keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
335040	Verw. instekende inlaat keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
335050	Verw. instekende inlaat keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
335060	Verw. instekende inlaat keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
336	**VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL**					
336010	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
336020	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
336030	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
336040	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
336050	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
336060	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
336070	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
336080	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
336090	Verw.instekende inlaat asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
34	**VERWIJDEREN AFZETTING**					
341	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND**					
341010	Verwijderen afzetting betonbuis 200 mm	m	10,00	F		
341020	Verwijderen afzetting betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
341030	Verwijderen afzetting betonbuis 300 mm	m	50,00	F		
341040	Verwijderen afzetting betonbuis 400 mm	m	50,00	F		
341050	Verwijderen afzetting beton buis 500 mm	m	50,00	F		
341060	Verwijderen afzetting beton buis 600 mm	m	50,00	F		
341070	Verwijderen afzetting beton buis 700 mm	m	50,00	F		
341080	Verwijderen afzetting betonbuis 800 mm	m	50,00	F		
341090	Verwijderen afzetting betonbuis 900 mm	m	50,00	F		
341100	Verwijderen afzetting betonbuis 1000 mm	m	25,00	F		
341110	Verwijderen afzetting betonbuis 1250 mm	m	25,00	F		
341120	Verwijderen afzetting betonbuis 1500 mm	m	25,00	F		
341130	Verwijderen afzetting betonbuis 1600 mm	m	25,00	F		
341140	Verwijderen afzetting betonbuis 1800 mm	m	25,00	F		
342	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG**					
342010	Verwijderen afzetting betonbuis 200/300 mm	m	20,00	F		
342020	Verwijderen afzetting betonbuis 250/375 mm	m	20,00	F		
342030	Verwijderen afzetting betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
342040	Verwijderen afzetting betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		

Ontwerpversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342050	Verwijderen afzetting betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
342060	Verwijderen afzetting betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
342070	Verwijderen afzetting betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
342080	Verwijderen afzetting betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
342090	Verwijderen afzetting betonbuis 1000/1500 mm	m	10,00	F		
343	**VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS**					
343010	Verwijderen afzetting koker koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	25,00	F		
343020	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
343030	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
343040	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	25,00	F		
343050	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
343060	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
343070	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
343080	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
344	**VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL**					
344010	Verwijderen afzetting kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
344020	Verwijderen afzetting kunststof buis 250 mm	m	20,00	F		
344030	Verwijderen afzetting kunststof buis 315 mm	m	25,00	F		
344040	Verwijderen afzetting kunststof buis 400 mm	m	25,00	F		
344050	Verwijderen afzetting kunststof buis 500 mm	m	20,00	F		
344060	Verwijderen afzetting kunststof buis 600 mm	m	20,00	F		
345	**VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL**					
345010	Verwijderen afzetting keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
345020	Verwijderen afzetting keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
345030	Verwijderen afzetting keramische buis 300 mm	m	20,00	F		
345040	Verwijderen afzetting keramische buis 400 mm	m	20,00	F		
345050	Verwijderen afzetting keramische buis 500 mm	m	20,00	F		
345060	Verwijderen afzetting keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
346	**VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL**					
346010	Verwijderen afzetting asbestcement buis 300 mm	m	10,00	F		
346020	Verwijderen afzetting asbestcement buis 400 mm	m	10,00	F		
346030	Verwijderen afzetting asbestcement buis 500 mm	m	10,00	F		
346040	Verwijderen afzetting asbestcement buis 600 mm	m	10,00	F		
346050	Verwijderen afzetting asbestcement buis 700 mm	m	10,00	F		
346060	Verwijderen afzetting asbestcement buis 800 mm	m	10,00	F		
346070	Verwijderen afzetting asbestcement buis 900 mm	m	10,00	F		
346080	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1000 mm	m	10,00	F		
346090	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1500 mm	m	10,00	F		
4	**RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE**					
41	**GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
411	**RONDE BETONBUIZEN**					
411010	Gereinigd inspecteren beton 200 mm	m	250,00	F		
411020	Gereinigd inspecteren beton 250 mm	m	150,00	F		
411030	Gereinigd inspecteren beton 300 mm	m	4.375,00	F		
411040	Gereinigd inspecteren beton 400 mm	m	2.500,00	F		
411050	Gereinigd inspecteren beton 500 mm	m	2.200,00	F		
411060	Gereinigd inspecteren beton 600 mm	m	2.550,00	F		
411070	Gereinigd inspecteren beton 700 mm	m	2.325,00	F		
411080	Gereinigd inspecteren beton 800 mm	m	1.775,00	F		
411090	Gereinigd inspecteren beton 900 mm	m	500,00	F		
411100	Gereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	400,00	F		
411110	Gereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	725,00	F		
411120	Gereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	475,00	F		
411130	Gereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	50,00	F		
411140	Gereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	25,00	F		

Inzage versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
412010	Gereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	450,00	F		
412020	Gereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	775,00	F		
412030	Gereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	6.250,00	F		
412040	Gereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	1.000,00	F		
412050	Gereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	625,00	F		
412060	Gereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	450,00	F		
412070	Gereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	675,00	F		
412080	Gereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	25,00	F		
412090	Gereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	75,00	F		
413	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
413010	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	35,00	F		
413020	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
413030	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
413040	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	565,00	F		
413050	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
413060	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
413070	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
413080	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
42	**GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
420010	Gereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	25,00	F		
420020	Gereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	3.650,00	F		
420030	Gereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	6.150,00	F		
420040	Gereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	2.925,00	F		
420050	Gereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	1.650,00	F		
420060	Gereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	150,00	F		
420070	Gereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	25,00	F		
420080	Gereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
43	**GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
4300	<u>RONDE BUIZEN</u>					
430010	Gereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
430020	Gereinigd inspecteren relined 300 mm	m	25,00	F		
430030	Gereinigd inspecteren relined 400 mm	m	175,00	F		
430040	Gereinigd inspecteren relined 500 mm	m	150,00	F		
430050	Gereinigd inspecteren relined 600 mm	m	75,00	F		
430060	Gereinigd inspecteren relined 700 mm	m	175,00	F		
430070	Gereinigd inspecteren relined 800 mm	m	50,00	F		
430080	Gereinigd inspecteren relined 900 mm	m	50,00	F		
430090	Gereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	25,00	F		
4301	<u>EI-VORMIGE BUIZEN</u>					
430110	Gereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	50,00	F		
430120	Gereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	325,00	F		
430130	Gereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	3.150,00	F		
430140	Gereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	100,00	F		
430150	Gereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	1.000,00	F		
430160	Gereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	250,00	F		
430170	Gereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	100,00	F		
430180	Gereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
430190	Gereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	25,00	F		
44	**GEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
440010	Gereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	150,00	F		
440020	Gereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	250,00	F		
440030	Gereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	250,00	F		
440040	Gereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	125,00	F		
440050	Gereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	550,00	F		
45	**GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL**					

Vrijdag versie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450010	Gereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
450020	Gereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
450030	Gereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
450040	Gereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	375,00	F		
450050	Gereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	25,00	F		
450060	Gereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	25,00	F		
450070	Gereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	150,00	F		
450080	Gereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	25,00	F		
450090	Gereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	25,00	F		
5	**VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**					
50	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN**					
500010	Vervoeren.rioolslib	ton	1.250,00	F		
500020	Vervoeren materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
51	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOO**					
510010	Vervoeren rioolslib uit asbestcementleidingen	ton	50,00	F		
510020	Vervoeren materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
52	**VERVOEREN GROND/ZEEFRESTEN AZIATISCHE**					
520010	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	10,00	F		
521010	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	25,00	F		
53	**ACCEPTATIEKOSTEN**					
530	**ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB**					
530010	Acceptatiekosten rioolslib.	ton	1.250,00	F		
530020	Acceptatiekosten rioolslib uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
531	**ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN**					
531010	Acceptatiekosten materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
531020	Acceptatiekosten materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
532	**ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFRESTEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**					
532010	Acceptatiekosten zeefresten Aziatische duizendknoop	ton	10,00	F		
532110	Acceptatiekosten grond Aziatische duizendknoop	ton	50,00	F		
8	**DIVERSEN**					
80	**TERREINVERKENNING**					
801010	Verkenning terrein.	m	102.000,00	F		
81	**COMMUNICATIE**					
810010	Communicatie met derden.	st	10.000,00	F		
82	**DICHTZETTEN RIOLEN**					
821	**DICHTZETTEN RIOLEN.**					
821010	Tijd. voorz.. t.b.v. afsluiten riool, tot 300mm.	keer	25,00	F		
821020	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 300-500 mm.	keer	75,00	F		
821030	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 500-700 mm.	keer	25,00	F		
821040	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 700-1000 mm.	keer	25,00	F		
821050	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, >=1000 mm	keer	25,00	F		
83	**OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN**					
830	**OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN**					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein.	st	50,00	F		
830020	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein (Stadsbeheer)	st	50,00	F		
830110	Opzoeken en vrijmaken blinde put Aziatische duizendknoop	st	10,00	F		
831	**TRACEREN LEIDINGEN**					
831010	Traceren leidingen.	m	5,00	F		
84	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
840010	Toepassen afzetting(en) 1205	keer	20,00	F		
840020	Toepassen afzetting(en) 1103a en 1103b	keer	10,00	F		
840030	Toepassen afzetting(en) 1236	keer	15,00	F		
840040	Toepassen afzetting(en) 1235b	keer	15,00	F		
840050	Toepassen afzetting(en) 1306b	keer	5,00	F		
840060	Aanbrengen tijdelijk verkeersregelinstallatie.	st	5,00	F		
840070	Instandhouden tijdelijke VRI.	week	5,00	F		
840080	Verwijderen tijdelijke VRI.	st	5,00	F		
840090	Toepassen afzetting(en) 1206	keer	25,00	F		
840100	Opstellen plan verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
840110	Maken tekening verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
85	**INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDE**					
850	**MATERIEEL**					
850010	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850020	Inzetten motorhaspel.	uur	20,00	F		
850030	Inzetten hoge druk zuig combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850040	Inzetten vacuümwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850050	Inzetten safety-unit.	uur	10,00	F		
850060	Inzetten frees-unit.	uur	20,00	F		
850070	Inzetten hogedrukwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850080	Inzetten tv-inspectiewagen.	uur	50,00	F		
850090	Inzetten van een vrachtauto.	uur	25,00	F		
850100	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	25,00	F		
850110	Inzetten van een bosmaaier.	uur	20,00	F		
851	**WERKNEMERS**					
851010	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	100,00	F		
851020	Inzetten van werknemer.	uur	50,00	F		
86	**RIJPLATEN**					
860010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
860020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	300,00	F		
860030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
87	**MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN**					
870030	Melding Gegevenshuis inmeten putten en leidingen.	keer	20,00	F		
	SUBTOTAAL					

Kladversie

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Kladversie