

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
431030	514299		Planten van solitaire heesters.	st	100,00	F	
			Betreft: solitaire heesters in pot en/of container				
431032			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. wortel-kluitgoed verwijderd, plantmaat toegevoegd.				
431032	514206		Planten van sierplantsoen.	st			100,00 I
		9.	Sierplantsoen/heesters geleverd volgens plantsoenbon				
			bij deelopdracht in pot en/of container en/of met kluit				
			conform plantsoenbon				
			Gemiddelde plantmaat: Maat 60-80				
		. 3. . . .	In plantplaatsen of plantstroken In plantgaten conform				
			bestekspost 431031				
		 9.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond tot definitieve maaiveldhoogte				
			Aanbrengen aarden walletje i.v.m. water geven				
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
431040			Bestekspost toevoegen				
431040	514299		Planten van solitaire heesters.	st	100,00	F	
			Betreft: solitaire heesters, wortelgoed en/of kluitgoed				
431041			Bestekspost toevoegen				
431041	510303		Maken plantgat.	st			100,00 I
			Situering: in plantvak conform tekening bij deelopdracht				
			Hart plantvak markeren, wijze ter keuze aannemer.				
			Grondsoort: gerijpte klei en/of RAG-teelaarde				
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 2. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m				
		. . . 2. .	Diepte: 0,40 m				
		. . . 9.9	Verwijderen markering hart plantvak.				
			Vrijkomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben				
			Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein.				
431042			Bestekspost toevoegen				
431042	514206		Planten van sierplantsoen.	st			100,00 I
		9.	Sierplantsoen/heesters wortelgoed en/of kluitgoed				
			geleverd volgens plantsoenbon bij deelopdracht				
			Gemiddelde plantmaat: Maat 60-80				
		. 3. . . .	In plantplaatsen of plantstroken In plantgaten conform				
			bestekspost 431041				
		 9.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond tot definitieve maaiveldhoogte				
			Aanbrengen aarden walletje i.v.m. water geven				
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
4321							
4321			<u>PLANTEN BOSPLANTSOEN</u>				
432110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. plantmaat toegevoegd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432110	514205	. 9. 1. 9.1	Planten van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoenvakken < 100 m2 Gemiddelde plantmaat: Maat 80-100 Plantmateriaal: wortelgoed en/of kluitgoed geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161 Afstand tussen de rijen: 0,70 m Afstand in de rij: 0,70 m Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie	st	1.200,00	F
432120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen Opm. plantmaat toegevoegd.			
432120	514205	. 9. 1. 9.1	Planten van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoenvakken > 100 m2 Gemiddelde plantmaat: Maat 80-100 Plantmateriaal: wortelgoed en/of kluitgoed geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht Grootte per perceel: vanaf ca. 100 m2 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161 Afstand tussen de rijen: 0,70 m Afstand in de rij: 0,70 m Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie	st	8.800,00	F
4322			<u>PLANTEN SIERPLANTSOEN</u>			
432210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen			
432210	514206	. 9. 1. 1. 1. 9.1	Planten van sierplantsoen. Betreft: plantvakken < 25 m2 Inclusief aanbrengen afplanrij Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40 Sierplantsoen/heesters in container en/of in pot geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161 Afstand tussen de rijen: 0,40 m Afstand in de rij: 0,40 m Plantverband driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie	st	2.600,00	F
432220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen			
432220	514206	. 9. 1. 1. 1. 9.1	Planten van sierplantsoen. Betreft: plantvakken < 25 m2 Inclusief aanbrengen afplanrij Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40 Sierplantsoen/heesters wortelgoed en/of kluitgoed geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161 Afstand tussen de rijen: 0,40 m Afstand in de rij: 0,40 m Plantverband driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie	st	2.600,00	F
432230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen			
432230	514206	. 9. 1. 1. 1. 9.1	Planten van sierplantsoen. Betreft: plantvakken 25 - 100 m2 Inclusief aanbrengen afplanrij Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40 Sierplantsoen/heesters in container en/of in pot geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161	st	11.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432240	514206	. . . 1 . .	Afstand tussen de rijen: 0,4 m	st	11.000,00 F		
			Afstand in de rij: 0,40 m				
		 9.	Plantverband driehoeksverband				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
			Bestekspost toevoegen				
432240			Planten van sierplantsoen.				
			Betreft: plantvakken 25-100 m2				
			Inclusief aanbrengen afplanrij				
			Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40				
		9.	Sierplantsoen/heesters wortelgoed en/of kluitgoed				
			geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht				
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161				
		. . . 1. .	Afstand tussen de rijen: 0,40 m				
			Afstand in de rij: 0,40 m				
		 9.	Plantverband driehoeksverband				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
432250	514206		Bestekspost toevoegen	st	30.000,00 F		
432250			Planten van sierplantsoen.				
			Betreft: plantvakken >100 m2				
			Inclusief aanbrengen afplanrij				
			Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40				
		9.	Sierplantsoen/heesters in container en/of in pot				
			geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht				
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161				
		. . . 1. .	Afstand tussen de rijen: 0,40 m				
			Afstand in de rij: 0,40 m				
		 9.	Plantverband driehoeksverband				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
432260	514206		Bestekspost toevoegen	st	30.000,00 F		
432260			Planten van sierplantsoen.				
			Betreft: plantvakken >100 m2				
			Inclusief aanbrengen afplanrij				
			Gemiddelde plantmaat: Maat 30-40				
		9.	Sierplantsoen/heesters wortelgoed en/of kluitgoed				
			geleverd volgens plantsoen bon bij deelopdracht				
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 4161				
		. . . 1. .	Afstand tussen de rijen: 0,40 m				
			Afstand in de rij: 0,40 m				
		 9.	Plantverband driehoeksverband				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
4411	514452		<u>INBOET SOLITAIRE HEESTERS</u>	st	10,00 F		
441110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
441110			Inboeten sierplantsoen.				
			Betreft: inboeten uitval van bestaande solitaire				
			gekweekte sierheester				
		9.	Plantmateriaal: in pot en/of container en/of met kluit				10,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat 80-100				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
441120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441120	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	10,00	F	
			Betreft: inboeten uitval van bestaande solitaire				
			gekweekte sierheester				
		9.	Plantmateriaal: in pot en/of container en/of met kluit	st			10,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat 100-125				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
441130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
441130	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	10,00	F	
			Betreft: inboeten uitval van bestaande solitaire				
			gekweekte sierheester				
		9.	Plantmateriaal: in pot en/of container en/of met kluit	st			10,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat 125-150				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
441140			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
441140	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	10,00	F	
			Betreft: inboeten uitval van bestaande solitaire				
			gekweekte sierheester				
		9.	Plantmateriaal: in pot en/of container en/of met kluit	st			10,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat 150-200				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
4412			<u>INBOET SIERPLANTSOEN</u>				
441210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
441210	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: inboeten uitval van sierplantsoen in bestaande				
			plantvakken				
		9.	Plantmateriaal: in pot en/of container en/of met kluit	st			1.000,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat 30-60				
		.1. . . .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
4413			<u>INBOET BOSPLANTSOEN</u>				
441310							
441310	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: inboeten uitval van bos- en haagplantsoen in				
			bestaande plantvakken				
			Plantmateriaal: wortelgoed en/of container en/of pot	st			1.000,00 I
			conform plantsoenbon				
			Maat: 100-125				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			erkende verwerker				
573			OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
573010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
573010	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
			Betreft: herstellen beschadigde bestrating langs te				
			vervangen plantvakken				
			Te kort komende materialen betrekken uit				
			bestekspostnr. 59				
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en herbruikbaar als bouwstof				
573020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
573020	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
			Betreft: herstellen beschadigde bestrating langs te				
			vervangen plantvakken				
			Te kort komende materialen betrekken uit				
			bestekspostnr. 59				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en herbruikbaar als bouwstof				
574							
574			OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
			In de prijs per eenheid dient tevens het pasmaken van				
			de opsluitbanden te zijn begrepen				
574010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
574010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	25,00	F	
			Betreft: herstellen beschadigde bestrating langs te				
			vervangen plantvakken				
			Te kort komende materialen betrekken uit				
			bestekspostnr. 59				
		3.	Profiel 60 x 200 mm	st			25,00 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en herbruikbaar als bouwstof				
574020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
574020	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	25,00	F	
			Betreft: herstellen beschadigde bestrating langs te				
			vervangen plantvakken				
			Te kort komende materialen betrekken uit				
			bestekspostnr. 59				
		4.	Profiel 80 x 200 mm	st			25,00 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en herbruikbaar als bouwstof				
574030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. Leverantie verwijderd				
574030	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	25,00	F	
			Betreft: herstellen beschadigde bestrating langs te				
			vervangen plantvakken				
			Te kort komende materialen betrekken uit				
			bestekspostnr. 59				
		5.	Profiel 100 x 200 mm	st			25,00 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en herbruikbaar als bouwstof				
862020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen				
			Opm. min. bakinhoud verwijderd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
862020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	8,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Inclusief sleufbak en graafbak				
		.9.	Rupsgraafmachine minigraver 3,5 ton				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
87			DIVERSEN				
871110			Bestekspost toevoegen				
871110	610199		KLIC-melding aanvragen	keer	10,00	F	
			Betreft: aanvraag KLIC-melding per deelopdracht bij het				
			Kadaster t.b.v. grondroerende werkzaamheden,				
			overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 500.				
			Post wordt afgerekend na indiening				
			KLIC-meldingsnummer.bij de directie				
871120			Bestekspost toevoegen				
871120	610199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	10,00	F	
			Betreft: het melden per deelopdracht van het				
			mechanisch verrichten van werkzaamheden in de				
			ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster				
			overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 500.				
			Post wordt afgerekend na indiening				
			KLIC-meldingsnummer.bij de directie				
871130			Bestekspost toevoegen				
871130	101199		Opstellen plan van aanpak flora en fauna.	keer	10,00	F	
			Betreft: op te stellen Plan van aanpak volgens artikel 01				
			22 03 lid 01 (en/ of lid 20 en 21) conform deel 3 van dit				
			bestek.				
							
							