

2e Nota van Inlichtingen	
Project :	Reconstructie Cadier en Keer Noord
Opdrachtgevr:	Gemeente Eijsden-Margraten
Projectnum:	21-059
Documentnr:	21-059-V&A-002 dd 19 september 2023
Naar aanleiding van de tweede nota van inlichtingen, willen wij u informeren over enkele belangrijke aanpassingen:	
1) De vragenlijst met referentie "Nvl 21-059-V&A-001 d.d. 18 mei 2023" komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande lijst vanwege: - In de oorspronkelijke vragenlijst zijn schrijffouten aangetroffen die tot verkeerde interpretaties kunnen leiden. - Daarnaast wordt antwoord op vraag 86 herzien.	
2) De opdrachtgever verduidelijkt de bestekpost “Post 100400 Inzet / kosten archeologische begeleiding” zoals beschreven in het document "Nota van Inlichtingen 21-059-Nvl-001 dd 230918".	
De zinsnede: “De Archeologische begeleiding dient plaats te vinden.” dient gelezen te worden als: De archeologische begeleiding dient per dag plaats te vinden. Hierbij dient per dag gerekend te worden met een inzet van 4 uur archeoloog in het veld en 1 uur kantoorwerk ten behoeve van het vastleggen van bevindingen.	

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Uitvoering	Start werk	De Definitieve gunning staat gepland op 23 November 2023 , waarbij u aangeeft dat start werk in Q4 van 2023 dient plaats te vinden. Mogelijk heeft u hier zwaarwegende redenen voor deze start in 2023 i.v.m. subsidie eisen of andere ons onbekende afspraken. Mocht dit niet zo zijn willen wij u verzoeken om de startdatum door te schuiven naar begin 2024 zodat er meer ruimte is voor de werkvoorbereiding en communicatie richt de omgeving voor start werk. Bovendien voorkomt dit hinder voor en tijdens de kerstperiode in de directe omgeving.	De start van het werk mag plaatsvinden in december 23, maar ook in januari 24. Dat is aan de aannemer zelf. De gestelde einddatum blijft ongewijzigd.
2	Contract	Deeloplevering	Mogen inschrijvers er van uitgaan dat naast de eindoplevering van het civiele werk en het cultuurtechnische werk er binnen het werk bij openstelling van delen van het werk ook deeloplevering plaatsvinden. Zo niet verzoeken wij u dit als nog toe te staan.	Dit behoort inderdaad tot de mogelijkheden.
3	Contract	Afspraken derden.	Zijn er buiten het bestek en de daarbij verstrekte bijlages afspraken met derden waar wij bij het opstellen van de planning en fasering rekening dienen te houden, Zo ja verzoeken wij u deze informatie te verstrekken.	Glaspoort zal gereed zijn voor aanvang hoofdaannemer muv huisaansluitingen. Enexis is wel/niet gestart. Indien er gestart wordt werken zij voor de hoofdaannemer uit. Ten tijde van NOTA nopdrachtgever niet concreet. Daarom planning van aannemer leidend. Enexis verplaatsen drie aansluitingen (gemalen-evenementenkast) - planningstijd 3 maanden, coordinatie door aannemer. Spie, renovatie openbare verlichting, coordinatie door aannemer. Curo pomptechniek, nieuwe rioolpompen, coordinatie door aannemer.
4	Inhoud	Tekening details pomputten 0900212 en 0900214	In het bovenaanzicht zijn bij de muurdoorvoering van de persleiding 2 FF- stukken aangegeven waarbij in het bestek en op tekening verder sprake is HDPE leidingen met electrolasmoffen en het realiseren van muur doorvoerstukken voor HDPE ø90 ø110 mm. een muur doorvoer, met een FF muurdoorvoerstuk ligt hierbij niet voor de hand. Waarbij de vraag is of OG een ingestorte PE muurdoorvoering of en Seal schakelafdichting wenst. Wij gaan er verder vanuit dat het leidingwerk binnen de put door de installateur wordt geleverd en aangebracht en dus buiten de resultaatsverplichting valt. Wij verzoeken dit te verduidelijken mogelijk kunt u aanvullend ook de installatie tekeningen van de pompleverancier / installateur verstekken te verduidelijking.	Detailtekeningen van de pompputten komen te vervallen en worden vervangen door detailputten pompleverancier. Middels deze nota wordt desbetreffende tekening aangepast en detail pompputten leverancier aan het bestek toegevoegd. Het leidingwerk binnen de put wordt geleverd en aangebracht door installateur. Het plaatsen, afwerken, en afsmeren etc. van de put dient door de aannemer uitgevoerd te worden. De installateur dient echt minimaal 8 weken van te voren door de aannemer op de hoogte gesteld te worden.
5	Contract	Bestekspost 319210 en 319220	De hoeveelheid te leveren beton voor de aan te brengen stroomprofielen in deze pompputten is hoog wilt u dit controleren?	Klopt, naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost aangepast
6	Contract	Bestekspost rioolslib 318190	Deze post verwijst naar de posten voor het reinigen van het bestaande riool in de posten 116010 t/m 116060 echter in bestekspost 116070 is voor deze posten al een post opgenomen voor het verwijderen en afvoeren van het rioolslib. Wij vermoeden dat de verwijzing in post 318190 niet juist is en dient te verwijzen naar de reiniging ten behoeven van de inspectie na realisatie in hoofdstuk 3181. Wij verzoeken u dit aan te passen?	Verwijzing is onjuist. Naar aanleiding van deze nota wordt bestekpost aangepast

7	Contract	Bestek 116420 en 116430 verwijderen kolk en huis aansluitingen	Deze gebundelde besteksposten voor het verwijderen van de kolk- en huisaansluitingen zijn niet kosten homogeen, doordat zowel PVC-buis ø160 mm / 125 mm en/of gresbuis dn 150 mm / dn 125 mm. verwijderd dienen te worden. Met name de afvoer en storkosten variëren. Wij begrijpen dat u geen exact inzicht heeft in de uitvoering van de verschillende aanwezige aansluitingen maar willen u wel verzoeken om de posten en hoeveelheden te splitsen in verrekenbare posten voor PVC en Gres. Waarbij wij u ook vragen om bij de gresbuizen één voor alle inschrijvers helder uitgangspunt op te geven voor het al dan niet teerhoudend zijn van de aansluitingen tussen de gresbuizen. Gezien jaar van aanleg van de woonwijk achten wij de kans klein dat het teerhoudende verbindingen zijn maar mogelijk heeft u andere informatie.	Naar aanleiding van deze nota worden de posten uitgesplitst naar PVC en Gresbuizen.
8	Uitvoering	Betonleiding ø 600 mm door bosperceel Bemelerweg	Vanaf put 0900237 (Bemelerweg) richting de retentie voorzieningen dient een bestaande leiding vervangen te worden door een nieuwe betonbuis 600 mm. Hoe voorziet OG dat aannemers met behoud van de huidige bomen in dit bosperceel, deze werkzaamheden uitvoeren ? de leiding ligt op basis van de bestekstekeningen in de berm van het bospad onder de bestaande bomen.	Aannemer mag er vanuit gaan dat er geen bomen zijn gesitueerd op de bestaande leiding. Er worden geen bomen verwijderd. voor het verkrijgen van voldoende werkruimte wordt de post "snoeien groenvoorzieningen" toegevoegd aan het bestek
9	Contract	Grondwerk 212 voor Bestekspost 312160 PVC ø630 mm en paden Bemmelerweg	Wij verzoek u separate besteksposten voor het grondwerk op te nemen voor alle werkzaamheden in het Boenderdelsvoetpad en de twee paden tussen Bemelerweg en Cristianastraat . Met de zeer beperkte werkruimte in deze paden en de aanwezig bomen en erfafscheidingen op particulierterrein vragen de werkzaamheden een andere aanpak en uitvoering dan de reguliere rioolsleuven voor het overige hoofdriool. Hierdoor zijn de huidige besteksposten niet kosten homogeen.	Akkoord. Bestekposten worden naar aanleiding hiervan aan het bestek toegevoegd.
10	Contract	Inschrijvingsleidraad par 4.5.2 subgunningscriterium 2 aspect 2	U vraagt hier hoe wij het functioneren van HWA en DWA tijdens de realisatie gaan borgen en wateroverlast voorkomen. Op basis van de versterkte bestekstekeningen constateren wij dat het te vernieuw riool uit meerdere met elkaar verbonden rioolstelsels en opvoergemalen met retenties bestaat. Om hiervoor een goede faseringsplan voor op te stellen en uitvoeringsmaatregelen te nemen is veel meer informatie en inzicht wenselijk in het huidige functioneren en toekomstige functioneren van het gemeentelijke rioolstelsel (overstorten, stuwconstructies, bergingsriolen en retenties en de hierbij geïnstalleerde pompcapaciteiten) en de afvoerende capaciteit van het ontvangende stelsel bij de Willem Alexanderstraat. Wij verzoeken u hierbij dan ook om het basis rioleringsplan en kaart te verstrekken en aannemers minimaal 2 weken extra tijd te geven in de aanbestedingsprocedure om hier ook een goede fasering en aanpak bij op te stellen.	Aanvullende beschikbare gegevens middels deze nota ter beschikking gesteld. Bekend is dat de huidige twee rioolgemalen (Groenerein 20 en 57) een capaciteit hebben van ca. 25m3/h. De opdrachtgever heeft niet inzichtelijk wat de afvoerdebieten van het HWA zijn. Bekend is wel dat de afvoerdebieten beduidend hoger zijn nabij de vier locaties waar het HWA water het plangebied verlaat. Dit betreft de afvoeren richting de drie buffers en richting het riool op de Prins Willem Alexanderstraat. Door de HWA afvoer onder Groenrein 68-70 en het Bunderdelvoetpad kunnen bij een piekbui enkele honderden m3's aan water stromen. Echter midden in en hoger op in het plangebied is dit beduidend lager. De aanbestedingsprocedure wordt niet met twee weken verlengd. De opdrachtgever acht de periode van 3 weken tussen publicatie nota en sluiting inschrijvingstermijn ruim voldoende.
11	Contract	Inschrijvingsleidraad par 4.5.1 subgunningscriterium 1 planning/omgeving	U stelt hier “De aanbesteder is daarom geïnteresseerd in de wijze van uitvoering die de ondernemer voor ogen heeft om een kwalitatief (meetbaar) goed eindresultaat op te leveren, middels een duurzame en kostenbesparende uitvoeringswijze voor de aanbesteder.” Kunt u nader verklaren wat u bij dit subgunningscriterium verwacht van inschrijvers ten aanzien van een duurzame en kostenbesparende uitvoeringswijze? Ook omdat de 5 aspecten die binnen dit criterium minimaal dienen te worden beschreven (planning, overlastbeperking, omgevingsmanagement, proces van oplevering en beheersmaatregelen onvoorziene omstandigheden) in onze ogen geen direct raakvlak hebben met duurzaamheid en kostenbesparing	De tekst tussen de aanhalingstekens is per abuis gekopieerd vanuit de inleiding van subgunningscriterium 2. Dit wordt gewijzigd in: "De aanbesteder is daarom geïnteresseerd in het proces en aanpak van de aannemer om invulling te geven aan het gestelde in dit subguningscriterium."
12	Contract	Inschrijvingsleidraad par 4.5.1 werkzaamheden nutsbedrijven.	Punt 1 Planning, u stelt hier dat wij er in de planning er vanuit dien te gaan dat er werkzaamheden door nutspartijen in het project gebied uitgevoerd kunnen worden? in paragraaf 01 11 01 werken die in elkander grijpen worden deze werkzaamheden heel algemeen in hoofdlijnen wel beschreven. Hierbij wordt echter niet duidelijk waar welke werkzaamheden zijn voorzien en met welke doorlooptijden voor de nutswerkzaamheden de inschrijvers in zijn planning en fasering rekening dient te houden. Wij willen u dan ook verzoeken om hier meer informatie over te verschaffen of een voor alle partijen eenduidig uitgangspunt aan te geven, zodat wij een goede afweging in de faseringsvolgorde en doorlooptijd van de fases kunnen op stellen in relatie tot de nog geplande werkzaamheden van de Nutsbedrijven.	Voor start van de civiele werkzaamheden zijn de nutsbedrijven gereed, met uitzondering van Enexis. Enexis wil het laagspanningsnetwerk binnen het projectgebied vervangen. Het doel is dat Enexis zijn werkzaamheden dit najaar nog opstart en voor de civiele werkzaamheden uitwerkt. Wordt er dit jaar niet meer gestart door Enexis, dan wordt er een graafrust van vijf jaar ingesteld. Aangezien dit een zeer recente ontwikkeling is, heeft de opdrachtgever nog geen beschikking over een planning van Enexis.

13	Uitvoering	Werkterrein en depot ruimte	Kan de gemeente alsnog een terrein ter beschikking stellen in de nabijheid van het werk dat kan dienen als werkterrein en locatie voor het gevraagde ketenpark, en zo ja waar?	Nee
14	Contract	Inschrijvingsleidraad par 4.2.4 versus bestek artikel 01 04 10 risicoregeling	U stelt dat de inschrijfsom vast is voor de gehele uitvoering van de opdracht, wij vermoeden dat u hiermee beoogt aan te geven dat er geen prijs indexering plaatsvindt. In deel 3 paragraaf 01.04.10 is wel een risicoregeling en indexering per kwartaal opgenomen. Gezien de looptijd van het project van ruim anderhalf jaar en de huidige onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie en loonkosten verzoeken wij u te bevestigen dat de risicoregeling op het bestek van toepassing is.	Risicoregeling in het bestek is leidend. Naar aanleiding van deze nota wordt de tekst in de inschrijfleidraad aangepast.
15	Proces	Inschrijvingsleidraad par 4.2.3.2	Interpreteren wij het juist dat voor het aantonen van de 4 gevraagde kerncompetenties in totaal slechts 2 referenties mogen worden ingediend ?	Dit is onjuist. Er mogen maximaal vier referenties worden ingediend. De overige voorwaarden blijven gehandhaafd.
16	Contract	Inschrijvingsleidraad par 4.2.2 en 4.2.3.2	Bij de te verstrekken stukken vraagt u inschrijvers om een certificaat BRL SIKB 6000/6001, deze BRL is specifiek gericht op de milieukundige begeleiding. Deze begeleiding wordt in de meeste gevallen door opdrachtgever of aannemer extern ingehuurd bij milieukundige adviesbureau's. In de betreffende bestekspost 100340 eist u bovendien al dat de begeleiding onder de BRL 6000 en protocol 6001 dient plaats te vinden. Wij willen u dan ook verzoeken om de certificaat eis in paragraaf 4.2.2. en 4.2.3.2 te laten vervallen en de bestekpost te handhaven. Anders is voor ons en vele andere aannemers inschrijving uitsluitend mogelijk in combinatie met een adviesbureau.	De in te zetten personen en te doorlopen procedures dienen conform de BRL 6000/6001 uitgevoerd te worden. De certificaten komen niet te vervallen.
17	Contract	Bestek deel 3 par. 01.31.01 Lid 2	U stelt hier een SROI verplichting van 5% van de opdrachtwaarde. Wij verzoeken u dit terug te brengen naar de inspanning die past bij een kapitaalintensief project en dus 2% van de opdrachtwaarde.	Akkoord, de SROI verplichting wordt verlaagd naar 2% van de opdrachtwaarde.
18	Contract	Bestekspost 715010	Wij verzoeken u deze Europost voor de vooropnames van objecten aan te passen naar een verrekenbaar aantal, op te nemen objecten, zodat dit voor alle inschrijvers eenduidig is af te prijzen.	Post gewijzigd naar verrekenbaar, uitgaande van 20 gebouwen, incl. opstalen en omheiningen.
19	Contract	Aanbestedingsleidraad - PvA	Gezien de uitvraag van het plan van aanpak vinden wij 2x2 A4 erg summier, zou u dit willen veranderen naar 3 A4's per hoofdstuk?	Akkoord. Aanbestedingsleidraad wordt middels deze nota aangepast.
20	Inhoud	Aanbestedingsleidraad - Circulariteit	Dienen de nieuw te leveren materialen ook mee genomen te worden in het plan van aanpak?	Dat mag, maar is geen vereiste. Dit item in de leidraad is in de basis gericht op hergebruik van vrijkomende materialen uit het werk.
21	Inhoud	Bestek - Hfst. 2.1 prgf. 09 lid 6	Kan de archeologische bureaustudie die in het bestek staat omschreven ter beschikking worden gesteld?	Archeologische bureaustudie wordt ter beschikking gesteld. Op dit moment is nog vervolgonderzoek in uitvoering, dit wordt na gunning beschikbaar gesteld. Tijdens werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met archeologische begeleiding. Archeologische begeleiding, proefsleuven graven en eventuele stagnatiekosten zijn in het bestek verwerkt.
22	Contract	Aanbestedingsleidraad - PvA - Planning & fasering	Gaat u ermee akkoord om het onderdeel planning en fasering een 2e bijlage toe te voegen i.v.m. de ruimte die een planning op zichzelf al inneemt en dit ten koste gaat van de duidelijkheid van de fasering?	Akkoord. Aanbestedingsleidraad wordt middels deze nota aangepast.
23	Inhoud	Bestek (p35) 115320	Post verwijzing is niet juist	Desbetreffende bestekpost wordt middels deze nota aangepast.
24	Inhoud	Bestek (p3) 1133	Opbreken van betontegels: er zijn besteksposten maar het ontbreekt op de tekening	Wordt middels deze nota aangepast.
25	Inhoud	Bestek (p5) 166	Verwijderen persriool tussen de K+L: mag het volgedempd worden i.v.m. risico's schade aan K+L?	Bestekposten worden middels deze nota aan het bestek toegevoegd!
26	Inhoud	Bestek (p84) post 318180	Bedoelt u een filmpje per streng of een geheel rapport per streng?	Filmpje per streng is hiermee bedoeld
27	Inhoud	Bestek (p36,37,84) post 116060, 318180, 714020	Mag het ipv een USB ook een HDD met een hogere capaciteit zijn?	Ja, dat mag
28	Contract	BEstek (p161) 01 31	SROI voor 5 % is niet meer in te vullen, gezien de huidige markt, werkgelegenheid en de verwachte aanneemsom, kunt u dit wijzigen naar 2%?	Zie antwoord vraag 17

29	Contract	Bestek posten 110120, 110130, 1103	Wij constateren dat een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende 2 vragen: Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder? Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?	De opdrachtgever heeft geen inzicht op de uitvoeringswijze van de aannemer en wil deze inzake het opstellen van de plannen bij de inschrijving ook niet beïnvloeden. De aannemer kan bij het indienen van zijn plannen zijn werkmethode en verkeersplan al inschatten en afprijzen. De opdrachtgever is van mening dat aannemers zich op kwaliteit kunnen onderscheiden middels een doordachte planning, fasering bij het indienen van het plan van aanpak. Het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard 2020 sluit aan bij de opgenomen besteksposten.
30	Inhoud	Bestek (p8) 04	Punt 04: Welke zaken zijn opgenomen in deel twee van het bestek? Naar onze mening zijn enkele vereisten gebonden aan een apart omschreven resultaatsverplichting.	De opdrachtgever heeft gemeend, in het belang van de aannemer deze aandachtspunten (geen vereisten) mee te geven, zodat hier in de prijsvorming rekening mee gehouden kan worden. Dit betreft een samenvatting van gebiedseigenschappen en overige risico's die gedurende het opstellen van het ontwerp getracht zijn in de besteksposten te omschrijven. Met uitzondering van het voorlaatste punt, inzake aanbieden schoon water in buffer, zijn al deze punten terug te herleiden naar besteksposten. Het voorlaatste punt is geen eis, maar een ambitie. Echter al deze punten zullen gedurende de uitvoering waarschijnlijk aan bod komen.
31	Inhoud	Bestek (p4) Tijdsbepaling, punt 4:	Zijn er werkbare werkdagen van toepassing? In punt 2 wordt een vaste periode aangegeven.	Nee, het betreft een vaste periode. Naar aanleiding van deze nota wordt deel 1 par. 05 van het bestek aangepast.
32	Inhoud	Leidraad en bestek (p10,13en14) 4.2.3.2 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 4.2.2. Bij inschrijving te verstrekken documenten BP100340	BRL6000 is een certificaat voor adviseurs. BRL7000 is een certificaat voor uitvoering. Voldoet de inschrijver ook aan de gevraagde eisen als 1 of beide certificaten afkomstig zijn van een of twee onderaannemers die benoemd wordt bij de inschrijving ?	Zie antwoord vraag 16.
33	Inhoud	Bijlagen Tekeningen	De tekening van de dwarsprofielen Bemelerweg ontbreken. Kunt u deze toevoegen?	Bij de Bemelerweg zijn geen dwarsprofielen opgesteld. De inrichting van het wegprofiel blijft in overeenstemming met de huidige situatie.
34	Proces	Inschrijvingsleidraad (p20) 4. Proces oplevering en overdracht	Gezien de lange doorlooptijd van 1,5 jaar, gaat u akkoord met tussentijdse- of deelopleveringen?	Zie antwoord vraag 2
35	Inhoud	Inschrijvingsleidraad (p20) 4.5.1. Subgunningscriterium Planning/ Omgeving	De planning en fasering op 1 A0 is wat krap. Kunt u het verhogen naar 2 A0?	Zie antwoord vraag 22.
36	Inhoud	Inschrijvingsleidraad (p20) 4.5.1. Subgunningscriterium Planning/ Omgeving	Kunt u het aantal pagina's verhogen naar 3 pagina's? Om 5 onderdelen goed te kunnen onderbouwen hebben we minimaal 400 woorden nodig. Rond de 700 woorden passen op een A4.	Zie antwoord vraag 19
37	Inhoud	Bijlagen Tekeningen 21-059-TEK-DO-AS-001.pdf en 21-059-TEK-BO-OI-003.pdf	Kunt u de scope verduidelijken? Op de ene tekening (TEK-DO-AS-001.pdf) staat de Bemelerweg niet aangegeven, maar op de andere (21-059-TEK-BO-OI-003.pdf) wel.	Ook op tekening 21-059-TEK-BO-OI-003.pdf staat geen bemelerweg aangegeven. Echter op 21-059-TEK-BO-OI-001.pdf wel. Het riool aan de even zijde, inclusief trottoir en asfalt wordt vervangen. Het riool en trottoir aan de on-even zijde worden niet vervangen.
38	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 4.5	Onder criterium 1 vraagt u 5 aspecten uit en onder criterium 2 vraagt u 4 aspecten uit. Om al deze aspecten SMART te beschrijven biedt u maximaal 2 A4 pagina's per criterium. Dit is naar ons inziens te beperkt om alle aspecten Smart uit te werken. Wij vragen u dit te verruimen naar 2x 4A pagina's of wellicht 1 of meerdere aspecten te per criterium te laten vervallen.	Zie antwoord vraag 19

39	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 4.5.2	U vraagt een gedetailleerde fasering visueel weer te geven en een detailplanning van de werkzaamheden. Hiervoor biedt u maximaal 1x A0 als bijlage. Om de fasering van alle woonstraten en planning gedetailleerd weer te geven vragen wij u dit te verruimen naar 2x A0.	Zie antwoord vraag 35
40	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 4.5.2 - Nuts	Onder criterium 1 geeft u aan dat de werkzaamheden van Nuts en telecompartijen onderdeel moeten zijn van onze planning. En dat er mogelijk werkzaamheden van Nutspartijen kunnen plaatsvinden. Kunt u de huidige afspraken met de Nutspartijen en planning van Nuts met ons delen?	Zie antwoord vraag 12
41	Inhoud	MTO 20007.001 en 20007.002 dd. 230407	MTO 20007.001 en 20007.002 dd. 230407 betreft een concept rapportage. Mag ON deze als uitgangspunt voor de milieukundige kwaliteit hanteren of kunt u de definitieve rapportage aanleveren?	De conceptversies die als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek, kunnen gezien en gebruikt worden als def versie.
42	Inhoud	Risico kaart oorlogsresten 06-07-2022	Nabij Groenerijn 38-42, Wangraaf 2 en Beatrixstraat 25-29 zou sprake zijn van explosieven ‘verdacht’ gebied en daarom is hier de milieukundige kwaliteit niet bepaald. 1) Van welke kwaliteit mag ON nu uitgaan? 2) Wie voert in een later stadium het onderzoek uit om de milieukundige kwaliteit vast te stellen: OG of ON?	Nabij Groenerijn 38-42, Wangraaf 2 en Beatrixstraat 25-29 mag uitgegaan worden van de kwaliteit zoals vermeld in bijlage 9 en 10. Dit zijn de tekeningen met de classificaties van de fundatiematerialen en de bodemkwaliteitsklassen grond op basis van alle gegraven asbestinspectiegaten en verrichte boringen en de daarbij behorende analyses. Allemaal uitgevoerd aan hand van de geldende normen en protocollen.
43	Inhoud	BUS melding i.r.t. bestekspost 1003	In het bestek is een sanering opgenomen. Wie verzorgt de BUS melding OG of ON? Indien ON kunt u hier dan graag een post voor opnemen?	opdrachtgever verzorgt busmelding en tijdige aanvraag hiervan. Bestekspost 100350 verzorgt de evaluatie van de busmelding die door de aannemer geschied.
44	Inhoud	Saneringswerkzaamheden	De sanering dient te worden uitgevoerd volgens BRL-7000. Kunt u een bestekspost opnemen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de BRL-7000 (opstellen uitvoeringsplan, continue aanwezigheid KVP-er tijdens sanering)?	Wordt aan het bestek toegevoegd
45	Inhoud	Rioolinspectie	Heeft de opdrachtgever reeds een rioolinspectie. Kunnen wij deze ontvangen?	Inspectiegegevens worden middels deze nota toegevoegd
46	Inhoud	Bestek 01.13.09 Fasering, planning uitvoering	Onder punt 03 4e bullit stelt u dat "Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn (m.u.v de asfaltdeklaag). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;". Kunt u aangeven welke tijdsperiodes u hier bedoelt?	Kerstvakantie, voorjaarsvakantie (carnaval) en bouwvakvakantie regio zuid
47	Inhoud	Bestek post 715010	Er wordt gesproken over een opname van circa 10 woningen. Dit aantal lijkt ons onjuist. Kan OG aangeven hoeveel woningen er opgenomen dienen te worden?	Zie antwoord vraag 18 Uitgangspunt van opname woningen is de afstand hoe ver de woningen van de rijbaan afliggen. Met name de woningen bij de Bemelerweg en het Bunderdelvoetpad maken onderdeel van de geselecteerde woningen.
48	Inhoud	Bestek post 540040	Het is onduidelijk wat de werkzaamheden in deze post inhouden. Dient ON het watertappunt te leveren en aan te brengen, of wordt het watertappunt geleverd en aangebracht door WML en dient ON deze werkzaamheden in deze post te coördineren? Een en andere in relatie tot par. 01 11 01 van deel 3 van het Bestek waarin staat gegeven dat ON rekening dient te houden met werkzaamheden WML inzake watertappunt en verplaatsen leiding.	Watertappunt wordt geleverd in opdracht van opdrachtgever. De opdrachtnemer coördineert het leveren en plaatsen door WML en verzorgt grondwerk.
49	Contract	Tekening 21-059-TEK-BO-BS-003	Tekening 21-059-TEK-BO-BS-003 lijkt niet te kloppen. Dit zou een tekeningen van bestaande situatie moeten zijn, maar het is een tekening van een beplantingsplan. Zou u de juiste tekening van bestaande situatie kunnen verstrekken?	Volgens onze check is tekening: 21-059-TEK-BO-BS-003 wél een van drie tekeningen van de bestaande situatie.
50	Juridisch	Eisen kerncompetenties	Verzoek om aanpassing: Eisen kerncompetenties Gevraagd resultaat: Verduidelijken Op pagina 13 van uw inschrijvingsleidraad vraagt u vier kerncompetenties. Deze moeten worden aangetoond met twee referenties. Het is toegestaan meerdere kerncompetenties aan te tonen met hetzelfde referentiewerk. Dit impliceert dat een referentiewerk mag worden ingediend waarin alle kerncompetenties worden aangetoond en geen tweede referentiewerk nodig is. Dit roept de vraag op waarom u twee referenties voorschrijft en niet minimaal een referentie en maximaal vier referenties, wat de strekking is van voorschrift 3.5.G.1 van de Gids Proportionaliteit: maximaal één 1 referentie per kerncompetentie. Wij vragen u het voorschrift van twee referentiewerken te verduidelijken, bij voorkeur door het voorschrift in lijn te brengen met de Gids Proportionaliteit. Als u ervoor kiest om af te wijken van voornoemd voorschrift 3.5.G.1 dient uw keuze te worden voorzien van een motivering.	Zie antwoord vraag 15

51	Juridisch	Eisen kerncompetenties 1-3	Verzoek om aanpassing: Eisen kerncompetenties 1-3 Gevraagd resultaat: Hoeveelheden verlagen De door u gevraagde minimale hoeveelheden in kerncompetenties 1, 2 en 3, sluiten aan bij het voorschrift 3.5.G.2 van de Gids Proportionaliteit. U blijft binnen het daarin opgegeven maximum van 60%. Uw eisen zijn daarmee op zichzelf proportioneel. Wij ontvangen echter vanuit de markt signalen dat de opgegeven hoeveelheden belemmeringen oproepen voor het regionale mkb omdat er in de afgelopen jaren een gering aantal werken van deze omvang in zuidoost Nederland zijn geplaatst. Dit klemmt met het van toepassing verklaarde gemeentelijk aanbestedingsbeleid waarin het stimuleren van mogelijkheden van kleine marktpartijen en het vergroten van kansen voor lokale en regionale ondernemers als economische doelstellingen zijn vastgelegd. Het verlagen van de gevraagde hoeveelheden verruimt de toetreding voor bedrijven uit de streek en draagt zo bij aan de gemeentelijke doelstellingen. Een lagere hoeveelheid is naar onze opvatting ook passend omdat het project langer dan een jaar duurt. Het probleem speelt vooral bij het aanleggen van hoofdriool. Die werkzaamheden worden minder vaak opgedragen dan straatwerk en asfalteren.	De hoeveelheid aan te leggen riool is naar beneden bijgesteld naar naar 2500 m1. Naar aanleiding hiervan wordt inschrijvingsleidraad middels deze nota aangepast.
52	Juridisch	Termijn van gestanddoening/startdatum	Verzoek om aanpassing: Termijn van gestanddoening/startdatum Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid wegnemen De planning van de aanbesteding voorziet in een gunning binnen 50 dagen na ontvangst van de inschrijvingen en de aanvang van de opdracht op 8 december 2023. Er wordt echter een termijn van gestanddoening van 3 maanden afgeroepen, hetgeen erop neerkomt dat inschrijvers tevens rekening moeten houden met een start in januari 2024. Omdat u het gunningscriterium planning hanteert, is het wenselijk dat er duidelijkheid wordt gegeven over de startdatum, al dan niet met een expliciete maatregel voor het geval dat opschuiven noodzakelijk is. Aangezien het bestek stelt dat de uitvoeringstermijn ruim is aangegeven, geven wij u in overweging om de aanvang in 2024 te plaatsen. December is doorgaans een zeer drukke maand voor aannemingsbedrijven.	Zie antwoord vraag 1
53	Juridisch	Inschrijfprijzen	Verzoek om aanpassing: Inschrijfprijzen Gevraagd resultaat: Beperken tot een verwijzing naar de Standaard RAW-Bepalingen De Standaard RAW-Bepalingen 2020, die op deze opdracht van toepassing zijn, bevatten hele duidelijke, paritair opgestelde, voorschriften over het correct prijzen van bestekposten. Deze bepalingen sluiten aan op de eveneens paritair opgestelde Uniforme Algemene Voorwaarden 2012 die volgens de Gids Proportionaliteit in beginsel integraal moeten worden toegepast. In artikel 4.2.4 van uw inschrijvingsleidraad treffen wij twee bepalingen die niet passen bij deze kaders. De Standaard RAW-Bepalingen verplichten tot het volledig invullen van de inschrijvingsstaat die door de opdrachtgever wordt verstrekt. Het is dus niet toegestaan om niets in te vullen en ook niet om bestekposten niet in de inschrijving op te nemen. Een incomplete inschrijving dient ongeldig te worden verklaard. De jurisprudentie bevestigt dit. Het op nul stellen van bestekposten zonder bedragen benadeelt inschrijvers die wel correct inschrijven. Bovendien kan het voorschrift tot een contractueel onredelijke situatie leiden als het gaat om een post waar een groot bedrag mee is gemoeid. Wij vragen u dit voorschrift te schrappen. Het voorschrift dat de inschrijfsom vast is voor de gehele uitvoering van de opdracht lijkt ons tegenstrijdig te zijn aan de risicoregeling die in het bestek is opgenomen. Het is niet duidelijk wat u hiermee bedoelt. Wij zien graag dat u dit voorschrift schrapt of op een proportionele wijze toelicht.	De Standaard 2020 is onverkort van toepassing op deze opdracht. Beide voorschriften worden verwijderd. De leidraad wordt hierop aangepast.
54	Juridisch	Vorbehoud stopzetting procedure	Verzoek om aanpassing: Voorbehoud stopzetting procedure Gevraagd resultaat: Bevestig voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit De Gids Proportionaliteit stelt in haar voorschrift 3.8B dat het op voorhand in alle gevallen uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten indien de aanbesteding ingetrokken wordt, wordt geacht disproportioneel te zijn. Bij een laattijdige intrekking van de aanbesteding kan dat onredelijk zijn. Wij vragen u te bevestigen dat u dit voorschrift 3.8B in acht zult nemen.	Voorschrift 3.8B wordt van toepassing verklaard bij een eventuele laattijdige intrekking van de aanbesteding.

55	Juridisch	Voorgeschreven leveranciers	Verzoek om inlichtingen: Specifieke leverancierskeuzes Gevraagd resultaat: Schrappen of toelichten Het bestek stelt op blad 155 dat, in aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012, specifieke keuzes zijn gemaakt voor bepaalde leveranciers en dat de aannemer verplicht is de betreffende bouwstoffen van die genoemde leverancier te verwerken. Wij wijzen u op artikel 2.10 van het ARW 2016 alsmede artikel 2.76 van de Aanbestedingswet. Het staat aanbestedende diensten niet vrij om rechtuit te kiezen voor specifieke merken en/of leveranciers omdat het gelijkheidsbeginsel een kernwaarde is in het Europees Verdrag en daaruit voortvloeiende regelingen. Voor zover er goede redenen zijn om toch een merk of leverancier te kiezen, is het van belang dat deze keuzes geen verstorende invloed sorteren op de mededinging. Zo kan ervoor gekozen worden om deze bouwstoffen zelf in te kopen en ter beschikking te stellen of een stelpost toe te passen. Wij zien graag dat u allereerst kritisch beziet of alle specifieke leverancierskeuzes gerechtvaardigd zijn en aansluitend dat u daar concurrentieneutrale oplossingen voor kiest.	Lid 2 van artikel 01 14 07 van het bestek wordt gewijzigd in: Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien een leverancier of producent is genoemd dient te alle tijde de toevoeging "o.g", "of gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden. Het is aan de aannemer om tijdig aan te tonen dat de leverancier en of producent gelijkwaardig is. Verder wordt lid 03 aan het artikel toegevoegd: De aannemer dient de gelijkwaardigheid van producten/leverancier aan te tonen middels een vergelijkingsmatrix, waarin de gelijkwaardigheid wordt aangetoond t.o.v. het product benoemd in dit bestek. Opdrachtnemer levert tevens de bijbehorende bewijsdocumenten hierbij aan. De kosten voor het opstellen van deze vergelijkingsmatrix zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Indien bewijsstukken compleet zijn dient de opdrachtnemer rekening te houden met een beoordelingstermijn van 4 weken. Eventuele consequenties voor de planning zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
56	Juridisch	Social Return	Verzoek om inlichtingen: Social Return Gevraagd resultaat: Navraag doen Gelet op de reeds gestelde vragen over de social return opgave, vragen wij u navraag te doen bij het coördinatiepunt Social Return naar de actuele stand van zaken. Als er onvoldoende capabele mensen voorhanden blijken te zijn, vragen wij u het percentage bij te stellen.	Zie antwoord vraag 17
57	Juridisch	V&G-plan ontwerpfase	Verzoek om aanpassing: V&G-Plan Ontwerpfase Gevraagd resultaat: Projects specifiek maken en ontwerpkeuzes opnemen Het valt ons op dat het V&G-plan geen expliciete melding maakt van de aanwezigheid van locaties die verdacht zijn op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten en evenmin van de locaties met zware verontreinigingen. Hieruit maken wij op dat het V&G-plan Ontwerpfase tekortschiet in haar elementaire functie: het waarschuwen voor de gevaren die specifiek voor dit project gelden. Wij missen ook een opgave van de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt ten behoeve van het elimineren en/of verkleinen van de gevaren bij de uitvoering van de werkzaamheden. Wij vragen u het V&G-plan op deze punten aan te vullen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen.	De genoemde ontbrekende zaken zoals OOO en werkzaamheden in de verontreinigde grond zijn opgenomen in het V&G plan. Verder voorziet het bestek hierin en is de opzet van de aanbesteding dusdanig dat de inschrijvende partijen vrijheid in wijze van uitvoering krijgen. Het V&G plan ontwerpfase dekt hiermee voldoende de risico's af en wordt niet gewijzigd.
58	Inhoud	21-059-TEK-BO-OI-001 t/m 003	Op de tekeningen staan een viertal overstortputten aangegeven (0900186,0900178,090073 en 0900175). Kunt u de detailtekeningen van deze overstortputten aanleveren zodat we de werking van het nieuwe systeem kunnen bepalen?	Detailtekeningen worden middels deze nota aan het bestek toegevoegd!
59	Contract	In te dienen documenten	Bij te Beantwoorden eisen op TenderNed worden meerdere bewijsstukken gevraagd, die niet opgenomen zijn in de Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.2.2 (denk aan bankverklaring of gedragsverklaring aanbesteden). Kunt u bevestigen dat in de paragraaf 4.2.2. de juiste aan te leveren bewijsstukken staan en de rest na gunning door ON verstrekt kan worden? Zo niet, wilt u paragraaf 4.2.2. aanvullen met alle bij de inschrijving te verstrekken documenten?	Het gestelde in de inschrijvingsleidraad is leidend.
60	Contract	Vergunningen	Effecten op gebiedsbescherming zoals opgenomen in hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming is door gegadigden niet in te schatten. Kan aanbesteder bevestigen dat dit aspect voor rekening en risico Opdrachtgever komt?	Mocht de situatie zich voordoen, dan is gestelde correct. Het is aan de aannemer om de uitvoeringsmethodiek waarmee wordt ingeschreven te laten voldoen aan de geldende wetgeving.
61	Inhoud	Kwaliteitskeuringen	Mogen verdichtingsmetingen van aanvullingen en funderingen door eigen dienst gemeten en gerapporteerd worden ?	Ja, mits deze voldoen aan de gestelde eisen van de standaard 2020 en in situ door de opdrachtgever mogen worden bijgewoond.

62	Inhoud	Deel III 80 16 05-02	Het is niet te voorkomen dat asfalt als nevenaandeel in menggranulaat zit. Dit artikel graag laten vervallen.	Artikel 80 16 05 voorziet in voorschriften voor het aandeel aan nevenbestandelen in menggranulaat en blijft gehandhaafd.
63	Inhoud	Post 319330	Kunt u de koolstoffilters nader specificeren ?	Wordt middels deze nota aan het bestek toegevoegd.
64	Inhoud	Post 213230	Grondzuigen ! Kunt u aangeven op welke locaties dit is voorzien ? Een grondzuiger dienen wij nl. voor (minimaal) een dagdeel in te huren en dient tijdig vooraf gepland te worden.	De opdrachtgever merkt op dat werkzaamheden zoals opzoeken van huisaansluitingen en/of riool, incl. huisaansluitingen in het trottoir vervangen of volschuimen niet machinaal uitgevoerd kunnen worden. Dit vanwege boomwortels en/of de aanwezige kabels en leidingen. De aannemer staat vrij om dit handmatig en/of middels een grondzuiger of op een andere wijze uit te voeren. Vandaar dat dit uitvoeringsrisico extra benadrukt wordt in de projectspecifieke aandachtspunten, deel 2, par 04, bullit 7 en in de aanbestedingsleidraad bij subgunningscriterium 2 techniek onderdeel 01 Overnemen huisaansluitingen deel uit maakt.
65	Inhoud	Post 111120	Kunt u nader beschrijven welke maatregelen van toepassing zijn en op hoeveel locaties. Hier hebben wij geen inzicht in om dit eenduidig kostenhomogeen af te prijzen.	Nee, dit is door de opdrachtgever evenmin in te schatten. Post blijft ongewijzigd.
66	Inhoud	Maatregelenplan K&L CROW500	Kunt u het maatregelenplan K&L CROW500 incl. bijbehorende risico inventarisatie ter beschikking stellen ?	Wordt middels deze nota aan het bestek toegevoegd.
67	Inhoud	Bijlage Archeologie	Op de 'Archeologie waardeverwachtingskaart 06-07-2022' staat een oranje cirkel in de Heistraat. Wat is de betekenis van deze cirkel?	Heeft geen betekenis met betrekking tot archeologie .
68	Inhoud	Bijlage OOO	Op de 'Risico kaart oorlogsresten d.d. 06-07-2022' staan er enkele rode vlekken op huizen geprojecteerd. Klopt deze projectie?	Dit betreffen vindplaatsen van munitie.
69	Inhoud	Archeologie	Er zijn geen voorzorgsmaatregelen opgenomen !	Zie antwoord vraag 21 en posten 100410-100420-100430
70	Inhoud	CAR polis	wat is de hoogte van het eigen risico. Kunt u een afschrift van de polis ter beschikking stellen.	De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering. Desbetreffende artikel komt te vervallen. Opdrachtnemer dient een CAR-verzekering af te sluiten.
71	Inhoud	01 11 01	Heeft u een overzicht met werkzaamheden, planning, producties en doorlooptijden van de werken die in elkander grijpen?	zie antwoord vraag 12
72	Inhoud	Post 715010	Is circa 10 woningen juist ?	zie antwoord vraag 18
73	Inhoud	Post 416120	Worden de bochtbanden ter beschikking gesteld of moeten wij deze leveren ?	Opdrachtnemer dient deze te leveren. Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost middels deze nota aangepast
74	Inhoud	Post 335510/20	Klopt de verhouding m.b.t. het aantal zandvangen ?	Hoeveelheid is correct!
75	Inhoud	Post 315510	Aantal eindplaten is niet correct !	Wordt middels deze nota aangepast.
76	Inhoud	Post 315410	PVC buis 125 en aansluiting PVC 160. wat is juist ?	PVC ø160 mm is juist. Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost van het bestek aangepast.
77	Inhoud	Post 115010	Eenheid ontbreekt	Klopt, naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost aangepast.
78	Inhoud	Archeologie	welke partij wordt door OG ingeschakeld voor de archeologische begeleiding	Dat is op dit moment nog niet bekend en wordt na gunning bekend gemaakt.
79	Inhoud	BUS melding	Is er reeds een BUS melding gedaan voor de saneringswerkzaamheden? Zo ja, dan zouden wij deze graag ontvangen.	Bus melding wordt ter beschikking gesteld na gunning van het werk
80	Inhoud	4.0 aandachtspunten	"Wat wordt bedoeld met 'Bij gereed komen werkzaamheden dient Te allen tijde aanbieden van schoon water in buffer waterschap'?"	Dat is de ambitie van de opdrachtgever. Zie ook antwoord vraag 30.
81	Inhoud	OOO	opdrachtgever faciliteert gecertificeerd opsporingsteam. Welk bedrijf wordt hiervoor ingeschakeld?	Komt te vervallen! Opsporingsteam wordt middels deze nota aan het bestek toegevoegd
82	Inhoud	Tekeningen	21-059-TEK-BO-OI-001 tm 003: volgens bestek datum 07-07-23, echter op tekening datum 23-06-2023 21-059-TEK-DO-AS-001: volgens bestek datum 07-07-23, echter op tekening datum 17-04-2023 21-059-TEK-DO-LPR-001: volgens bestek datum 07-07-23, echter op tekening datum 17-04-2023	Wordt middels deze nota aangepast.
83	Inhoud	Relining	Is de uitvoeringstechniek vrij, zeker gezien de bereikbaarheid?	Ja

84	Inhoud	Relining	Zijn er inspectierapporten, beelden en Ribx bestanden beschikbaar van het te relinen riool?	Wordt middels deze nota aan het bestek toegevoegd.
85	Inhoud	Relining	Het bestek (deel 2.2) schrijft een glasvezelkous voor, in deel III bij 25 26 02 Renovatiekous zijn alle technieken toegestaan. Wat is juist ?	Desbetreffende artikel wordt naar aanleiding van deze nota aangepast.
86	Inhoud	ABL 4.5.2	Bij onderdeel 4. Hergebruik/circulariteit (cradle to cradle) vraagt u inschrijver om de mogelijkheden tot hergebruik. Wij gaan ervan uit, dat wij hier een aantal mogelijkheden omschrijven, maar deze niet in de aanbidding mee hoeven te nemen. U kunt anders niet 'appels met appels' vergelijken, omdat de mogelijkheden dan al worden afgeprijsd. Is onze aanname correct?	De gedane aanname is correct. Besteksposten dienen cf omschrijving marktconform afgeprijsd te worden.
87	Inhoud	ABL 4.5.1 en 4.5.2	U vraagt inschrijvers om respectievelijk 5 en 4 onderdelen te beschrijven in 2x 2A4-tjes. Om de meerwaarde van het plan goed te kunnen omschrijven, vragen wij om het aantal A4-tjes te verruimen naar 2x 4A4-tjes of het aantal gevraagde onderdelen terug te brengen, zodat dit wel te beantwoorden is op 2x 2A4.	zie antwoord vraag 19