



Nota van inlichtingen 2 behorend bij: “Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken”

Besteknr.: 2023-099579

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Vragen en antwoorden naar aanleiding van inlichtingen d.d. 9 juni 2023 inzake besteknr.: 2023-099579

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	BPN 110050: Kunt u aangeven om wat voor klasse zand het gaat?	De productcertificaten van het zand zijn opgenomen in bijlage 27 en 28.
2.	BPN 851080: Kunt u aangeven om wat voor monitoring het hier gaat?	Een deformatiemeting.
3.	BPN 852040: De hoeveelheid is 50 stuks, kunt u dit verder toelichten?	Met stuks wordt bedoelt aantal. Ofwel 50 keer de inzet van een trekker met waterwagen om alle zandcunetten en puinbanen nat te houden binnen het gehele projectgebied.
4.	U heeft nu in het werkbesteding opgenomen dat inschrijver voor aanbesteding zelf een aeries berekening moet maken om aan te tonen dat men onder de 0,00 mol/ha/jaar blijft. Dient deze berekening dan ook onderdeel te zijn van de inschrijving? Hoe gaat de opdrachtgever om met de te maken kosten hiervoor ? Aanvullend voor deze vraag: kunt u de Aeries berekening van de gemeente Leeuwarden delen met de gegadigden ?	Nee, de berekening behoeft niet bij de inschrijving ingeleverd te worden. Het rapport met de berekening dient na voorlopige gunning te worden aangeleverd, uiterlijk 14 juli 2023. De kosten hiervan zijn voor u als inschrijvende partij. Nee.



5.	Dit heeft te maken met de in te dienen stukken conform paragraaf 3.2 van de inschrijvingsleidraad. U vraagt van de inschrijvers een inschrijvingsstaat in rsx-format, echter een zelfstandige digitale inschrijvingsstaat wordt in een .zsx-bestand geleverd.	In afwijking van de gevraagde .rsx-format genoemd onder “In te dienen documenten bij inschrijving” conform inschrijvingsleidraad, volstaat hier met het aanleveren van een .zsx bestand
----	---	---

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

Deel 2.1 - paragraaf

04 tekstueel gewijzigd

Bestekspost

110050 tekstueel gewijzigd
351110 tekstueel gewijzigd
351120 tekstueel gewijzigd
354110 tekstueel gewijzigd
354120 tekstueel gewijzigd
851080 tekstueel gewijzigd

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 27: Kiwa verklaring - zand big bags - dynamisch wingebied
Bijlage 28: kiwa verklaring - zand big bags niet verdacht PFAS

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110050			GEWIJZIGDE POST				
110050	220199		Verwijderen bigbags uit terrein	st	856,00 V		
			Situering: gehele projectgebied				
			Betreft: het opnemen van bigbags uit het terrein welke zijn				
			aangebracht in de voorbelastingsfase.				
			Kwaliteit zand zie bijlage 27 en 28				
			Zand en zakken vervallen aan aannemer.				
351110			GEWIJZIGDE POST				
351110	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	135,00 V		
			Situering: straatkolken over het gehele werk verspreid,				
			volgens tekeningnr(s). BS2020-20-BRM-RP				
			Betreft: straatkolken 30 cm breed				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		135,00 I	
			TBS type: STR 9737 met flexibele zijaansluiting				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
351120			GEWIJZIGDE POST				
351120	252699		Aanbrengen straatkolk kop STR 9737.	st	8,00 V		
			Situering: straatkolk koppen in de steeg, volgens				
			tekeningnr(s). BS2020-20-BRM-RP				
			Betreft: straatkolk koppen op				
			Straatkolk kop, klasse C250				
			TBS type: STR 9737	st		8,00 I	
354110			GEWIJZIGDE POST				
354110	252699		Leveren straatkolk.	st	135,00 V		
			Betreft: Leverantie straatkolk, aan te brengen volgens				
			bestekspostnr. 351110				
			Straatkolk, klasse C250	st		135,00 L	
			type: TBS STR 9737 met flexibele zijaansluiting (o.g.)				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m ¹				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
354120			GEWIJZIGDE POST				
354120	252699		Leveren straatkolk kop STR 9737.	st	8,00 V		
			Betreft: Leverantie straatkolk, aan te brengen volgens				
			bestekspostnr.: 351120				
			Straatkolk kop, klasse C250				
			TBS type: STR 9737	st		8,00 L	
851080			GEWIJZIGDE POST				
851080	102299		Monitoren toestand N31	EUR		N	
			Situering: zuidzijde projectgebied.				
			Betreft: het monitoren (deformatiemeting) van de N31				
			gedurende de werkzaamheden t.b.v. de bermverbreding.				
			werkzaamheden uitgevoerd volgens bestekspostnr.: 238010				
			De meetgegevens dient men dagelijks zowel in				
			analoge vorm middels tabellen als digitaal in .dwg.				
			aan te leveren bij de directie.				
			Dit middels 24-uurs monitoring. Dit vanaf moment aanvang				
			werkzaamheden overeenkomstig bestekspostnr.: 238010				
			tot en met 3 maanden na gereed komen bermverbreding.				