

Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
Inschrijffase	Juridisch	Bijlagen	Verzoek om inlichtingen: Bijlagen Gevraagd resultaat: Status aangeven Het aantal bijlagen dat ten behoeve van deze opdracht op TenderNed is gepubliceerd is vele malen groter dan het aantal bijlagen dat in het bestek is vermeld. Wij verzoeken u aan te geven wat de status is van de niet in het bestek vermelde bijlagen.	In het bestek worden 16 bijlage genoemd, de overige bijlage zijn archieftekeningen. Deze worden ook in het bestek aangegeven en zijn ter informatie. Gezien de hoeveelheid archieftekeningen worden deze niet allemaal per tekening genoemd in het bestek.
Inschrijffase	Juridisch	Klacht inzake niet-verrekenbare Europosten	Geachte heer De Buck, De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Klacht: Het toepassen van een groot aantal niet-verrekenbare Europosten is in strijd met de RAW-systematiek Klacht: Het toepassen van een groot aantal niet-verrekenbare Europosten brengt een niet proportionele belasting van de capaciteit van potentieel geïnteresseerde bedrijven Gevraagd resultaat: Omzetten naar verrekenbare of te accorderen hoeveelheden De RAW-systematiek is opgezet met het doel gestandaardiseerde bestekbeschrijvingen aan te bieden waarin duidelijke en eenduidige informatie wordt ondergebracht in kostenhomogene bestekposten. Deze opzet beperkt de hoeveelheid tijd die een ondernemer moet investeren in het prijzen van de gevraagde werkzaamheden. Daarmee sluit de RAW-systematiek aan op een van de proportionaliteitsdoelstellingen van de Aanbestedingswet: het binnen de perken houden van de kosten die een aanbesteding oproept. De keuze van uw bestekschrijver om een zeer groot deel van de werkzaamheden in niet-verrekenbare Europosten onder te brengen is in strijd met de RAW-systematiek en stelt bedrijven voor de keuze om veel meer tijd, en dus kosten, te steken in het onderzoeken van alle verstrekte informatie om de juiste hoeveelheden vast te kunnen stellen, of deze opdracht aan zich voorbij te laten gaan omdat de inspanningen niet opwegen tegen de kans op het winnen van de opdracht, want het is ook nog eens een openbare aanbesteding. De Gids Proportionaliteit verlangt bij diverse aspecten van de aanbesteding dat rekening wordt gehouden met de omvang van de kosten die met de aanbesteding wordt opgeroepen. Z.O.Z.	Na aanleiding van deze vraag/opmerkingen worden diverse besteksposten aangepast. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.

			Dat geldt niet alleen voor de keuze van de procedure, maar ook voor de wijze waarop de opdracht wordt samengesteld. In de aanbevelingen bij voorschrift 3.8A stelt de Gids Proportionaliteit: Zoals een aanbestedende dienst kosten moet maken voor het in de markt zetten van een opdracht, moeten de inschrijvers/gegadigden kosten maken voor de daadwerkelijke inschrijving. Het is van belang deze kosten niet onnodig te laten oplopen en ook niet door heel veel inschrijvers tegelijk te laten maken. Het verwijt dat wij hier maken is dat de aanbestedende dienst hier wel de kosten onnodig laat oplopen door zonder goede reden af te wijken van de RAW-systematiek en dat ook nog eens te doen in een openbare procedure. De bestekschrijver beschikt over voldoende gegevens om alle benodigde werkzaamheden te voorzien van hoeveelheden die het prijzen van de werkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijken en daarmee de inschrijvingskosten naar een proportioneel niveau te brengen. Het is ongewenst en onnodig om alle inschrijvers op te zadelen met het uitpluizen van alle bijlagen om de benodigde hoeveelheden te achterhalen. Wij dringen er daarom op aan dat de niet-verrekenbare Europosten worden omgezet naar posten met verrekenbare hoeveelheden of te accorderen hoeveelheden.	
Inschrijffase	Juridisch	V&G-plan ontwerpfase	Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfase Gevraagd resultaat: Voldoen aan de wettelijke vereisten In het V&G-plan ontwerpfase ontbreekt een opgave van de keuzes die de opdrachtgever in zijn ontwerp heeft gemaakt om de veiligheidsrisico's zo veel mogelijk te verkleinen. Wij vragen u het V&G-plan ontwerpfase aan te vullen zodat het voldoet aan de wettelijke vereisten. In het V&G-plan zien wij geen locatiespecifieke veiligheidsrisico's die bijzondere aandacht behoeven, maar misschien zijn die er ook niet. Wij vragen u dit na te gaan.	V&G plan wordt aangepast en wordt geleverd bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Deel 3: 43 02 03	Kunnen we er van uit gaan dat lid 3: EXC 4 niet van toepassing is maar gewoon EXC 2 zoals voor dit soort werkzaamheden landelijk ook wordt toegepast? EXC 4 wordt voorgeschreven bij stalen bruggen als spoorbruggen etc met een hoog potentieel gevaar voor mensenlevens als bijvoorbeeld volle treinen, nucleaire kracht centrales etc.	Deel 3 bepaling 43 02 03 lid 03 wordt verwijderd. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Deel 3: 01 27 01	Het percentage aan SROI van 5% over de gefactureerde omzet is vele malen hoger dan wat er landelijk bij andere overheden wordt gevraagd. Hierbij het verzoek om dit omlaag te brengen, ook gezien de hoeveelheid staal leverantie in dit werk. Voorstel is om SROI te doen over 5% van de loonsom.	5% wordt verlaagd naar 2% en aangepast in het bestek. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Deel 3: 01 10 03	Zijn de kosten voor precario legeskosten voor de desbetreffende vergunningen voor opdrachtgever?	Verwezen wordt naar punt 5 van lid 01 van 01 10 03.
Inschrijffase	Contract	Deel 3: 01 04 02	Gezien de situatie in de wereld en de fluctuerende prijzen voor brandstoffen vragen wij u om de risicoregeling voor brandstoffen WEL van toepassing te verklaren.	Verwezen wordt naar Deel 3: 01 04 02 lid 01 de risicoregeling voor loon en brandstofprijzen geschiedt geen verrekening. Dit atrlkel wordt niet aangepast..
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 410050	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verrekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 62m2 Verrekenbaar	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 410030	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verrekenbare posten op te nemen. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in verrekenbare hoeveelheden (bijvoorbeeld 4 set Verrekenbaar) waarbij opdrachtgever aangeeft in de kolom Hoeveelheden ter inlichting welke hoeveelheden er geleverd dienen te worden en van welke materialen.	Post wordt aangepast naar 4 sets. Hoeveelheden materiaal kunnen uit (detail)tekeningen worden gehaald. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.

Inschrijffase	Contract	Bestekspost 410020	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 22.000 kg Verrekenbaar. Posten als bijvoorbeeld het verwijderen van bestaande palen heeft Opdrachtgever toch ook gewoon aangegeven als 5 stuks Verrekenbaar!	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310180 / 310190 / 310200 / 310210	Welke materialen dienen we hier te leveren van voorzieningen tbv borden? Heeft opdrachtgever hier voorbeeld details van? Indien niet beschikbaar is dan het verzoek om deze bestekspost op te nemen als stelpost.	Bebording dient te worden hergebruikt. Het betreft hier materiaal voor vastzetten van bebording. Aannemer dient volgens bestekspost 110050 zelf details op te stellen. Gaat om kleine hoeveelheden bevestigingsmaterialen.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310170	Welke materialen dienen we hier te leveren van voorzieningen tbv verkeerslantaarns? Heeft opdrachtgever hier voorbeeld details van? Indien niet beschikbaar is dan het verzoek om deze bestekspost op te nemen als stelpost.	Verkeerslantaarns dienen te worden hergebruikt. Het betreft hier materiaal voor vastzetten van verkeerslantaarns. Aannemer dient volgens bestekspost 110050 zelf details op te stellen. Gaat om kleine hoeveelheden bevestigingsmaterialen.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310160	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 400m2 Verrekenbaar	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310150	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 180m2 Verrekenbaar	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310130	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in verrekenbare hoeveelheden (bijvoorbeeld 1 stuks Verrekenbaar) waarbij opdrachtgever aangeeft in de kolom Hoeveelheden ter inlichting welke hoeveelheden er geleverd dienen te worden en van welke materialen.	Betreft enkel het samenstellen , transport en aanbrengen van de constructie(s). Bestekspost wordt niet aangepast.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 310110	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 125.000 kg Verrekenbaar. Posten als bijvoorbeeld het verwijderen van bestaande palen heeft Opdrachtgever toch ook gewoon aangegeven als 41 en 2 stuks Verrekenbaar!	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 230010	Welke materialen dienen we hier te leveren voor de masten? Heeft opdrachtgever hier voorbeeld details van? Indien niet beschikbaar is dan het verzoek om deze bestekspost op te nemen als stelpost.	Werkzaamheden laten uitvoeren door onderaannemer Stadswerk072, kosten geheel op stelpost te verrekenen. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 220040 / 320040	Hoe dient de bescherming van de brugconstructie gerealiseerd te worden tegen aanvaring? Is een ballenlijn voldoende?	Ballenlijn is voldoende, werkschip mag niet tegen de brug aankomen.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210110 / 210120 / 210130	Welke materialen dienen we hier te leveren van voorzieningen tbv borden? Heeft opdrachtgever hier voorbeeld details van? Indien niet beschikbaar is dan het verzoek om deze bestekspost op te nemen als stelpost.	Bebording dient te worden hergebruikt. Het betreft hier materiaal voor vastzetten van bebording. Aannemer dient volgens bestekspost 110050 zelf details op te stellen. Gaat om kleine hoeveelheden bevestigingsmaterialen.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210100	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 620m2 Verrekenbaar	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210090	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 320m2 Verrekenbaar	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210070	Gezien de flucterende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in verrekenbare hoeveelheden (bijvoorbeeld 4 stuks Verrekenbaar) waarbij opdrachtgever aangeeft in de kolom Hoeveelheden ter inlichting welke hoeveelheden er geleverd dienen te worden en van welke materialen.	Post wordt aangepast naar 4 sets. Hoeveelheden materiaal kunnen uit (detail)tekeningen worden gehaald. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.

Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210060	Gezien de fluctuerende prijzen in de markt momenteel is het niet reeel om de deze post als niet verekenbare posten op te nemen in het bestek. Hierbij dan ook het verzoek om de bestekspost hoeveelheid resultaatsverplichting te wijzigen in 220.000 kg Verrekenbaar. Posten als bijvoorbeeld het verwijderen van bestaande palen heeft Opdrachtgever toch ook gewoon aangegeven als 60 stuks Verrekenbaar!	Bestekspost wordt aangepast naar verekenbaar. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Bestekspost 210050	Met welke lengte van de bestaande palen moeten we rekening houden?	Volgens archieftekeningen ligt paalpunt niveau op NAP -11,75. Dit dient als uitgangspunt te worden gehanteerd.
Inschrijffase	Contract	Aanbrengen buispalen	Heeft opdrachtgever reeds een trillingspredictie per brug laten uitvoeren, en zoja kunnen we die ontvangen?	Nee, is niet beschikbaar. Aannemer dient volgens post 110020 dit zelf uit te voeren.
Inschrijffase	Contract	2.1 Algemene gegevens lid 08	Zie vorige vraag: De laad- en losmogelijkheden: kunnen we deze locatie(s) vrij gebruiken of zitten hier nog kosten aan verbonden	Locaties zelf bepalen, vergunningen moeten eventueel aangevraagd worden, kosten voor aannemer.
Inschrijffase	Contract	2.1 Algemene gegevens lid 08	Aanvoerroute materieel en materiaal moet over het water. Kan opdrachtgever aangeven waar de laad- en losmogelijkheden zijn voor dit werk.	Locaties zelf bepalen, vergunningen moeten eventueel aangevraagd worden, kosten voor aannemer.
Inschrijffase	Contract	Datum aanbesteding	Graag zouden wij 2 weken extra tijd krijgen voor het maken van een gedegen inschrijving. Reden hiervoor is dat we alle leveranties voor de remmingwerken zelf moeten uitzoeken, de kerstdagen in aantocht zijn waardoor er diverse werken in aanbestedingsfase ook nog afgerond dienen te worden waarna onze werknemers van een welverdiende vakantie kunnen genieten na een bewogen jaar. Het aanvragen van onderaannemers en leveranciers neemt rond de kerstperiode ook veel meer tijd, daar ook zij met een welverdiende vakantie zijn. Graag uw medewerking hierin.	Er is een tweede ronden Nota van Inlichtingen, datum aanbesteding blijft staan.
Inschrijffase	Inhoud	Bestekspost 410010	Kunt u de lengte van de te verwijderen palen specificeren.	Paalpunt niveau NAP -11,75 dient als uitgangspunt te worden gehanteerd, naar verwachting hetzelfde als van de remmingwerken bij de bruggen.
Inschrijffase	Inhoud	Bestekspost 210070, 310120 en 410030	Kunt u deze besteksposten nader specificeren wat u bedoeld met "etc." en onderverdelen in hoeveelheid leverantie(s). Deze besteksposten is nu niet smart en geeft kans op verschillend interpretaties.	Met "etc." worden alle overige voor de fabricage benodigde materialen bedoeld (zoals bijvoorbeeld lasmateriaal).
Inschrijffase	Contract	SROI	In deel 3 van het bestek staat 5% van de aanneemsom opgenomen voor SROI. Gezien de hoeveelheid leveranties in combinatie met de geringe hoeveelheid beschikbaar geschikt personeel is het verzoek om dit max 2% van de loonsom te laten zijn.	5% wordt verlaagd naar 2% en aangepast in het bestek. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Deel 3 art. 01 27 01	Opdrachtnemer is verplicht 5% van de totale omzet te besteden aan SROI. Het project omvat een flinke component aan leveringen waardoor dit percentage niet in verhouding staat tot het aantal arbeidsuren. Wij verzoeken opdrachtgever dit percentage te verlagen of dit alleen te rekenen over het arbeidsdeel.	5% wordt verlaagd naar 2% en aangepast in het bestek. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Contract	Deel 3 art. 01 10 03 lid 5	In dit artikel wordt aangegeven dat gegadigde rekening moet houden met legeskosten. Kan Opdrachtgever aangeven welke legeskosten hier worden bedoeld?	Kosten voor vergunningen (denk aan parkeer vergunningen, laad en los plekken).
Inschrijffase	Contract	Aanbestedingsleidraad H4	In de Aankondiging en op Tenderd wordt gesproken over een aanbestedingsdatum van 25 januari echter in de Leidraad over 26 januari. Welke dienen wij aan te houden?	Aanbesteding is op 26 januari 2023, zoals vernoemd in de Leidraad.
Inschrijffase	Contract	BP 410010	Omdat de palen afgevoerd dienen te worden en de ontstaande gaten aangevuld dienen te worden is het van belang te weten hoe lang de palen zijn en hoeveel meter er in de bodem zit. Kan de opdrachtgever hier aanvullende informatie van verstrekken?	Paalpunt niveau NAP -11,75 dient als uitgangspunt te worden gehanteerd, naar verwachting hetzelfde als van de remmingwerken bij de bruggen.
Inschrijffase	Contract	BP 310140 en INFR210413-01-DO_Overzicht_Remmingwerk_R4_10.05.2022	Op de tekening is niet te zien wat de exacte hoogte van de bovenzijde van de ducdalf moet zijn. Kan opdrachtgever aangeven met welke hoogte rekening gehouden moet worden?	Bovenzijde op gelijke hoogte aan de palen van het remmingwerk, bovenkant paal + 1 meter NAP.
Inschrijffase	Contract	BP 310080 en 310090, Archieftekening Ringersbrug	In het bestek word aangegeven dat de Basralocus palen 300x300 zijn. In de archieftekening staat 350x350 aangegeven. Kan de opdrachtgever aangeven waar de gegadigde vanuit dient te gaan?	Uitgaan van archief tekeningen.
Inschrijffase	Contract	BP 310080 en 310090, Archieftekening Ringersbrug	In het bestek word gesproken van 41 palen verwijderen en 2 palen deels verwijderen (43 totaal). Op de archieftekening van de Ringersbrug lijken er 41 palen in totaal te staan waar er dus 2 van afgezaagd dienen te worden. Kan opdrachtgever aangeven of er 39 of 41 palen helemaal verwijderd dienen te worden?	39 palen volledig verwijderen. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.

Inschrijffase	Inhoud	SROI	- Is het mogelijk de SROI bijdragen te verlagen naar 2% van de aanneemsom of 5% van de loonsom?	5% wordt verlaagd naar 2% en aangepast in het bestek. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Inhoud	Exc. klasse 4	Verzoek om exc. klasse 4 in deel 3 van het bestek niet van toepassing te laten zijn. Tevens verzoek om alle niet van toepassing zijnde onderdelen uit deel 3 te verwijderen.	Deel 3 bepaling 43 02 03 lid 03 wordt verwijderd. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Inhoud	Meerpalen Voormeer	Hoeveel meerpalen dienen wij aan te brengen, dit is nergens aangegeven in een bestekspost.	4 palen. Aanpassing van bestek volgt bij tweede nota van inlichtingen op 18 januari 2023.
Inschrijffase	Inhoud	Tijdelijke bescherming brugconstructies	Waaruit moet de tijdelijke bescherming van de brugconstructies bestaan, kunt u dit nader beschrijven?	Bescherming met een ballenlijn. Werkschip mag niet tegen de brug aankomen.
Inschrijffase	Inhoud	Verrichten van vooropname, bestekspostnrs. 220030, 320030 en 420020	Kunt u aangeven op tekening, middels een straal, voor welke woningen en welke kademuren een vooropname nodig zijn, zoals het nu omschreven is, is het ons niet duidelijk.	Bij Voormeer betreft dit woningen met nr 2 t/m 6 en de brug. Bij de Vlielandbrug betreft dit de woningen Hoveniersstraat 105 t/m 117.