
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2022-19

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	11
43 Staalconstructies	13
43 0 Deelhoofdstuk 43.0	13
43 02	13

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
210060		.	Bestekpost is gewijzigd			
210060	434199	.	Leveren staal t.b.v. staalconstructies.	kg	220.000,00 V	
		.	Betreft het leveren van al het staal voor de remmingwerken.	kg		220.000,00 L
		.	Bestaande uit o.a. buispalen, gordingen,			
		.	klemconstructies, deksels, etc.			
		.	Na aanleveren overdrachtsformulier kan dit op de termijn worden opgevoerd.			
210070		.	Bestekpost is gewijzigd			
210070	434199	.	Leveren overige materialen.	set	4,00 V	
		.	Betreft het leveren van overige materialen voor de remmingwerken, zoals UHMWPE,	set		4,00 L
		.	bevestigingsmiddelen, etc.			
210090		.	Bestekpost is gewijzigd			
210090	569999	.	Aanbrengen conserveringssysteem palen.	m2	320,00 V	
		.	Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem op alle buitenoppervlakken van de ronde stalen buizen van de constructie volgens bestekspost 210080.			
		.	Betreft de buizen vanaf 1,0 m onder de kanaalbodem tot bovenkant paal (incl. deksel). Kanaalbodem is ca. NAP -4,0 m.			
		.	Systeem:	m2		320,00 L
		.	- Stralen SI-Sa 3			
		.	- Zinkschooperen, laagdikte 70 micrometer			
		.	- 1 laag anti-corrosieve epoxyprimer, afgedunde laag, laagdikte 30 micrometer. Laag ruim dekkend aanbrengen;			
		.	- 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte 150 micrometer;			
		.	- 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder water, laagdikte 150 micrometer;			
		.	- 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder water, laagdikte 150 micrometer;			
		.	De minimale droge laagdikten zijn vermeld.			
		.	Eindkleur: RAL 9005 (zwart).			
		.	Bovenste 0,5 meter paalkop: RAL 9016 (verkeerswit).			
		.	Garantie op conservering volgens bestekspostnummer 110130.			
210100		.	Bestekpost is gewijzigd			
210100	569999	.	Aanbrengen conserveringssysteem overig.	m2	620,00 V	
		.	Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem op alle stalen delen behoudens de buispalen van de constructies volgens bestekspost 210080.			
		.	Systeem:	m2		620,00 L
		.	- Thermisch verzinken, laagdikte 100 micrometer;			
		.	- Licht aanstralen, maximale materiaalafname ca. 5 micrometer;			
		.	- 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 75 micrometer;			
		.	- 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte 125 micrometer;			
		.	- 1 laag polyurethaan coating, laagdikte 60 micrometer.			
		.	De minimale droge laagdikten zijn vermeld.			
		.	Eindkleur: RAL 9005 (zwart)			
		.	Garantie op conservering volgens bestekspostnummer 110130.			
230010		.	Bestekpost is gewijzigd			
230010	354099	.	Vervangen masten t.b.v. scheepvaartseinen.	st	4,00 V	
		.	Betreft het vervangen van de masten ten behoeve van de bevestiging van de scheepvaartseinen.	st		4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Incl. nieuwe bevestigingsmiddelen.				
			De scheepvaartseinen dienen in de nieuwe situatie				
			boven het remmingwerk uit te steken en bereikbaar te				
			zijn vanaf de brug ten behoeve van onderhoud.				
			Incl. loskoppelen en bevestigen scheepvaartseinen.				
			Incl. aansluiten van de installatie.				
			De werkzaamheden dienen gecoördineerd / geregeld te				
			worden door de opdrachtnemer en uitgevoerd te worden				
			door de vaste onderhoudsaannemer van Stadswerk				
			072: Equans.				
			Incl. leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v.				
			bevestigen, welke uitgewerkt zijn volgens bestekspost				
			110050.				
			De kosten dienen te worden verrekend op de stelpost.				
			Scheepvaartstremming meer dan 4 uur is niet				
			toegestaan, indien nodig dient de brug te kunnen				
			worden bediend op noodbedrijf. Alle hieruit volgende				
			werkzaamheden dienen bij de bestekpost te zijn				
			inbegrepen.				
310080			Bestekpost is gewijzigd				
310080	539999		Verwijderen palen	st	39,00	V	
			Zie tekeningen bestaande houten remmingwerken en				
			meerstoel en inspectierapport.				
			Houten palen.				
			Basalocus ca. 350 x 350 mm.				
			Palen volledig verwijderen en onder water				
			schoonspuiten voordat de palen boven water komen.				
			Ontstane gaten dichten met een slecht waterdoorlatend				
			materiaal zoals bijvoorbeeld klei of een				
			zand-bentonietmengsel.				
			Gedeeltelijk onder water, gerekend met een waterstand				
			van NAP -0,50 m.				
			Verlagen van waterstand niet toegestaan.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			verwerkingsbedrijf. Incl. acceptatiekosten.				
310090			Bestekpost is gewijzigd				
310090	539999		Verwijderen palen (deels)	st	2,00	V	
			Betreft het verwijderen van de houten palen die direct				
			naast de huidige zinker staan.				
			Basalocus ca. 350 x 350 mm.				
			Palen deels verwijderen en op bodemniveau doorzagen.				
			Gedeelte in de grond laten zitten i.v.m. ligging zinker.				
			Gedeeltelijk onder water, gerekend met een waterstand				
			van NAP -0,50 m.				
			Verlagen van waterstand niet toegestaan.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			verwerkingsbedrijf. Incl. acceptatiekosten.				
310110			Bestekpost is gewijzigd				
310110	434199		Leveren staal t.b.v. staalconstructies	kg	125.000,00	V	
			Betreft het leveren van al het staal voor het remmingwerk	kg			125.000,00 L
			en de dukdalf. Bestaande uit o.a. buispalen, gordingen,				
			klemconstructies, deksels, etc.				
310150			Bestekpost is gewijzigd				
310150	569999		Aanbrengen conserveringssysteem palen.	m2	180,00	V	
			Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem				
			op alle buitenoppervlakken van de ronde stalen buizen				
			van de constructie geleverd volgens besteksposten				
			310130 en 310140.				
			Betreft de buizen vanaf 1,0 m onder de kanaalbodem tot				
			bovenkant paal (incl. deksel). Kanaalbodem is NAP - 5,				
			0 m.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Systeem: - Stralen SI-Sa 3 - Zinkschooperen, laagdikte 70 micrometer - 1 laag anti-corrosieve epoxyprimer, afgedunde laag, laagdikte 30 micrometer. Laag ruim dekkend aanbrengen; - 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte 150 micrometer; - 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder water, laagdikte 150 micrometer; - 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder water, laagdikte 150 micrometer; De minimale droge laagdikten zijn vermeld. Eindkleur: RAL 9005 (zwart). Garantie op conservering volgens bestekspostnummer 110130.	m2		180,00	L
310160			Bestekpost is gewijzigd				
310160	569999		Aanbrengen conserveringssysteem overig. Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem op alle stalen delen behoudens de buispalen van de constructies geleverd volgens besteksposten 310130 en 310140.	m2	400,00 V		
			Systeem: - Thermisch verzinken, laagdikte 100 micrometer; - Licht aanstralen, maximale materiaalafname ca. 5 micrometer; - 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 75 micrometer; - 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte 125 micrometer; - 1 laag polyurethaan coating, laagdikte 60 micrometer. De minimale droge laagdikten zijn vermeld. Eindkleur: RAL 9005 (zwart) Garantie op conservering volgens bestekspostnummer 110130.	m2		400,00	L
410020			Bestekpost is gewijzigd				
410020	434199		Leveren staal t.b.v. staalconstructies. Betreft het leveren van al het staal voor de nieuwe meerpalen. Bestaande uit o.a. buispalen, schotten, bolders, deksels, etc. Na aanleveren overdrachtsformulier kan dit op de termijn worden opgevoerd.	kg kg	22.000,00 V	22.000,00	L
410030			Bestekpost is gewijzigd				
410030	434199		Leveren overige materialen. Betreft het leveren van overige materialen voor de meerpalen, zoals HDPE kunststof buis, bevestigingsmiddelen, etc.	set set	4,00 V	4,00	L
410050			Bestekpost is gewijzigd				
410050	569999		Aanbrengen conserveringssysteem palen. Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem op alle buitenoppervlakken van de constructie volgens bestekspost 410040. Betreft de buizen vanaf 1,0 m onder de kanaalbodem tot bovenkant paal (incl. deksel en bolder). Kanaalbodem is ca. NAP -3,6 m.	m2	62,00 V		
			Systeem: - Stralen SI-Sa 3 - Zinkschooperen, laagdikte 70 micrometer - 1 laag anti-corrosieve epoxyprimer, afgedunde laag, laagdikte 30 micrometer. Laag ruim dekkend	m2		62,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
			aanbrengen;					
			- 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte 150					
			micrometer;					
			- 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder					
			water, laagdikte 150 micrometer;					
			- 1 laag epoxy coating, high solid, bedoeld voor onder					
			water, laagdikte 150 micrometer;					
			De minimale droge laagdikten zijn vermeld.					
			Eindkleur: RAL 9016 (verkeerswit).					
			Garantie op conservering volgens bestekspostnummer					
			110130.					
								
								

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID**01 27 01 Algemeen**

- 01 De opdrachtnemer verplicht zich om 2 % van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Overeenkomst te besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle aspecten van de onderhavige Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

43 Staalconstructies

43 0 Deelhoofdstuk 43.0

43 02

43 02 03

03 Lid komt te vervallen.

