

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Referentie eis 2: Aanleg en onderhoud	U stelt de volgende referentie eis: "Op vakkundige wijze uitvoeren van een opdracht betreffende aanleg én onderhoud van verkeersregelininstallaties met een gefactureerd bedrag dat groter of gelijk is aan €300.000,- (op jaarbasis, waarbij de onderhoudscomponent minimaal €100.000,- bedroeg)." Veel van onze opdrachtgevers hebben onderhoud en vervanging van verkeersregelininstallaties gescheiden gecontracteerd. Is het toegestaan om voor de referentie eis 2 referenties in te dienen indien deze gelijktijdig en bij dezelfde opdrachtgever plaats vinden (en hiermee dus een vergelijkbare situatie ontstaat als gevraagd in de referentie eis)?	Ja, dit is toegestaan

2	Vraag 1 met betrekking tot paragraaf 4.3.2., Referenties, uit de Inschrijvingsleidraad	Paragraaf 4.3.2. bevat de kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Aanbestedende dienst en overeen zouden komen met ervaring op essentiële punten van de opdracht. Onder de eerste ‘bullet’ wordt vermeld: “Op vakkundige wijze uitvoeren van een Werk op basis van de UAV-gc 2005 met een aanneemsom of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 500.000,-, waarbij de Inschrijver was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de referentieopdracht (Projectmanagement) voor een Opdrachtgever uit het publieke domein (Rijk, Provincie, Waterschap of Gemeente). Vereist is dat de Inschrijver jegens Opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de referentieopdracht.” Op pagina 14 van de Inschrijvingsleidraad wordt met betrekking tot de minimum eisen van de referentieopdracht onder de eerste ‘bullet’ opgemerkt: Concreet hebben wij daarbij de volgende vragen/voorstellen: 1. De aanhef van paragraaf 4.3.2. van de Inschrijvingsleidraad stelt dat de Aanbestedende dienst “de volgende kerncompetenties” heeft vastgesteld. Vervolgens worden in de twee daaropvolgende ‘bullets’ twee referenties gevraagd. Onduidelijk is welke kerncompetenties zijn vastgesteld en dienen te worden aangetoond door middel van de twee gevraagde referenties. Kan de Aanbestedende dienst dit verduidelijken?	Het gaat wat Aanbestedende dienst betreft dus om de volgende 2 competenties: - Enerzijds ervaring met het uitvoeren van Werken op basis van UAV-gc (waarbij men zelf het ontwerp en engineering voor zijn rekening heeft genomen) - Anderzijds ervaring met zowel de aanleg als onderhoud van VRIs (waarbij minimale bedragen genoemd zijn). Voor deze laatste competentie mogen (zoals elders in deze Nvl benoemd) ook 2 referenties aangeleverd worden.
---	---	---	---

3	Vraag 2 met betrekking tot paragraaf 4.3.2., Referenties, uit de Inschrijvingsleidraad	Paragraaf 4.3.2. bevat de kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Aanbestedende dienst en overeen zouden komen met ervaring op essentiële punten van de opdracht. Concreet hebben wij daarbij de volgende vragen/voorstellen: 2. Paragraaf 4.3.2., eerste bullet, verwijst naar een referentieopdracht gevolgd door de tekst “(Projectmanagement)”. Nu de referentie betrekking heeft op het uitvoeren van een Werk op basis van de UAV-gc 2005 is onduidelijk of de referentieopdracht – uitsluitend – ziet op “Projectmanagement” of op het op vakkundige wijze uitvoeren van een Werk met een aanneemsom of gefactureerd bedrag van € 500.000,-, waarbij de Inschrijver was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de referentieopdracht. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke kerncompetentie wordt gevraagd?	Het gaat om beiden: het uitvoeren en projectmanagement (meer specifiek verstaan wij daaronder het ontwerp en engineering) voeren op een UAV-gc project ter waarde van €500.000,-.
---	--	---	---

4	Vraag 3 met betrekking tot paragraaf 4.3.2., Referenties, uit de Inschrijvingsleidraad:	Paragraaf 4.3.2. bevat de kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Aanbestedende dienst en overeen zouden komen met ervaring op essentiële punten van de opdracht. Concreet hebben wij daarbij de volgende vragen/voorstellen: 3. De referentieopdracht dient blijkens paragraaf 4.3.2. van de Inschrijvingsleidraad te zijn uitgevoerd voor een Opdrachtgever uit het publieke domein (Rijk, Provincie, Waterschap of Gemeente). Gelet op de aard en omvang van de aan te besteden opdracht (aanleg en onderhoud VRI's) en gelet op de gevraagde referentie, menen wij dat de toevoeging dat de referentie moet zijn uitgevoerd voor een Opdrachtgever uit het publieke domein in dit geval niet relevant/niet noodzakelijk is om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende kennis en kunde beschikt om de opdracht uit te kunnen voeren. Het gevraagde Werk kan immers evengoed voor een private opdrachtgever zijn uitgevoerd. Kan de aanbestedende dienst de Inschrijvingsleidraad aanpassen en de beperking dat de referentieopdracht voor een Opdrachtgever uit het publieke domein moet zijn uitgevoerd schrappen?	Aanbestedende dienst schrapt de zinsnede 'voor een Opdrachtgever uit het publieke domein'.
---	--	--	---

5	Vraag 4 met betrekking tot paragraaf 4.3.2., Referenties, uit de Inschrijvingsleidraad:	Paragraaf 4.3.2. bevat de kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Aanbestedende dienst en overeen zouden komen met ervaring op essentiële punten van de opdracht. Concreet hebben wij daarbij de volgende vragen/voorstellen: 4. De in paragraaf 4.3.2. onder de eerste bullet gevraagde referentie vereist voorts dat de Inschrijver jegens Opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de referentieopdracht. Kan de aanbestedende dienst aangeven wat wordt bedoeld met “eindverantwoordelijk”? Nu wordt gevraagd om een Werk met een aanneemsom of gefactureerd bedrag van ten minste € 500.000,-, lijkt ook een opdracht in onderaanneming te zijn toegestaan. Indien de aanbestedende dienst met “eindverantwoordelijk” bedoelt dat de Inschrijver met betrekking tot de referentieopdracht feitelijk de contractuele wederpartij van de Opdrachtgever moet zijn geweest met betrekking tot de referentieopdracht, menen wij dat een dergelijke referentie-eis de mededinging onnodig beperkt en toetreding van nieuwe partijen belemmert. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat werkzaamheden die in het kader van een UAV-GC 2005 contract in onderaanneming zijn verricht met een aanneemsom of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 500.000,-, waarbij de Inschrijver voor het in onderaanneming uitgevoerde deel belast was met de dagelijkse organisatie en leiding van de aan hem opgedragen werkzaamheden, eveneens kan worden voldaan aan de gevraagde referentie?	Uw uitleg is voor ons akkoord. Als u belast was met het projectmanagement voor het in onderaanneming aangenomen deel, is dat voor ons afdoende.
---	--	---	--

6	Vraag 5 met betrekking tot paragraaf 4.3.2., Referenties, uit de Inschrijvingsleidraad:	Paragraaf 4.3.2. bevat de kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Aanbestedende dienst en overeen zouden komen met ervaring op essentiële punten van de opdracht. Onder de eerste ‘bullet’ wordt vermeld: “Op vakkundige wijze uitvoeren van een Werk op basis van de UAV-gc 2005 met een aanneemsom of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 500.000,-, waarbij de Inschrijver was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de referentieopdracht (Projectmanagement) voor een Opdrachtgever uit het publieke domein (Rijk, Provincie, Waterschap of Gemeente). Vereist is dat de Inschrijver jegens Opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de referentieopdracht.” Op pagina 14 van de Inschrijvingsleidraad wordt met betrekking tot de minimum eisen van de referentieopdracht onder de eerste ‘bullet’ opgemerkt: Concreet hebben wij daarbij de volgende vragen/voorstellen: 5. De Inschrijvingsleidraad vermeldt op pagina 14 met betrekking tot de minimum eisen van de referentieopdracht onder de eerste bullet dat het onderwerp van de referentieopdracht vergelijkbaar dient te zijn met de betreffende kerncompetentie. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of daarmee wordt bedoeld dat de in paragraaf 4.3.2. onder de eerste bullet gevraagde referentie (een werk op basis van de UAV-GC 2005 met een aanneemsom of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 500.000,-) betrekking dient te hebben op de aanleg en onderhoud van VRI's of dat maatgevend is het “Projectmanagement”? Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat zij bedoeld met de opmerking dat het onderwerp van de referentieopdracht vergelijkbaar dient te zijn met de betreffende kerncompetentie, gelet op de brede en algemeen	Deze formulering doet in dit geval niet terzake. In de kerncompetenties (en deze Nota) is voldoende duidelijk omschreven wat we verstaan onder het onderwerp van de referentieopdracht. Voor de eerste bullet geldt als onderwerp 'UAV-gc Werk', voor de tweede bullet geldt als onderwerp 'aanleg én onderhoud van VRI's'.
---	--	---	--

		omschreven kerncompetentie van paragraaf 4.3.2., eerste bullet?	
7	Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3	Kunt u het bestek ook in een RSX bestand aanleveren	Ja, RSX bestand is bijgevoegd bij de stukken

8	Inschrijvingsleidraad onderhoud en vervanging def 19042023	Kunt u aangeven waar we de onderbouwing kosten voor het onderhoud in moeten worden afgeprijsd	De vorm van de onderbouwing is vrij, de eisen staan in Vraagspecificatie deel 5 (FM100 FM120 FM140)
9	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 150050	Mogen wij er van uitgaan de deze pipelock-systemen geschikt dienen te zijn voor de drukknopmasten volgens bijlage 1a (deze hebben nl een diameter van 114mm)?	Ja
10	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 150040	Mogen wij er van uitgaan de deze pipelock-systemen geschikt dienen te zijn voor de universeelmasten volgens bijlage 1b en 1c (deze hebben nl een diameter van 145mm)?	Ja
11	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 320060	Mogen wij aannemen dat in deze post tevens een chauffeur ingerekend dient te worden?	Ja
12	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 210040	Verwijderen en aanbrengen lantaarn. Tevens staat in deze post "mast geplaatst in pipelock-systeem. Gaat het hier nu over het verwijderen van alleen een verkeerslantaarn of dient de mast tevens verwijderd te worden?	Het betreft alleen het verwijderen en aanbrengen van het armatuur. Post is aangepast.
13	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 190010 en 190020	Verplaatsen drukknopmast en universeelmast inclusief bekabeling. Mogen wij er van uitgaan dat bestaande grondkabel voldoende lengte heeft voor het verplaatsen van de drukknopmast/universeelmast over de aangegeven lengte van 3mtr?	Ja

14	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 190010 en 190020	Verplaatsen drukknopmast en universeelmast inclusief betonvoet. Hoeveel beton zit er aan een drukknopmast en aan een universeelmast?	Bij een drukknopmast in het vrije veld kan uit gegaan worden van 12L. Bij een universeelmast in het vrij veld kan uit gegaan worden van 24L.
15	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 180210	Wordt hier bedoeld het verwijderen van een verkeerslantaarn bij een portaal/zweepmast die blijft staan, aangezien er in de posten voor te verwijderen portalen en zweepmasten aangegeven staat inclusief verwijderen betonfundatie en alle op en aan het portaal/zweepmast gemonteerde toebehoren?	Ja, 180210 gaat het alleen over het verwijderen van de lantaarn inclusief neiginrichting. Post is aangepast
16	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 180190 en 180200	Wordt hier bedoeld het verwijderen van een neiginrichting bij een portaal/zweepmast die blijft staan, aangezien er in de posten voor te verwijderen portalen en zweepmasten aangegeven staat inclusief verwijderen betonfundatie en alle op en aan het portaal/zweepmast gemonteerde toebehoren?	Post 180190 en 180120 vervallen
17	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 180120 t/m 180160	Hierin staat beschreven inclusief verwijderen betonfundatie. Met welke hoeveelheid betonfundatie kunnen we rekening houden per lichtmast/mast/drukknopmast?	Bij een lichtmast kan uitgegaan worden dat er geen betonfundatie aanwezig is. Bij een drukknopmast in het vrije veld kan uit gegaan worden van 12L. Bij een universeelmast in het vrij veld kan uit gegaan worden van 24L.
18	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 180020 t/m 180080	Hierin staat beschreven inclusief verwijderen betonfundatie. Met welke hoeveelheid betonfundatie kunnen we rekening houden per staander voor een zweepmast/portaal?	Betonfundatie bij een staander van een portaal circa 0,7 m3. Betonfundatie bij een staander van een zweepmast circa 1,0 m3.
19	Contract	Kan gemeente Tilburg bevestigen en aantonen dat er in het werkgebied geen vervuilde grond aanwezig is in het kader van CROW 400? Zo, nee hoe gaan we binnen het contract om met CROW 400 en verrekening van aanvullende werkzaamheden in het kader hier van?	Nee, dit kan de gemeente niet bevestigen. De onverwachte onkosten worden achteraf verekend.

20	Vraagspecificatie deel 2.2 bestekpost 130110	Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een aansluitvoorziening voor de openbare verlichting en/of lichtwegwijzers in een gecombineerde VRI/OVL- en/of bewegwijzeringsmast Aansluitvoorziening Langmatz EK40. Hoe verhoudt deze post zich ten opzichte van de binnenkort te leveren CAM-modules van Enexis?	Het te gebruiken aansluitblok dient de Eleq LS94 5L2410 te zijn. Mocht gedurende de looptijd van het contract een productwijziging op treden (gebruik CAM Modules) dan behandelen we dit middels een VTW. Post is aangepast.
21	Vraagspecificatie deel 3 artikel 35.42.03	In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.42.02 lid 2 van de Standaard dienen alle aders op de klemmenstrook d.m.v. een dogger te worden aangesloten. Wij nemen aan dat hier met klemmenstroken wordt gewerkt en een schroefverbinding van toepassing is?	Nee, alle aders dienen middels een dogger te worden aangesloten.
22	Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3	Waarom is alleen bij lantaarns uit 140020 een nadere specificatie van fabricaat en type gegeven?	Alle armaturen en ledaspects dienen van het fabricaat Groenpol te zijn. Posten zijn aangepast.
23	Basisovereenkomst	Welke betalingsregeling is van toepassing voor de werkzaamheden met betrekking tot het meerjarig onderhoud?	Op basis van maandelijkse termijnen.
24	Basisovereenkomst	Is bij het vaststellen van het onderhoudsbudget rekening gehouden met de (recente) prijsstijgingen voortkomend uit o.a. inflatie?	Ja, hier is rekening mee gehouden.
25	Inschrijvingsleidraad artikel 3.8	Is bij het vaststellen van de bodem- en plafondbedragen rekening gehouden met de (recente) prijsstijgingen voortkomend uit o.a. inflatie?	Ja, hier is rekening mee gehouden.
26	Basisovereenkomst	In de basisovereenkomst stelt u een vast budget ter beschikking t.b.v. meerjarig onderhoud VRI's. Dit budget lijkt beperkt voor de gevraagde activiteiten. Bent u bereid dit budget variabel te maken en partijen een aanbieding te laten doen voor deze activiteiten als onderdeel van de inschrijving? Zo nee waarom niet?	Nee, naar ons inziens is het budget toereikend.
27	Inschrijfbiljet	Indien op het inschrijfbiljet ook andere kosten dan aanleg dienen te worden opgenomen, hoe dienen deze te worden gespecificeerd?	De onderhoudscomponent is nu toegevoegd op de inschrijfstaat. Nieuwe inschrijfstaat is geupload bij de stukken op TenderNed. Deze vaste component dient dus ook meegenomen te worden op het inschrijfbiljet.

28	Inschrijfbiljet	Dienen op het inschrijfbiljet alleen de aanlegkosten (zoals opgenomen in de inschrijfstaat VS2.2) te zijn opgenomen?	Nee, onderhoudscomponent is vast. De onderhoudscomponent is nu toegevoegd op de inschrijfstaat. Nieuwe inschrijfstaat is geupload bij de stukken op TenderNed. Deze vaste component dient dus ook meegenomen te worden op het inschrijfbiljet.
29	Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3	De inschrijfstaat is gericht op aanleg. Waar dienen de overige onderdelen te worden gespecificeerd?	De prijs voor het onderhoud is vast, en op voorhand bepaald door de gemeente. De onderhoudscomponent is nu toegevoegd op de inschrijfstaat. Nieuwe inschrijfstaat is geupload bij de stukken op TenderNed. Deze vaste component dient dus ook meegenomen te worden op het inschrijfbiljet.
30	Inschrijvingsleidraad artikel 4.3.2	In 4.3.2 inschrijfleidraad staat vermeld dat de referentie (bijlage 3) na verzoek dient te worden ingediend. In 6.13 staat bij inschrijving. Wat is van toepassing?	De referentie dient bij Inschrijving te worden ingediend. Hetgeen geformuleerd is onder 4.3.2 is een fout van de gemeente.
31	Annex VI	Annex VI 'onderhouden openbare ruimte': hier wordt gesteld dat de coördinatie door ON (opdrachtnemer) moet gebeuren. Klopt dit? Zo ja, kan OG hier dan een nadere toelichting op geven?	Wij verwachten dat opdrachtnemer schades, defecten, gebreken in en aan de openbare ruimte, buiten de scope van de opdracht meldt aan de opdrachtgever en waar nodig coordineert met een andere contractpartner van de opdrachtgever.
32	Vraagspecificatie deel 5 PM210	Is er een aantal pagina's dat aan het onderhoudsplan wordt gesteld? Voor de overige plannen wordt dit namelijk wel opgegeven. Eis PM-210 proceseisen (vraagspec. deel 5)	Nee hier is geen maximum voor vermeld.
33	Vraagspecificatie deel 5 IN400	De jaarlijkse rapportages moet daarin alleen gerapporteerd worden over het afgelopen jaar of verwacht opdrachtgever ook een trendanalyse / historie over alle voorgaande jaren? Zie eis IN400 (blz. 14 vraagspecificatie deel 5)	Jaarlijkse rapportage alleen voor afgelopen jaar.
34	Inschrijvingsleidraad artikel 6.13	GC2 m.b.t. dashboard toevoegen bij indiening: Zijn er vormvereisten aan de manier waarop we dit moeten indienen?	Nee, er zijn geen vormvereisten.
35	Inschrijvingsleidraad artikel 6.13	Is het opgegeven aantal bladzijden per GC inclusief voorblad en afbeeldingen etc.?	Het voorblad hoeft hierbij niet meegerekend te worden, maar afbeeldingen moeten binnen het aantal toegestane A4 vallen. Dashboard is exclusief, mag apart bestand zijn, niet gelimiteerd. In alle gevallen is het een aandachtspunt dat de plannen anoniem moeten zijn, dus ook het dashboard en het voorblad.

36	Inschrijvingsleidraad artikel 6.13	Moeten de EMVI-plannen als losse plannen worden ingediend of als 1 bestand?	Aanbestedende dienst spreekt hiervoor geen voorkeur uit. Wel dient u zich te houden aan het toegestane aantal A4 per losgunningscriterium.
37	Bijlage 4	In bijlage 4 is omschreven dat de nul-emissiezone 'waarschijnlijk' groter gaat worden en dat daar nog een besluit over moet gaan worden genomen. Hoe het er eventueel uit gaat zien is in 'concept' opgenomen. Hoe moeten de inschrijvers hiermee omgaan, gelet op het feit het nog onzeker is of deze situatie zich gaat voordoen en hoe dat er dan uit gaat zien. Om een gelijk speelveld te creëren stellen wij voor om voor de inschrijvingen (fictief) uit te gaan van de situatie dat de nul-emissiezone niet groter wordt. Is dat akkoord?	Akkoord
38	Annex VII	Annex VII is niet van toepassing op 'aanvullende Werkzaamheden'. Is dat zo omdat voor aanvullende werkzaamheden gerekend kan worden met actuele prijzen?	Werkzaamheden, diensten en leveranties die worden gevraagd buiten de scope van de uitvraag, kunnen worden afgepijst op basis van actuele prijzen.
39	Annex VII	In Annex VII is een indexeringsregeling omschreven. Kan opdrachtgever een formule toevoegen waaruit blijkt hoe deze regeling moet worden toegepast?	$V = ((L_n - L_a) / (L_a)) \times T_b$ Hierin is: V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt; L_n = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; L_a = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de datum van aanbesteding; T_b = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. Deze formule is toegevoegd aan Annex VII

40	Basisovereenkomst	Wij gaan er voor onze aanbieding vanuit dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden geen vergunningen in het kader de Wet natuurbescherming dan wel stikstof nodig zijn. Is dit akkoord?	Dit is akkoord.
41	Inschrijvingsleidraad artikel 6.1	In par. 6.1 van de Inschrijvingsleidraad is beschreven dat inschrijvers moeten waarschuwen in geval 'fouten, omissies of tegenstrijdigheden'. Inschrijver gaat ervan dat daarmee 'klaarblijkelijke' of 'kennelijke' fouten, omissies of tegenstrijdigheden worden bedoeld. Kan opdrachtgever dit bevestigen of – als ons uitgangspunt niet klopt – toelichting wat met deze verplichting wordt bedoeld?	Dit kunnen wij bevestigen.

42	Basisovereenkomst	De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is niet (voldoende) gelimiteerd. Voor inschrijver is dat een onbeheersbaar risico. Allereerst is dit risico op voorhand niet goed in te schatten: Inschrijver heeft onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen in hoeverre sprake kan zijn van indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver vermogensschade. Daar komt bij dat zuiver vermogensschade door opdrachtnemer niet kan worden verzekerd. Indien alle inschrijvers zelf de omvang van dit risico moeten inschatten, ontstaat per definitie een ongelijk speelveld tussen de inschrijvers (immers zal iedere inschrijver het risico anders inschatten). Gelet op het voorgaande verzoeken wij u voor i) de beheersing van dit risico en ii) het creëren van een gelijk speelveld, de aansprakelijkheid van opdrachtnemer als volgt te beperken: 1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schades (zaakschade) en tot een hoogte van 50.000,- per gebeurtenis en EUR 250.000,- per contractjaar 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver vermogensschade. Met zuiver vermogensschade wordt bedoeld schade die niet het gevolg is van een zaakschade. 3. De vrijwaringsplicht van opdrachtnemer wordt beperkt door de hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking. 4. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schade en aanspraken derden boven de aansprakelijkheidsbeperking van opdrachtnemer.	Niet akkoord.
43	Inschrijvingsleidraad artikel 5.11	In par. 5.11 van de Inschrijvingsleidraad is beschreven dat de hoogte van de eventueel te verbeuren korting in geval van het niet-naleven van BPKV-beloften maximaal 1,5x de behaalde korting bedraagt. Deze beperking is (nog) niet beschreven in de basisovereenkomst. Ter voorkoming van	Deze bepaling is toegevoegd aan artikel 16 van de Basisovereenkomst

		verwarring, verzoeken wij u om dit op te nemen in de basisovereenkomst.	
44	Inschrijvingsleidraad artikel 5.11	In par. 5.11 van de Inschrijvingsleidraad is beschreven dat de hoogte van de eventueel te verbeuren korting in geval van het niet-naleven van BPKV-beloften per geval wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke schade in relatie tot het doel van het criterium. Volgens Annex XIII gaat het per geval om maximaal 5 kortingspunten. Kan opdrachtgever iets meer houvast geven over hoe de hoogte vast wordt gesteld? Dus wanneer worden bijv. 5 kortingspunten opgelegd en wanneer 1 kortingspunt?	Op voorhand is niet exact per geval objectief te omschrijven wanneer 1, 2, 3, 4 of 5 kortingspunten worden toegekend. (In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de ernst (afgemeten naar het effect) van de niet nakoming van de belofte hierin wordt meegenomen. Tevens wordt bekeken in hoeverre de niet nakoming blijvend dan wel tijdelijk is.
45	Basisovereenkomst artikel 2 lid 4	In art. 2 lid 4 van de Basisovereenkomst is een bedrag van € 220.000,- opgenomen. Dat is het bedrag waar opdrachtgever voor 1 jaar service en onderhoud van uitgaat. Dat dit bedrag is opgenomen lijkt ons niet juist. De daadwerkelijke kosten voor service en onderhoud moeten namelijk nog worden vastgesteld. Daarnaast ontstaat een scheve situatie omdat art. 2 lid 4 van de Basisovereenkomst een relatie met de op te leggen kortingen en ontbindingsmogelijkheid van opdrachtgever. Wij verzoeken u om art. 2 lid 4 leeg te laten en voor de boeteregeling uit te gaan van een bedrag dat in lijn is met de verwachte totale omzet.	Dit is een foutieve aanname onderhoudscomponent is een fixed price van -€220.000 per jaar
46	Annex XIII	In Annex XIII zijn de boetes beschreven. in de tabel zijn het maximaal aantal op te leggen kortingspunten omschreven. Wij gaan ervan uit dat de genoemde punten een maximum betreft en het aantal kortingspunten dat daadwerkelijk per geval wordt opgelegd – net als bij de BPKV-korting – wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke schade in relatie tot het doel van het criterium. Kan opdrachtgever dit bevestigen?	Deze aanname is correct.

47	Inschrijvingsleidraad artikel 2.5	Kan opdrachtgever bevestigen dat alleen bij wederzijdse instemming gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen?	Deze aanname is correct.
48	Vraagspecificatie deel 4	Het is ons niet duidelijk hoe de werkzaamheden ten behoeve van het Meerjarig Onderhoud en herstel van schades worden verrekend. Vindt verrekening plaats op regie conform de tarieven zoals opgenomen in de inschrijvingsstaat van de Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3 (vraagspecificatie aanleg)? Graag vernemen wij een toelichting.	Ja, zie vraagspecificatie deel 5 Proceseisen IN110
49	Vraagspecificatie deel 1	In de Vraagspecificatie deel 1 staan de werkzaamheden ten behoeve van de carnaval en evenementen (par. 3.5) niet genoemd onder par. 3.4 'Scope van de Aanleg werkzaamheden'. Wij gaan ervan uit dat de in par. 3.5 genoemde werkzaamheden – net als de onder par. 3.4 genoemde werkzaamheden - wel worden verrekend conform in de Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3 (vraagspecificatie aanleg) opgenomen inschrijvingsstaat. Kan opdrachtgever dat bevestigen?	Dat is correct. In Vraagspecificatie deel 1 is paragraaf 3.5 aangepast naar paragraaf 3.4.3

50	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud Par 2.3, bullet 3	U stelt dat de responstijd eindigt als de ploeg ter plaatse is. Echter er zijn storingen waarvoor op afstand functioneel herstel of veiligstelling kan worden gedaan (afhankelijk van tijd en plaats) waardoor respons en hersteltijden aanzienlijk verkort worden (urgent: respons <1 uur; herstel voor de spits). Ook in het kader van duurzaamheid (gunningscriterium 3) is het wenselijk om deze regel zodanig te herzien dat functioneel herstel op afstand onder voorwaarden ook einde van respons en hersteltijd mag betekenen. Bent u bereid dit toe te staan?	Nee, OG waardeert meedenken. Tijdens transitieperiode kan ON deze suggestie bespreekbaar maken. Voor OG is onduidelijk wat op dit moment bedoeld word met "onder voorwaarden" Let op: Vraagspecificatie deel 4 paragraaf 2.3 '2 de opdracht geven tot herstel van de storing en/of het defect; · het moment waarop de melding bij de Opdrachtnemer is binnengekomen is start responstijd; · de Opdrachtnemer ontvangt middels een e-mail de informatie op basis waarvan de melding gegenereerd is. De Opdrachtnemer dient zelf nadere informatie in te winnen omtrent de (mogelijke) oorzaak van de melding en dient zelf vast te stellen of de melding een storing dan wel defect betreft of niet;' is aangepast naar: '2 de opdracht geven tot herstel van de storing en/of het defect; · het moment waarop de melding bij de Opdrachtnemer is binnengekomen is start responstijd; · de Opdrachtnemer ontvangt middels een e-mail, telefonisch of via dergelijke communicatiemiddelen de informatie op basis waarvan de melding gegenereerd is. De Opdrachtnemer dient zelf nadere informatie in te winnen omtrent de (mogelijke) oorzaak van de melding en dient zelf vast te stellen of de melding een storing dan wel defect betreft of niet;'
----	---	--	--

51	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud Par 2.5, tekst onder bullet 6.	U omschrijft “Maar onder storing wordt ook verstaan....zonder dat er sprake is van status knippen of gedoofd”. U geeft één voorbeeld. Om te kunnen meten welke storingen die niet leiden tot geel knippen of gedoofd ook moeten meetellen in ‘niet beschikbaarheid’ is een sluitende lijst nodig. De genoemde clausule leidt tot interpretatieverschillen. Kunt u een concrete opgave geven van alle type meldingen die meetellen in niet beschikbaarheid?	Nee, het aanleveren van een sluitende lijst is niet nodig. OG sluit zinsnede onder VS 4 paragraaf 2.5 bullet 6 "Maar onder storing wordt ook verstaan dat de veiligheid voor de omgeving en gebruikers niet kan worden geborgd, door functie-uitval zonder dat sprake is van de status knippen en/of gedoofd. Bijvoorbeeld: een defecte deelconflictlantaarn" uit voor de KPI meting niet beschikbaarheid. Let op: Vraagspecificatie deel 4 paragraaf 2.5 'De verkeersregelininstallatie staat in de status knippen en/of gedoofd ten gevolge van functie-uitval van één of meerdere van de objecten van de installatie. Maar onder storing wordt ook verstaan dat de veilig-heid voor de omgeving en gebruikers niet kan worden geborgd, door functie-uitval zonder dat sprake is van de status knippen en/of gedoofd. Bijvoorbeeld: een defecte deelconflictlantaarn.' is aangepast naar 'De verkeersregelininstallatie staat in de status knippen en/of gedoofd ten gevolge van functie-uitval van één of meerdere van de objecten van de installatie. Maar onder storing wordt ook verstaan dat de veilig-heid voor de omgeving en gebruikers niet kan worden geborgd, door functie-uitval zonder dat sprake is van de status knippen en/of gedoofd. Bijvoorbeeld: een defecte deelconflictcamera.'
----	--	--	---

52	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud Par. 2.2 Meldingen, Par 2.3, bullet 2	U omschrijft in de vraagspecificatie deel 1: opdrachtnemer is geen aannemer maar serviceverlener, is risicodragend; er zijn prestatieprikkels, een zelfstandige houding. De opdrachtgever voert enkel regie). U omschrijft in de Inschrijvingsleidraad de gunningscriteria ontzorging en optimalisatie areaal. In paragraaf 2.3 van de vraagspecificatie deel 4 schrijft u “opdrachtnemer dienst zelf nadere informatie in te winnen omtrent de mogelijk oorzaak...” In het kader van uw verwachtingen is een meekijkfunctie op storingen en defecten in MobiMaestro met beperkte inzage onvoldoende en niet passend bij het beeld van een serviceverlener. Wij willen zelf notificaties kunnen samenstellen en rechten voor bediening van VRI's. Voor diagnose zoals u die omschrijft in paragraaf 2.3 bullet 2 willen we ook inzage in de gebeurtenissen (events), objecten, parameters, logs en triggers. Bent u bereid de rechten in MobiMaestro te verruimen, zodanig dat ze passen bij de verwachte verantwoordelijkheden?	Ja, bediening (op afstand) blijft echter uitsluitend voorbehouden aan OG. Uitgebreidere inzage in logging, gebeurtenissen, triggers etc is gezamenlijk overleg tijdens transitieperiode te bespreken.
53	Inschrijvingsleidraad Par. 6.13	In te leveren documenten bij inschrijving. Hier staan een 5-tal documenten beschreven die bij de inschrijving ingediend moeten worden. Op tenderned zien we ook nog dat we het document "uitreksel beroeps en handelsregister" dienen te uploaden. Kan dit bevestigd worden dat dit document ook ingediend moet worden?	Ja, ook het uitreksels beroeps en handelregister dient men hierbij aan te bieden.

54	Inschrijvingsleidraad Par. 2.6 en 3.8	Hoe verhouden de boven- en ondergrensbedragen van de inschrijving uit paragraaf 3.8 zich tot bedragen uit de omvang van de opdracht zoals beschreven in paragraaf 2.6?	De boven- en ondergrensbedragen zijn bepaald op basis van onze raming van de inschrijfstaat. De inschrijfstaat is een indicatieve weergave van onze opgave (voor aanleg/schade/evenementen) voor de eerste 2 jaar. De genoemde bedragen onder paragraaf 2.6 zijn op een hoger abstractieniveau de richtbedragen van de totale contractduur van 8 jaar. De inschrijfstaat heeft geen directie connectie met paragraaf 2.6.
55	Vraagspecificatie deel 5 Proceseisen UV380	De Opdrachtnemer dient al het vrijkomend aluminium op eigen werf te verzamelen en periodiek af te voeren naar Hydro. Kosten voor de opslag en afvoer zijn voor de Opdrachtnemer. Tegenstrijdigheid In 01 17 12 van de Vraagspecificatie deel 2 staat dat HYDRO de mastcombinaties afvoert Kunnen wij ervan uitgaan dat HYDRO alles zelf ophaalt?	Ja, Hydro zorgt voor het transport. ON dient alles volgens eis 01 17 12 aan te bieden. Coördinatie ligt ook bij ON. Eis Vs 5 UV380 is aangepast. Kosten afvoer zijn voor Hydro.
56	Vraagspecificatie deel 5 Proceseisen IN1130	Eventuele geconstateerde graafschade waarbij de dader niet bekend is dient ook via het in IN110 beschreven proces te worden gemeld bij NODR NODR is niet toch niet voor graafschades ?	Graafschades dienen ook kenbaar te worden gemaakt bij NODR.
57	Vraagspecificatie deel 5 Proceseisen IN110	Bijlage INF1060 betreft een NODR-schadeopstelling op basis waarvan de kosten die gemoeid zijn met het herstellen van schade inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Bijlage INF1060 bevat geen schadeopstelling, gelieve een format schadeopstelling aan te leveren.	Het format waarin de schadeopstelling afgehandeld kan worden is een factuur met daarin alle gehanteerde besteksposten, locatie gegevens, foto's en overige relevante informatie

58	Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3 Algemene bepalingen 01 17 11 en 01 17 12	Kan de opdrachtgever een opslagterrein ter beschikking stellen voor de tijdelijke opslag?	Nee, een tijdelijke opslag dient de opdrachtnemer zelf te verzorgen.
59	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 4.4 Inspectie	Op aanwijzing van de Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer een inventarisatie en inspectie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de lenzen van armaturen van de VRI of mastmateriaal. Frequentie: circa 10 keer per jaar. Waarom staat deze in de vraagspecificatie als de aannemer verantwoordelijk is voor het onderhoud en inspecteren van de installaties?	De mogelijkheid bestaat dat OG vraagt om extra (inspectie)werkzaamheden uit te voeren naast de gebruikelijke inspecties en werkzaamheden.
60	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 1.2 Overige eisen aan installaties tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode	aanwezige conservering dient de installaties te beschermen tegen omgevingsinvloeden, zodanig dat de constructieve veiligheid niet in gevaar komt en dat het object veilig kan worden gebruikt Kunt u bevestigen dat de constructieve veiligheid van de objecten bij aanvang contract is gewaarborgd en zo ja voor hoe lang nog? Zijn er constructie/sterkteberekeningen van de huidige objecten beschikbaar ? Met welke levensduur zijn de huidige objecten berekend?	1. Ja, gedurende de technische levensduur van het object. 2. Ja, van de merendeel aanwezige portalen en zweepmasten zijn constructie/sterkteberekeningen aanwezig. 3. De objecten zijn met een levensduur van minimaal 36 jaar doorgerekend

61	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 1.2 Overige eisen aan installaties tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode	De gemeente Tilburg bevestigt dat einde van het tijdens de aanbesteding lopende contract de installaties voldoen aan de contracteisen waaronder de NEN1010 en NEN3140. Waarom worden specifiek NEN1010 en NEN3140 benoemd ? Kunt u bevestigen dat de installaties bij aanvang contract aantoonbaar voldoen aan alle contracteisen ?	1. OG hecht waarde aan de kwaliteitsborging middels de NEN1010 en NEN 3140. 2. Ja, we voldoen aan alle contracteisen.
62	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 1.2 Overige eisen aan installaties tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode	De installaties dienen te voldoen aan NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties-Laagspanning Kunt u bevestigen dat de huidige installaties aantoonbaar voldoen aan de NEN 3140 ? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer ?	Ja, kunnen we bevestigen
63	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 1.2 Overige eisen aan installaties tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode	De installaties dienen te voldoen aan NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning Kunt u bevestigen dat de huidige installaties aantoonbaar voldoen aan de NEN 1010 ? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer ?	NEN 1010 Geldt voor alleen voor aanleg. In Vraagspecificatie deel 4 paragraaf 1.2 zijn de NEN1010 eisen verwijderd.

64	Vraagspecificatie deel 4: Meerjarig Onderhoud 1.2 Overige eisen aan installaties tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode	de installaties dienen te allen tijde te voldoen aan de Europese richtlijnen CE Kunt u bevestigen dat de huidige installaties aantoonbaar voldoen aan de Europese richtlijnen CE ? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer ?	Ja, dit kunnen we bevestigen.
65	Vraagspecificatie deel 1 3.6 Schade	U benoemt de asset VRI's Definitief herstel behoort bij deze assets niet toe aan de scope ?	Nee, schade aan VRI's moet definitief worden hersteld. Voor de assets DRIP, PRIS, DRIS, Fietsdisplay, Bikescout en Zonnebomen is slechts het tijdelijk veiligstellen en coördineren naar een derde partij nodig.
66	Vraagspecificatie deel 1 3.2 Scope van het Meerjarig Onderhoud	Bij aanvang van het Werk voldoen alle installatie aan de gestelde conditiescores. Er staat alleen vermeld dat alle installaties voldoen aan de gestelde conditiescores Kunnen wij ervan uitgaan dat alle installaties bij aanvang contract aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen en gestelde conditiescores? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer?	Ja, hier mag men vanuit gaan.

67	Vraagspecificatie deel 1 3.2 Scope van het Meerjarig Onderhoud	Voldoen aan NEN-EN 50556, NEN-EN 12368, NEN 3322, NEN-EN 12675, Verkeersregelinstallaties-Functionele Veiligheidseisen minimaal 1 keer per 2 jaar inspecteren van alle verkeersregelinstallaties op het voldoen aan: NEN-EN 50556: Verkeersregelinstallaties, NEN-EN 12368: Verkeersregelinstallaties-Verkeerslantaarns, NEN 3322: Verkeersregelinstallaties-Verkeerslantaarns-Aanvullende eisen en NEN-EN 12675: Verkeersregelinstallaties-Functionele Veiligheidseisen Voldoen de huidige installaties aantoonbaar aan de genoemde eisen? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer?	Ja, OG eist deze normeringen al jaren van de Opdrachtnemers.
68	Vraagspecificatie deel 1 3.2 Scope van het Meerjarig Onderhoud	voldoen aan de NEN-EN 12767 minimaal 1 keer per 2 jaar inspecteren van alle installaties op voldoen aan de NEN-EN 12767. De Opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen dat de installaties voldoen aan de eisen Voldoen bij aanvang contract de huidige installaties aantoonbaar aan de gestelde eis? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer?	Ja, OG eist deze normeringen al jaren van de Opdrachtnemers. In Vraagspecificatie deel 1 paragraaf 3.2 is eis: 'De scope van het Meerjarig Onderhoud omvat op hoofdlijnen: - minimaal 1 keer per 2 jaar inspecteren van alle installaties conform de NEN2767-4 en op voldoen aan de NEN-EN 12767. De Opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen dat de installaties voldoen aan de eisen inclusief aan de voorgeschreven conditiescore;' aangepast naar: 'Onderhoud omvat op hoofdlijnen: - minimaal 1 keer per 2 jaar inspecteren van alle installaties conform de NEN2767-4 en op voldoen aan de NEN-EN 12767. De Opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen dat de installaties voldoen aan de eisen inclusief aan de voorgeschreven conditiescore;'

69	Vraagspecificatie deel 1 3.2 Scope van het Meerjarig Onderhoud	Krijgen wij bij aanvang contract de inloggegevens voor de webapplicatie NEN 2767-4 ?	Nee, ON heeft ook geen toegang tot webapplicatie. ON dient zelf toegang te verkrijgen.
70	Vraagspecificatie deel 1 3.2 Scope van het Meerjarig Onderhoud	inspecteren van alle installaties conform de NEN 2767-4 minimaal 1 keer per 2 jaar inspecteren van alle installaties conform de NEN2767-4. De Opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen dat de installaties voldoen aan de eisen inclusief aan de voorgeschreven conditiescore Is bij ingang van het contract een actuele conditiemeting beschikbaar van het huidige areaal,, aantoonbaar door bijvoorbeeld een rapport en voldoet het areaal bij ingang van het contract aan de gestelde eisen? Zo nee, wat verwacht u dan van de aannemer?	Ja, deze is beschikbaar
71	Vraagspecificatie deel 1 1.3 Verwachtingen Opdrachtgever richting Opdrachtnemer	De Opdrachtnemer brengt de gegevens van het Areaal in kaart en houdt deze gedurende de looptijd van het contract actueel en te allen tijde beschikbaar voor Opdrachtgever. De ON kan ervan uitgaan dat gegevens van nieuwbouwprojecten worden gedeeld. Kunnen wij ervan uitgaan dat van het huidige al areaal in kaart gebracht is en de gegevens compleet zijn en aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen? Zo nee, wat verwacht u dan van de inschrijver?	Ja, hier kunt u van uitgaan

72	Annex VII	Verrekening vindt plaats conform consumentenprijzen, indexcijfer 2015=100, gebaseerd op de jaarmutatie CPI. Wij verzoeken opdrachtgever conform consumentenprijzen te vervangen door: index "GWW 4321 Elektrische Installaties", deze index past beter bij de werkzaamheden bedoeld voor deze overeenkomst?	Nee, Annex VII blijft gehandhaafd.
73	Basisovereenkomst artikel 10 lid 1	Hierin wordt verwezen naar de bijgevoegde annexen. In annex VII staat het volgende: Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst. De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt één jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst. Verrekening van prijswijzigingen vindt plaats over de op het einde van de periode gefactureerde termijnbedragen. Op welk tijdstip mogen we voor de eerste keer onze afgegeven prijzen indexeren?	1 jaar na gunning.
74	Vraagspecificatie deel 1 Paragraaf 3.7 transitieperiode	Hoe worden de kosten ten behoeve van de transitieperiode verrekend?	Alle werkzaamheden ten behoeve de transitieperiode vallen onder de fixed prijs van het meerjarig onderhoud.
75	Vraagspecificatie deel 1 Paragraaf 3.5 werkzaamheden ten behoeve van carnaval en evenementen	De opdrachtgever kan de omschreven carnaval en evenementen werkzaamheden opbasis van een nadere opdracht aan de Opdrachtnemer opdragen. Hoe worden de carnaval en evenementen werkzaamheden verrekend?	Opdracht is op basis van een deelopdracht. Verrekening op werkelijke aantallen.

76	Vraagspecificatie deel 1 Paragraaf 3.4.2 werkzaamheden ten behoefte van de kermis	De opdrachtgever kan de omschreven kermis werkzaamheden opbasis van een nadere opdracht aan de Opdrachtnemer opdragen. Hoe worden de kermis werkzaamheden verrekend?	Opdracht is op basis van een deelopdracht. Verrekening op werkelijke aantallen.
77	Vraagspecificatie deel 1 Paragraaf 3.4.1 nadere opdrachten	Hierin staat beschreven dat opdrachtnemer, op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie, in detail bepaalt welke van de resultaatsverplichtingen uit vraagspecificatie deel 2.2 benodigd zijn voor desbetreffende nadere opdracht. Aan opdrachtgever vragen wij een bestekpost toe te voegen voor het opstellen van een nadere opdracht?	Het opstellen van de nadere opdracht dient geborgd te zijn in de éénheidsprijzen van de overige bestekposten. Er wordt geen extra bestekpost toegevoegd.
78	Vraagspecificatie deel 3 artikel 35 15 05 lid 01	De leverancier van energie wordt door de Opdrachtgever aangegeven. Wij nemen aan dat de energielevering door OG wordt aangevraagd?	De leverantie bij nieuwe aansluitingen wordt door de ON aangevraagd
79	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 172050	In deze post dient een 8-aderige grondkabel geleverd te worden voor een voetgangerslantaarn. Wat is de reden dat hier een 8-aderige grondkabel toegepast dient te worden?	De reserve aders zijn voor het toekomstig gebruik van een rateltikker
80	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 171020	Bij de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gegeven 125 stuks met 25000m te leveren. Klopt het nu dat we per stuk rekening mogen houden met 200m?	Niet correct. Per stuk 50m op rol. Post is aangepast.
81	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 161040 begroeing	Aan opdrachtgever vragen wij duidelijker op te geven wat we onder begroeing kunnen verstaan?	Vaste planten, haag en heesters.

82	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 140180 t/m 140200	In deze posten worden tram/buslantaarns gevraagd. Kan aangegeven worden per bestekpost met welke diameter (200 of 300mm) lantaarn we rekening dienen te houden?	200mm. Post is aangepast.
83	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 14 verkeerslantaarn aan ligger portaal/zweepmast	Bij de inschrijving is niet te bepalen hoeveel meter aansluitsnoer we nodig hebben per lantaarn aan een portaal/zweepmast, daarom vragen wij opdrachtgever het leveren en aanbrengen van de benodigde aansluitsnoer in deze posten te laten vervallen en te laten verrekenen op bestekpost 150010?	Akkoord
84	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 130070 meerprijs	Opdrachtgever vraagt een meerprijs ten opzichte van de posten 130010 t/m 130060 en 130150 voor het leveren van zweepmast/portaal. In bestekpost 130150 staat een combimast beschreven en geen verlengstuk. Hoe dienen we hiermee om te gaan?	Deze vraag is onduidelijk voor Aanbestedende dienst. Indien deze nog beantwoord dient te worden door Aanbestedende dienst, graag de vraag verduidelijken voor de 2e Nota.
85	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 130150	Aangegeven wordt masthoogte 8 tot 12 meter, terwijl ook aangegeven wordt nominale masthoogte 8,0m. Van welke masthoogte dienen we nu uit te gaan?	Extra posten zijn aangemaakt.
86	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 13120 t/m 13140 neiginrichtingen	In deze posten worden neiginrichtingen gevraagd. Wij verzoeken opdrachtgever aan te geven of deze neiginrichtingen bedoeld zijn voor 200 of 300mm armaturen?	Posten zijn aangepast.

87	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 130040 ligger >7,5mtr	Opdrachtgever vraagt een meerprijs ten opzichte van de posten 130010 t/m 130060 en 130150 voor het leveren van zweepmast/portaal. In bestekpost 130150 staat een combimast beschreven en geen verlengstuk. Hoe dienen we hiermee om te gaan?	Deze vraag is onduidelijk voor Aanbestedende dienst. Indien deze nog beantwoord dient te worden door Aanbestedende dienst, graag de vraag verduidelijken voor de 2e Nota.
88	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 130020 ligger >16mtr	Er is een grote variatie aan portalen met een liggerlengte boven 16 meter. Wilt u besteksposten toevoegen voor de verschillende lengtes? Zo, nee zou u de lengte in ieder geval willen begrenzen?	Nee, bestekspost blijft gehandhaafd
89	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten 130010 t/m 130060 Inclusief aansluitsnoer	Bij de inschrijving is niet te bepalen hoeveel meter aansluitsnoer we nodig hebben per portaal/zweepmast, daarom vragen wij opdrachtgever het leveren en aanbrengen van de benodigde aansluitsnoer in deze posten te laten vervallen en te laten verrekenen op bestekpost 150010?	Akkoord
90	Vraagspecificatie deel 2.2 bestekpost 230030 Drukknopschakelaar EK533	Dienen in deze post ook de kosten voor het programmeren en in bedrijfstellen door leverancier Jobarco te zijn begrepen, of alleen de coördinatiekosten?	Post 230030 betreft alleen kosten voor coördinatie. Overige kosten van Jobarco zitten in de post leveren en aanbrengen drukknop EK533 (post 122030)
91	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekpost 122010	De beschreven materialen worden met het verkeersregeltoestel meegeleverd. Voor het in bedrijfstellen van een opticom zullen door de firma HIG kosten in rekening gebracht worden. Hoe wordt omgegaan met de kosten die de firma HIG hiervoor in rekening brengt?	Kosten voor in bedrijfstellen vormen onderdeel van de prijs, bestekpost 122010.

92	Vraagspecificatie deel 2.2 Bestekposten onder 12 detectie BP 120010	Aan opdrachtgever vragen wij een bestekpost toe te voegen voor een minimaal bedrag te slijpen detectie?	Bij betreffende bestekspost dient gegadigde uit te gaan van een slijplengte kleiner dan 25 m. Er wordt geen extra bestekpost toegevoegd.
93	rsx	Bij de stukken op tenderned staat geen rsx bestand van deel 2.2 van de vraagspecificatie. Graag verzoeken wij u deze voorafgaand aan de 1e Nota van Inlichtingen te publiceren op tenderned?	Ja, RSX bestand is bijgevoegd bij de stukken
94	Vraagspecificatie deel 2.1, 2.2 en 3	Mededeling OG	Alle aanscherpingen op het bestek zijn opgenomen in de oplegnota van het bestek '134401 - Nota van Inlichten VS deel 2.1, 2.2 en 3 d.d. 11-05-2023'