

LIFTBOEK

1090207

Lift in het perceel : Stadhuis

Straat : Wolvenhoek 1

Postcode / Plaats : 5211HH, DEN BOSCH

Nadere aanduiding : Electrische personenlift

Naam liftinstallatie :

inhoud : Hoofdgegevens van de liftinstallatie

Legende 1 t/m 4

Aantekening onderhoudsbeurten

Aantekening van de keurende instantie

Aantekeningen van de onderhoudsdienst

**Uittreksel gebruikersvoorschriften liften-
besluit 1**

**Uittreksel NEN 1081 (bediening, gebruik,
onderhoud)**

Algemene overzichtstekening

Installatieschema

Werkingsschema met legende

Bijlage hydraulische lift

Eigenaar	:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres	:	Wolvenhoek 1, 5211 HH DEN BOSCH
Gebruiker	:	
Adres	:	Wolvenhoek 1, 5211 HH DEN BOSCH
Leverancier	:	Schindler Liften B.V.
Adres	:	Verheeskade 4 - 2521 BN DEN HAAG

TUV 20333 X

Dossiernummer Liftinstituut	:	5211-061-01
Keuring volgens:	:	NEN-1081(oude liftdelen) NEN-EN 81-1 (nieuwe liftdelen)
Fabrieks-/werknummer	:	1090207
Jaar van ingebruikneming	:	1985 gemoderniseerd in 2009
Soort lift	:	Personen/goederenlift voor kantoorgebouw
Nominale last in kg	:	800
Aantal personen	:	10
Nuttig kooivloeroppervlak in m²	:	1,95
Nominale snelheid in m/s	:	0,8
Nivelleer-/nastelsnelh. in m/s	:	
Snelheidsregeling, type	:	Frequentieregeling / Biodyn 25C BR
Aandrijving / ophanging	:	Elektrisch / 2 : 1
Plaats van aandrijving	:	Machinekamer boven de schacht
Hefhoogte in m	:	13,24
Aantal stopplaatsen	:	4
Aantal schachttoegangen	:	4
Aantal kooitoegangen	:	1
Soort besturing	:	Elektronisch verzamel / Miconic BX / 1 KS
Overzichtstekening	:	1090207, blad L19526-302
Installatieschema no.	:	
Werkingschema	:	1090207, volgens inhoudsopgave
Legende no.	:	F-3.3.26

A LIFTMACHINE

Fabrikaat/type	:	Schindler / SGB 142
Overbrengverhouding	:	2:1
Middellijn tractieschijf in mm	:	87
Aantal groeven x kabelmiddellijn	:	4
Groefvorm	:	
Hoek van V-groef	:	
Breedte ondersnijding in mm	:	
Hoek van ondersnijding	:	
Omvattingshoek tractieschijf	:	170°
Buitenlager / uitlichtbeveiliging	:	Buitenlager
Fundering onder liftmachine	:	Stalen frame op beton
Trillingsisolatie	:	Rubber

B LEIDSCHIJF(-VEN)

Middellijn in mm	:	
------------------	---	--

C REM

Bediening	:	Dubbel spreidmagneet / TYP B (2*105)
Stroomsoort/spanning in V	:	Gelijkstroom / 205 V

D HEFMOTOR(EN)

Fabrikaat/type	:	Schindler / FM 160 SG- 4C400
Soort	:	Frequentiemotor
Vermogen in kW	:	5,2
Stroomsoort/spanning in V	:	Wisselstroom / 340 V
Aantal omw/min	:	705
Nominale stroom in A:	:	13
Schakelingen per uur/insch. duur in %	:	180 /
Ventilatie	:	
Beveiliging	:	Thermisch

E OMVORMER

F DRAAGKABELS

Fabrikaat / soort	:	Belt incl. staaldraden Ø 1,74
Aantal x middellijn in mm	:	4 X 30 X 4,2.....4,6
Constructie	:	Seale
Aantal strengen x draden per streng	:	19+8x7 SSZS
Specifieke breukbelasting in N/mm ²	:	
Minimale breukbelasting in kN	:	42
Berekende breukbelasting in kN	:	
Massa per m in kg	:	0,25
Bevestiging aan kooi	:	Klemkonussen
Bevestiging aan tegengewicht	:	Klemkonussen
Bevestiging in trommel	:	
Lengte per kabel in m	:	39

G DRAAGKettingen

Aantal	:	
Steek in mm	:	
Roldiameter in mm	:	
Minimale breukbelasting in N	:	
Massa per m in kg	:	
Lengte per ketting in m	:	

H SNELHEIDSBEGRENZERKABEL

Middellijn in mm	:	6
Constructie	:	6x19+1 touwkern
Minimale breukbelasting in kN	:	18,7
Lengte in m	:	41

I BALANCEERKABELS/-Ketting/BAND

Aantal x middellijn in mm	:	
Constructie	:	
Aantal strengen x draden per streng	:	
Bevestiging aan kooi	:	
Bevestiging aan tegengewicht	:	
Massa per m in kg	:	
Lengte per kabel/ketting in m	:	

J AANDRIJFKABEL/-BAND**VERDIEPINGSTOESTEL**

Middellijn/afmetingen in mm	:	
Lengte in m	:	

K LIFTKOOI

Werkelijke massa in kg	:	1000
Ophanging	:	
Middellijn leischijf(ven) in mm	:	87

L TEGENGEWICHT

Massa in kg	:	1390
Balancering	:	50%
Ophanging	:	
Middellijn leischijf(ven) in mm	:	87

M KOOI-/TEGENGEWICHTLEIDERS

Profiel	:	T / T
Afmetingen in mm	:	90x75x16 / 45x45x5

N KOOI-/TEGENGEWICHTBUFFERS

Fabrikaat / type : ACLA Typ B, D140 HP100 Autan5 (300184)
 Afmetingen / aantal : 1 x 2x
 Slag :
 Oploopsnelheid :
 Toe te laten massa in kg :

O SCHACHTDEUREN

Fabrikaat / type : Starlift / Enkelvleugelige draaideur
 Bediening : Handbewogen
 Materiaal : Staal
 Draaideur tenminste gelijkwaardig
 aan deur beproefd door Directoraat-
 Generaal van de Arbeid volgens
 rapport : nr. 1439 d.d. 19-1-1968
 Vrije doorgangsbreedte x hoogte mm : 750x2000
 Kijkvenster-afmetingen in mm : 100x600

P KOOIDEUREN

Fabrikaat / type :
 Bediening :
 Materiaal :
 Vrije doorgangsbreedte x hoogte mm :
 Kijkvenster-afmetingen in mm :

Q VEILIGHEIDSinRICHTINGEN

1. Fabrikaat / type kooivang : Starlift rol/glij univang
 2. Fabr. / type snelheidsbegrenzer : Schindler / GBP
 3. Fabrikaat / type sluit-
 en grendelwerk schachtdeuren : Schmersal
 4. Kooidrempelbeveiliging :
 5. Hoofd-/stuurstroom-
 noodeindschakelaar : Stuurstroom noodeindschakelaar
 Band- / draadlengte in m :
 6. Soort alarmering : Drukknop in de kooi, claxon schacht

R VERDIEPINGS-SCHAKELING

In machinekamer : machinetacho / Type: IG4096
 In schacht : Bistabiele magneten
 Bediening : Magnetten op vaan

S HULPKETENS

	Stroomsoort	Spanning
1. Stuurstroom	Gelijk / wissel (DC / AC)	24 / 110 V
2. Alarm	Gelijkstroom (DC)	12 V
3. Signalering	Gelijkstroom (DC)	24 V
4. Licht	Wisselstroom (AC)	230 V
5. Overige ketens grendelmagneet	Gelijkstroom (DC)	40 V

T