

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties*	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur.
Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

Al 57340.

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE	
Installatienummer:	1054960
Dossiënummer Liftinstituut:	
Equipementnummer:	10251551
Eigenaar	
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres:	Postbus 12345
Plaats:	5200 GZ Den Bosch
Houder	
Naam:	Stadskantoor
Adres:	Wolvenhoek 1
Plaats:	5211 HH Den Bosch
Installateur	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Fabrikant	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Bouwjaar:	2003
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2003
Soort lift:	Tractie
Toelaatbaar aantal personen:	13
Nominale last in kg:	1000
Hefhoogte in m:	14
Aantal en soort draagkabels:	6/Warrington
Aantal stopplaatsen:	5
Aantal schachttoegangen:	5
Aantal kooitoegangen:	1
Nominale snelheid in m/s:	1
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-
Besturingsvorm:	LCE / Volledig verzamelde besturing/Duplex
Motorvermogen (kW)	5.7
Toerental (-/min)	80
Cos ϕ / I aanloop / I nom. (A)	- / 20.1 / 14
Aansluitspanning (V)	3x400
Brandweerlift:	Nee
Plaats van de machine:	Boven in de schacht
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
☒ indien van toepassing	
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV/2 Type AMDL2
☒ vang	978/3 Type SGB08
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001 CEGB Type 80420 (OL35)
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake
☐ leidingbreukklep	
☐ smoor-terugslagklep	
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP002 / 300184 Type Polyurethan
☒ elektronische componenten	713713 H04/H05 rapportnummer: 255/320 713123/24 H02/H03/H04 rapportnummer: 254 763613H01 rapportnummer: 213



AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:
 Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
15/10-03	Overdu. N.E.B.-S.E.B. - c. Eng
16/6-04	deurprint vervangen Bataille / lichaam
3/11-04	soft ware update
8/4-05	Lift boven door N.E.S veel code door M. Bataille
03-06-05	Lift boven door N.E.S v Bxtel
13-6-05	Lift bereiden door N.E.S ± 750 kg in kooi voor zekerheid Tacho schoongemaakt M. Bataille
27/9-05	Storing; Lift boven door N.E.S; lege kooi Luid iets afgesteld + N.E.S. boven iets ruimer gezet
15/11-05	take care (2) M. Bataille
24/5-06	take care (2)
12/11-06	take care (2)
Dynamische lift	
13 okt 07	Samuel Storing: Snellekooi dem ontzet, gericht (indelen deuren op lotus al)
17-6-07	PER CH M. lensen
3-7-07	per OH => even tacho schoongemaakt + luid afgesteld => bleef code 0169 geven => accu inspectie bak slecht => dine ongewisseld met andere lift => werkt nu weer goed (accu's worden besteld!) Tevens opname mudwings voor beide tacho's en done 2 liften gemaakt + schachtdeur helder gericht (was ontzet) AS
14-11-07	Ord. Mudwing
27-11	Nieuwe lee software geïnstalleerd (unlockable) M. Bataille + nieuwe drive software Braekste
4/2-11	V.O. spreek/Winter omgeprogrammeerd M. Bataille
8/2-11	Extern: kooideur ontzet M. Bataille

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:	
25/6-12	V.O. alarmbel vervangen	M. Bataille
11/12-12	Storing: VSF16 defect: spind offsite	M. Bataille
14/12-12	Rip: VSF16 vervangen	M. Bataille
20/1-13	V.O. installatie extra gekuist	M. Bataille
20/5-13	V.O. 2x koellicht armatuur vervangen	M. Bataille
25/11-13	V.O. 4x deurslot B6 vervangen	M. Bataille
27/11-13	Storing: koel deur ontet	M. Bataille
27/1-14	V.O. installatie gekuist	M. Bataille
14/2-14	Storing: zou soms hapen/stapverschillen: tachometer Schuifergemaakt: parameters 6-21 op 08 (stond op 1.00??) + bedrading VSF16 + keurij: vdr. geen bijzondere beden	
9/4-14	V.O. 4x deurslot koel deur + accu noodlicht vervangen	M. Bataille M. Bataille
12/5-14	Storing: koel deur ontet door lo-	M. Bataille
20/6-14	V.O. 2x tegenslot B6 deur vervangen	M. Bataille
24/9-14	Storing: stil in koel: code 01-07 en 01-06	M. Bataille
17/12-14	Storing: trage koel deur vuzel gesteld, ontet door lo-	
5/3-15	V.O. installatie gekuist	M. Bataille
24/6-15	V.O. 2x snelle koel deur vuzel vervangen	M. Bataille
20-8-15	Ass bij keuren 2/15	
20/8/15	ST Tacho schoongemaakt sales leed Tacho vervangen. i/vm Ingeplaten.	Rde Vries
24/3-16	V.O. hubner tachometer geplaatst	M. Bataille
10/2-17	V.O. installatie gekuist	M. Bataille
14/2-18	led in keur	M. Bataille
20/4-18	opsluiting gewent, SB-contact aangesproken en vee code 0107	M. Bataille
20/7/18	Commando's 3 ^e weer aan gesloten	V. de Vaan



1

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

VLR 

[illegible]



AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:
 Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
<u>2004</u>	<u>2012</u>	<u>2016</u>	<u>2020</u>			
6/4 - MB	5/3 - MB	24/3 - MB	5/3 - MB			
29/6 - MB	25/6 - MB	8/6 - MB	8/6 - MB			
7/10 - MB	3/10 - MB	17/10 - MB	25/9 - MB			
	17/12 - MB	20/12 - MB	23/11 - MB			
<u>2005</u>						
17/5 - MB	<u>2013</u>	<u>2017</u>	<u>2021</u>			
17/8 - MB	28/1 - MB	10/2 - MB	10/3 - MB			
15/11 - MB	29/5 - MB	27/6 - MB	15/6 - MB			
27/12 - MB	4/9 - MB	19/9 - MB	7/9 - MB			
	25/11 - MB	16/11 RS	14/12 H.D.			
<u>2006</u>						
6/3 - MB	<u>2014</u>	<u>2018</u>	<u>2022</u>			
19/6 - MB	27/1 - MB	11/1 ER	8/3 - MB			
17/10 - MB	9/4 - MB	4/4 - MB	13/6 - MB			
19/12 - MB	30/6 - MB	22/6 - MB	22/9 - MB			
	9/10 - MB	17/10 - MB	30/11 - MB			
<u>2011</u>						
4/7 - MB	<u>2015</u>	<u>2019</u>	<u>2023</u>			
18/10 - MB	5/3 - MB	21/3 - MB				
20/12 - MB	24/6 - MB	17/6 - MB				
	19/10 - MB	13/9 - MB				
	17/12 - MB	25/11 - MB				

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Onderhoudsnummer:

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

ONGEVALLENREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

Dossiernummer TÜV Nederland : 20320			
Fabrieks-/ werknummer :			
Equipmentnummer : 10251551			
NES boven: 5 cm	Blok onder TG: 10 cm	Uitloop kooi: 6 cm	
NES onder: 5 cm	Buffer onder TG: 1 cm	Uitloop TG: 13 cm	
Stavlak: 145 cm	Hoogte stuit TG: 11 cm	Bufferslag: 9 cm	
Max uitloop TG: 200 cm		Nesscherp 33cm 1 helix 20cm	
Datum	Opmerkingen		
8/8/12	Vervolgkeuring TÜV-nederland BV		
	- geen opmerkingen		
23/1/14	Per keuring TÜV-nederland BV (20320)		
	- geen opmerkingen		
20/08/15	Per keuring TÜV-nederland BV (20320)		
	- geen opmerkingen		
22-2-17	Per inspectie TÜV Ned.		
	geen opm. Als 21413		
05/02/19	Per keuring door Abou		
	Ram controle niet uitgevoerd / niet samenv. ? p.u. bijz. p.p.s.d.		
17-8-20	Periodiek keuring TÜV Ned		
	*MASO geen ram test geen ram controle		
5/4	RO = 285cc 1/0		
3-2-22	Per keuring door TÜV Ned		
	geen opm. 5/12		

[illegible]

VLR 

Installatie nummer:

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie:

Datum:

Omschrijving:

16. 1992

Encuentro de Vozes

Vine Digital

10.10-63

Angelus name leaving h/

does

12/10/04

periodieke keuring door hT elke

Akron ball

A B C

Schacht / Ant / Wass. deck

15/6/06

Vergelykening LT Wam
arbe: advies NL Prod

 $\frac{4}{3} - 2 \text{ cm}$

Kearney, Lizabeth, Dg.

VOK $\frac{1}{2}$ adwos NKV $\frac{1}{2}$ part

10/9/00

Vowels Missing (I) Varn

28-1-2011

Vervolgkeuring VLI-Instituut

V. J. [Signature]

geen opm

[illegible]

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie:

Datum:	Omschrijving:
--------	---------------