

Bijlage 3 Versie 2 Eisen aan en toelichting op de uitvoering

Versie 2 d.d. 16-3-2023

1. Maaiwerkzaamheden

Tot het maaien van gazon behoort tevens het slepen/ slechten van molshopen direct voorafgaand aan de maaibeurt. De grond luchtig over de grasmat spreiden en de zogenaamde ritten aantrappen. Tijdens maaiwerkzaamheden mag zwerfvuil(grof en fijn) niet kapot worden gemaaid. Zwerfvuil dat op een grasvegetatie aanwezig is, dient voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden gemeld te worden aan het UOR zodat deze voor opruimen zal zorgdragen

2. Bijmaaien rond bomen en obstakels

Het bijmaaien rond bomen is **niet** in deze opdracht opgenomen. Dit doet de opdrachtgever 2 keer per jaar en voert dit in eigen beheer uit. In een cirkel met een straal van 0.3 meter uit de buitenkant van de stam wordt niet (machinaal) gemaaid.

1.Het bijmaaien rond obstakels is **wel onderdeel van de opdracht**. Voor gazon zijn hierbij de beeldmeetlatten van toepassing. Bij de beheergroepen Ruw Gras Extensief, Ruw Gras Intensief, Ecologische Berm en Bloemweides wordt bijgemaaid rond obstakels tijdens elke onderhoudsronde.

3. Maaien Ruw Gras Intensief en Ruw Gras Extensief:

Deze beheergroepen mogen met een klepelmaaier worden gemaaid.

Het restmateriaal mag gelijkmatig verspreid in de berm achterblijven. De graslengte bij Ruw Gras Intensief mag maximaal 0,25 meter zijn. Dit geldt ook voor de dijklichamen die worden gemaaid in de kernen Bruinisse en Scharendijke in opdracht van het Waterschap Scheldestromen.

De beheergroep Ruw Gras Extensief wordt 2 keer per jaar gemaaid.

4. Maaien en afvoeren bloemweides en taluds, **ecologische bermen, taluds en sloten**.

Het doel van deze beheergroepen is het verschralen van de weides, taluds, **bermen, sloten** en **het stimuleren** en in stand houden van bloeiende vegetatie. Deze worden 1 keer per jaar gemaaid.

5. Maaien en korven sloten sloottaluds.

De gemeente heeft samen met het waterschap de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater in bebouwd gebied. Hiervoor heeft het waterschap met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst (BOB-overeenkomst) afgesloten. In de BOB-overeenkomst zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het uitmaaien van de sloten wordt door de gemeente uitgevoerd en is onderdeel van dit contract. Het waterschap draagt zorg voor de baggerwerkzaamheden.

Vanwege de complexiteit van het waterafvoersysteem in het duin- en vroongebied in de Schouwse Westhoek wordt dit gebied hier expliciet genoemd. Dit gebied is een complex stelsel van greppels, sloten en watergangen die ieder afzonderlijk een cruciale rol spelen in de waterafvoer van het gebied. Uiteindelijk wordt al het oppervlaktewater van de gehele Kop van Schouwen door dit stelsel afgevoerd.

Binnen dit gebied wordt veel werk uitgevoerd over agrarische percelen en privéterrein. Een lijst van contactpersonen en grondeigenaren is als bijlage 8 toegevoegd.

Onder maaien wordt verstaan het verwijderen van kruidachtige begroeiing en houtopslag tussen de insteken (taluds en bodem) van de waterlopen. Met schonen van de waterloop wordt het verwijderen van takken en blad uit het natte profiel bedoeld. De prestatie is het schoon opleveren van de waterlopen op 15 december. Deze oplevering vindt plaats met de partner, gemeente en waterschap.

Het maaien van de waterlopen wordt uitgevoerd in de periode 15 augustus tot 15 december waarbij sloten langs agrarische percelen na het roven van de oogst gemaaid moeten worden. Sloten die vanwege draagkracht van de ondergrond onder natte omstandigheden slecht bereikbaar zijn worden kort na 15 augustus gemaaid. Het schonen van sloten gebeurt na de bladval. Uit ervaring is gebleken dat vooral het opschonen van duikeruitmondingen van groot belang is voor de doorstroming en dus extra aandacht vraagt.

6. Afvoeren slootafval en vrijkomend maaisel.

Bij het schonen van sloten en het maaien van bloemweides komt restmateriaal vrij. Slootafval wat in te klepelen bermen terecht komt, mag daar worden verwerkt of verkleind. Over een lengte van 11.000m1 wordt het afval uit de sloten afgevoerd. Het vrijkomend afval wordt binnen 14 dagen afgevoerd naar een erkende verwerker.

7. Vrijkomend afval.

Al het afval en restmateriaal wat vrijkomt bij de werkzaamheden vervalt aan de aannemer.

- Maaisel van de bloemenweides in 2014 circa 100 ton.

8. Duurzaam onkruidbeheer:

Behandeld en dood onkruid wordt ook als onkruid gezien.

9. Onderhoud graskanten:

Onderdeel van het contract is het machinaal snijden van (ruw)graskanten. Deze worden 1 keer per jaar, in het 1^e of 4^e kwartaal, gesneden. Locatie liggen verspreid over de gemeente en worden jaarlijks door de directie verstrekt. Planning van de uitvoering in overleg met de directie.

10. Invasieve exoten

De locaties en omvang van Japanse Duizendknoop word in het beheersysteem Obsurv bijgehouden. De aannemer kan hierop de huidige locaties raadplegen. De aannemer dient bij aantreffen van invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop en Kaukasische Bereklaauw tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten en oppervlakte te melden aan de directie.

11. Draagkracht ondergrond

Het areaal kent vele verschillende grondsoorten en ondergronden. Deze hebben onder invloed van weersomstandigheden verschillende draagkracht. De partner zorgt ervoor dat insporing, structuur bederf of schade wordt voorkomen.

12. Duurzame inzetbaarheid van uitvoerende medewerkers

De partner zet in op een duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en die van de onderaannemers werkzaam binnen dit contract. Daarvoor worden werkzaamheden zoveel mogelijk mechanisch/machinaal uitgevoerd. De machines die hiervoor worden ingezet zijn afgestemd op de draagkracht van de ondergrond of van de verharding soort waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd.

13. Verkeersmaatregelen en communicatie

Verkeersmaatregelen, vooraankondigingen en alle andere vormen van communicatie die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren worden door de partner verzorgd. Waar mogelijk worden werkzaamheden van andere uitvoerenden (UOR en Zuidhoek) in de openbare ruimte in combinatie uitgevoerd.