

Bepakklingslijst

Voor

Brandweervoertuig **Redvoertuig**

Inhoudsopgave

- 1 BEPAKKING REDVOERTUIG
- 1.1 PBM's en aanvullende middelen t.b.v. brandweerpersoneel (RV)
- 1.2 Middelen t.b.v. behandeling en verzorging van gewonden (RV)
 - 1.2.1 Inhoud EHBO rugtas/koffer
 - 1.2.2 Aanvullende middelen
- 1.3 Middelen t.b.v. veilig werken (RV)
- 1.4 Materialen t.b.v. brandbestrijding (RV)
- 1.5 Zaag- en snijgereedschappen + aanverwant apparatuur (RV)
- 1.6 Werken op hoogte (RV)
- 1.7 Gereedschappen + diversen (RV)

1. Bepakking Redvoertuig (hoogwerker)

De standaardbepakking van Autoladder en Hoogwerker verschilt enigszins van elkaar en is daar waar nodig aangegeven. Het getal vermeld in kolom "aantal" geeft het vereiste minimum aan wat nodig is. Aantal is naar aantal zitplaatsen.

1.1. PBM's en aanvullende middelen t.b.v. brandweerpersoneel (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
2x	Ademluchttoestel * ₁	uitvoering overdruk, hoeveelheid ademlucht is gebaseerd op 20 min. normale arbeid + een gewaarborgde terugtocht.
2x	Volgelaatsmasker * ₁	
2x	Ademluchtcilinders, reserve * ₁	extra benodigde cilinders bij <u>hoogwerker</u> t.b.v. werken in de korf (stationaire aansluiting)
2x	Ademluchtcilinders, reserve * ₁	al dan niet gecombineerd met de stationaire aansluiting.
2x	Veiligheidsbrillen * ₁	toepassen indien niet in brandweerhelm is geïntegreerd.
2x	Gehoorscherming/oordopjes * ₁	de demping moet dusdanig zijn dat de hoogst voorkomende piekbelasting van de uitrustingsstukken tot een aanvaardbaar niveau wordt gereduceerd.
2 doos	Onderzoekshandschoenen	Disposable (2 verschillende maten).
2x	Reddingsvest * ₁	t.b.v. het drijvend houden van personen, min. drijfvermogen 275 N, voorzien van automatische opblaasinrichting en hijssoog.
4x	Portofoon incl. lader	aantal en soort te specificeren door opdrachtgever.
2x	Oplaadbare handlamp * ₁	incl. lader, aantal branduren minimaal 2 uur continu, lichtopbrengst minimaal 65 lumen.
2x	Drinkwater	per persoon 1 liter
2x	Gordel met ademautomaat	
2x	Vluchtmasker	
2x	Veiligheidsvest * ₁	

Opmerking bij 1. 1.

Benaming	Toevoeging
* ₁	Voor deze gemerkte PMS's daar waar het voertuig van drie zitplaatsen wordt voorzien Betreffen het ook 3 stuks PBM i.p.v. 2

1.2. Middelen t.b.v. behandeling en verzorging van gewonden (RV)

1.2.1. Inhoud EHBO rugtas/koffer

aantal	Benaming	Toevoeging
1x	Beademingsmasker (pocket mask) met terugslagklep en zuurstofaansluiting	
1x	Kledingschaar - zwaar uitvoering	t.b.v. duikpak en overall
30 ml	Chloorhexidine 0,5%	desinfectant voor ontsmetting en reiniging
10x	Hydrofielgazen 10cm/10cm	steriele compressen t.b.v. wondbedekking en wondinspectie
1x	Driekante doek	Steunverband
9x	Handschoenen nitril - niet steriel	M-L-XL van elk 3 stuks t.b.v. persoonlijke bescherming, (in par 4.1. 1x doos aanwezig)
set	Pleisterverband assortiment + vingerpleisters	.
set	Traumazwachtel	2x elastische zwachtel 400x6 cm, 3x ideaal zwachtel 500x8 cm.
1 rol	Hechtpleister breedte 1,25 cm en 2, 5 cm	werkend onder natte en vuile omstandigheden
5x	Veiligheidsspelden	
1x	Splinterpincet	
1 set	Hydrogelbrandwonden-compres	afm. 1st. 10x10 cm, 2 st. 20x20 cm en 2 st. 60x40 cm,
2x	Pedaalemmerzakken	Voor hyperventilatie, afgerukte lichaamsdeel; toevoegen waterbestendig viltstift.
1x	Inhoudslijst	

1.2.2. Aanvullende middelen

1x	Brancarddrager *2	
1x	Redbrancard *2	te dragen last ≥ 275 kg, is waterdoorlatend t.b.v. waterslachtoffer en is geschikt om mee te hijsen.
1x	Hijsviersprong (hijsspin)	t.b.v. redbrancard.
1x	Branddeken	
1x	Coldpack (instant)	

Opmerking bij 1. 2.

Benaming	Toevoeging
* 2	Brancarddrager is een multi-dragende brandcard geschikt voor de ferno kuipbrandcard. De brandcard geleverd door opdrachtnemer.

1.3. Middelen t.b.v. veilig werken (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
6x	Verkeerskegel	hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retroreflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaard uitgevoerd.
1 rol	Afzetlint, rood-wit	is verboden doorgang voor publiek
2x	Tui en/of stuurlijnen	lengte afhankelijk van de werkhoogte redvoertuig
1x	Obstakelverlichting	

1 4. Materialen t.b.v brandbestrijding (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
2x	75 mm persslang 20 meter	
2x	Aanvalsslang 38 mm - 5 meter	
1x	Verloopkoppeling	nok 81- nok 52
2x	Bendelstuk	
2x	Slangophouder	
2x	Aanvalsslang 1,5 meter-38 mm (1,5")	voor blussen uit de korf.
2x	Storz koppelingsleutels	
1x	Straalpijp	voor gebonden en sproeistraal met afsluiter, capaciteit vast of variabel van 150 tot 250 l/min bij mondstukdruk van 4 bar.
1x	Brandblusser, schuim	minimaal 6 liter, geschikt voor blussen onder spanning tot 1000V – 1 meter.
1x	Overdrukventilator	elektrisch aangedreven, min 18.000 m3/h
1x	Set voor bestrijding schoorsteenbranden * ₃	2 paar handschoenen hittebestendig, 1 ramoeneur kettinglengte minimaal 12 m, 1 puntijzer, 1 kogel, 1 roetschep. -1 set schoorsteenijzers totale lengte minimaal 6 m, - 1 schoorsteenspiegel, 1 brandvrije emmer, 1 wollen deken 150 x 200 cm.
1x	Warmtebeeldcamera	

1.5. Zaag- en snijgereedschappen + aanverwant apparatuur (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
1x	Kettingzaag op steel elektrisch	230V-50 Hz/ ≥ IP 44, CEE-form steker 3 polig/≥ IP44 en 3 aderig snoer/lengte max. 5 meter; alternatief is een accu uitvoering.
1x	Motor kettingzaag	5 + 1 liter (resp. benzine + kettingsmeerolie)
2x	Zaaghelm * ₃	alternatief is een geschikte brandweerhelm; zie opm.
3x	Zaagbroek/jas/overall* ₃	broek: beenbeschermingstype B; zie opm.
1x	Beugelzaag	
1x	Hooligantool	
1x Set	Elektrisch gereedschap * ₄	230V -50 Hz / ≥IP 44, CEE-form steker 3 polig/≥IP 44 en 3 aderig snoer/lengte max 5 meter, voorzien van een multi-functionele schijf, diameter slijpschijf ≤150 mm; alternatief is een accu uitvoering.
1x	Brandstofreservoir * ₃	t.b.v. generator-aggregaat
1x	Kabelhaspel * ₃	bij 230V-AC uitvoering: ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter /3-aderig-2,5 mm ² , type H07RNF of gelijkwaardig, voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en voorzien van thermisch beveiliging;
1x	Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar	voor aansluiting op openbaar net 230V-Hz, Schuko steker (contactstop) naar CEE-form contrastekker (koppelcontactstop), geheel ≥ IP44

Opmerking bij 1. 5.

Benaming	Toevoeging
*₃ PBM's motorkettingzaag; toe te passen PBM's zijn bij het gebruik van een motorkettingzaag en redzaag afgestemd op de kettingsnelheid en de geometrie van zaagketting. *₄ Bosch set schroef/boor (accu 18 volt) ingebouwde laadstation op voertuig. Bosch resiprozaag (accu 18 volt) ingebouwde laadstation op voertuig. Bosch slijptol (accu 18 volt) ingebouwde laadstation op voertuig. Sorterdoos schroeven diverse maten	

1.6. Werken op hoogte (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
2x	Fullbody harnas	met deze harnas is het mogelijk zowel gebruik te maken van positioneren en het toepassing van valbescherming.
2x	Eén werklijn met lijnklem	is een enkellijnssysteem en bestemd voor werken op een horizontaal vlak; is positioneren op hoogte.
2x	Vanglijn	bijv. korte lijn 1,5 - 2 m, valdemper en steigerhaak.

1.7. Gereedschappen + diversen (RV)

Aantal	Benaming	Toevoeging
1x	Koevoet	lengte 60 cm.
1x	Deurforceerder	Spindel
1x	Bouten- of betonschaar	voor rondstaal tot 16 mm.
1x	Deurforceerder	Ram
1 set	Hijshulpmiddelen	naar eigen inzicht samenstellen.
1x	Digitale afstandmeter	
1x	Vangstok	
1 rol	Papier op houder	
1x	Zeepdispencer	
1x	Informatievoorziening	t.b.v. navigatie
1 set	Sleutels	voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades (bv. paaltjes en pollers).
1x	Kleine enkele trap	