Blad 1a

Blad 1b

Vliefsend

Zuiderhoofdvaarsstraat

Zuiderhoofdstraat

Snuverstraat

Wilhelminastraat

Weaker

H.D. Arnhaplein

Dunkerken

30

kabel + mantelbuis in zandbed onder verharding

verleggen bestaande EO-4x2.5mm2 kabel, incl kabel op rol bij LM 08523-002

LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING

- bestaande mantelbuis
- bestaande hoofdkabel- 4x10 mm2
- bestaande aansluitkabel- 4x2.5 mm2
- 003 / 2020 — aanbrengen mantelbuis diameter 63 mm / 110 mm
- EO-4x10mm2-2023 — aanbrengen hoofdkabel EO-4x10 mm2
- EO-4x2.5mm2-2023 — aanbrengen aansluitkabel EO-4x2.5 mm2
- 005 ZS007977 — lichtmast KS-01-A, hoogte 3,5m met armatuur Schreder Valentino 16LED 5118 3000K WW, 2180 lumen. Geschikt voor opzetbevestiging.
- 002 ZS004043 — lichtmast conventioneel 3,5m met armatuur Lightronics PRT-LZWGA-US-Code7-3000k-180mA
- 014 ZS001586 — lichtmast KS-02, hoogte 5m met armatuur Schreder Valentino 16LED 5118 3000K WW, 2180 lumen. Geschikt voor ophangbevestiging.
- 006 ZS004043 — lichtmast conventioneel 6m met armatuur Strapitec 700 M1 LED 2200k
- 003 / ZS007977 — lichtmast KS-03-S, hoogte 6m met armatuur Schreder Valentino 32LED 5068 3000K WW, 3350 lumen. Geschikt voor ophangbevestiging.
- bestaande mof
- aan te brengen afdekmof
- aan te brengen verbindingsmof
- aan te brengen eindmof
- Verdeelkast — te plaatsen OV-verdeelkast
- aan te brengen aarding

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PROJECT
Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o. Krommenie

ONDERWERP
Openbare Verlichting
Aanlegtekening

TEKENINGNUMMER: ZAAN/WEWA/8400
WIJZIGING: -
BLAD: 3-6
DATUM: 28-03-30
SCHAAL: 1:200
FORMAT: A0++

TEKENAAR: Ton Bruijn
PROJECTNUMMER: 101533

STATUS: BESTEK
BESTEK: 2023-03

gemeente Zaanstad

ZNSTD

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadsontwikkeling
Postbus 3000
NL 1500 EA Zaandam

INGENIEURSBUREAU
Stadsontwikkeling
Zaandam
www.zaanstad.nl

CU-Vastgoed Noorderhoofdstraat.dwg