



Blad 2
Blad 1b

Blad 2
Blad 3

Blad 1b

LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING

- bestaande mantelbus
- bestaande hoofdkabel- 4x10 mm²
- bestaande aansluitkabel- 4x2,5 mm²
- aanbrengen mantelbus diameter 63 mm / 110 mm
- aanbrengen hoofdkabel EO-4x10 mm²
- aanbrengen aansluitkabel EO-4x2,5 mm²
- SO-4x2,5 mm² lens (0,900)
- lichtmast KS-01 A, hoogte 3,5m met armatuur Schreder Valentino 16,LED 5118 3000K WW, 2180 lumen. Geschikt voor opstalbevestiging.
- lichtmast convectorlens 3,5m met armatuur Luminaria PST L2WGA-LS-Crowd-3000K-180mA
- lichtmast KS-02, hoogte 5m met armatuur Schreder Valentino 16,LED 5118 3000K WW, 2180 lumen. Geschikt voor ophangebevestiging.
- lichtmast convectorlens 5m met armatuur Schreder Valentino 16,LED 5118 3000K WW, 2180 lumen. Geschikt voor ophangebevestiging.
- lichtmast KS-03 S, hoogte 6m met armatuur Schreder Valentino 32,LED 5068 3000K WW, 3280 lumen. Geschikt voor ophangebevestiging.
- aan te brengen afsluif
- aan te brengen verbindingsmof
- aan te brengen eindmof
- te plaatsen OV-verdelkast
- aan te brengen aarding

PROJECT	Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o. Krommenie	TEKENAAR	Ton Buijs	STATUS	BESTEK
ONDERWEP	Openbare Verlichting	PROJECTNUMMER	101533	REVISIE	2023-01
ANLEGGING	Anlegtekening	TEKENINGNUMMER	ZAANVW08400	BLAD	2,4
DATUM	2023-01	GEWENTENING	1000000000	FORMAAT	A0+1
		SCHAL	1:200	GEWENTENING	1000000000
				FORMAAT	A0+1
				GEWENTENING	1000000000
				FORMAAT	A0+1

gemeente Zaanstad
ZNSTD
INGENIEURSBUREAU
1000000000
1000000000
1000000000