

Factsheet Wet Natuurbescherming

Schonen van watergangen en vijvers

Deze factsheet dient aanwezig te zijn bij de werkzaamheden en geldt als plan van aanpak conform gedragscode.

Kalender van werkzaamheden (genoemd in de Gedragscode flora en faunawet voor waterschappen).

jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec

	Voorkeursperiode
	Ja, mits er schadebeperkende maatregelen getroffen worden
	Nee, tenzij noodzakelijk en er schadebeperkende maatregelen getroffen worden

De ideale periode voor de werkzaamheden (gezien vanuit de beschermde Flora en Fauna) is van 15 juli tot 1 november. Indien onderstaande maatregelen nageleefd worden zal er weinig risico zijn tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten:

1. De werkzaamheden zoveel mogelijk uit voeren in de voorkeursperiode (groene periode).
2. Krabbescheervegetaties worden voor 50 % gespaard (Krabbescheer is een belangrijke soort voor o.a. de Groene Glazenmaker (libel).
3. Nesten en vaste verblijfplaatsen van dieren zijn beschermd en blijven gespaard.
4. In de rode en oranje periode (van 15 maart tot 15 juli) dient de kraanmachinist extra alert te zijn op (vogel)nesten. Nesten met een zone van 3-5 meter dienen gespaard te blijven.
5. Bij zomeronderhoud blijft het talud gespaard. De hekkelbak dient voor het talud opgehaald te worden.
6. Indien op de kaart beschermde vissoorten aangegeven staan, dient er controle te zijn van het hekkelafval, **minstens 2 dagen voor schonen overleg met de opzichter groen over deze controle**. Dit is in de rode periode verplicht, in de overige periodes is dit wenselijk.
7. De waargenomen (vis)soorten worden teruggezet in het water.
8. Bij een doodlopende watergang wordt begonnen bij het doodlopende gedeelte. Een andere mogelijkheid is om te werken richting het doodlopende einde en minstens 10 meter voor het einde te stoppen en dan na een pauze vanaf het einde weer richting het begin te werken. Hierdoor krijgen de waterdieren een uitwijkmogelijkheid.
9. Het hekkelafval wordt in de lengte richting op max 2 m van de insteek gedeponereerd en dient minimaal 48 uur naast de watergang te liggen, zodat bepaalde soorten terug kunnen naar de watergang.
10. In november-half maart kan worden geschoond (maaikorf/maaiboot) zolang de vissen en amfibieën nog niet in winterrust zijn. De watertemperatuur dient hoger te zijn dan 10 graden Celsius. Te bepalen door een deskundige van de directie.
11. Aangetroffen flora en fauna bijzonderheden worden ingevoerd in een logboek. Deze wordt na afloop overgedragen aan de opdrachtgever.
12. Bij twijfel of vragen contact opnemen met de **opzichter groen Henk Oosterhuis**. Zijn telefoonnummer is **06-53389141**.

Bij onderstaande gebeurtenissen graag contact opnemen met de opzichter groen:

- Indien werkzaamheden uitgevoerd worden buiten de voorkeursperiode;
- Wanneer eraan gedacht wordt om deskundigen te raadplegen/ in te huren;
- Bij vermoeden van bijzondere/beschermde soorten en/of bij het aantreffen van bijzondere situaties, denk aan hoge aantallen vissen tussen het maaisel.

Beschermde soorten die in de te schonen wateren kunnen voorkomen.



Groene Glazenmaker. Links man. Rechts vrouw.



Dichte krabbenscheervelden. Biotoop van Groene Glazenmaker.



Grote Modderkruiper.