GRONDBALANS dd. 15 juni 2022

Omschrijving	Laagdikte cm	Ontgraven		Vervoeren op locatie		Nieuw leveren		Afvoeren		Verwerken op locatie		Verwerken in depot	
Zand cunet voetpaden dikte 30 cm	30	382	311110										
Zand cunet voetpaden dikte 50 cm	50	176	311120										
Zand cunet voetpaden dikte 50 cm	50	169	311030										
Zand cunet voetpaden	50	477	311040										
Grond/klei uit cunet voetpaden		315	311140					315	330020			315	330040
Zand cunet voetpaden	50	28	311150										
Grond/klei uit cunet voetpaden		62	311150					62	330020			62	330040
Zand cunet voetpaden	67	303	311160										
Grond/klei uit cunet voetpaden		266	311160					266	330020			266	330040
Zand cunet rijbanen	35	1036	311210										
Zand cunet rijbanen	35	2	311220										
Zand cunet rijbanen	70	613	311230										
Zand cunet rijbanen	70	869	311240										
Grond/klei cunet rijbanen		400	311240					400	330020			400	330040
Zand cunet rijbanen	70	6	311250										
Grond/klei cunet rijbanen		4	311250					4	330020			4	330040
Zand cunet rijbanen	67	47	311260										
Zand cunet rijbanen	67	447	311270										
Grond/klei cunet rijbanen		285	311270					285	330020			285	330040
Grond/klei uit cunet voetpaden	30	8	314310					8	330020			8	330040
Zand cunet voetpaden	10	18	314320										
Grond/klei uit cunet voetpaden	20	321	314330					321	330020			321	330040
Grond uit rioolsleuf		3175	316010					3175	330020			3175	330040
teervrije fund. Laag slakken		153	313010					153	313010				
teervrije fund. Laag menggranulaat		192	313020	192	313020					192	325070		
Drainzand in wegcunet						268	340010			268	322010		
Zand in rijbanen				526	330010					526	323010		
Zand in voetpaden				1428	330010					1428	323040		
Zand in voetpaden				278	330010					278	323070		
Straatzand in straatlagen						7	340030			7	324010		
Straatzand in straatlagen						301	340030			301	324020		
Straatzand in straatlagen						38	340030			38	324030		
Straatzand in straatlagen						45	340030			45	324040		
Urban Zand 60-40						442	325020			442	325020		
Grondverbetering Urban 70 - 45						717	325010			717	325010		
Grondverbetering Urban 70 - 45						844	325030			844	325030		
Wegfundering menggranulaat						1349	340040			1349	325080		
Grondverbetering boomgranulaat						76	325090			76	325090		
Grondverbetering lava						12	325090			12	325100		
Teelaarde						39	326010			39	326010		
Aanvullen rioolsleuven				2324	330010	263	340020			2587	327010		
Grondaanvulling Fortweg/Ter veenlaan				17	330010					17	324070		
		9754		4765		4401		4989		9166		4836	
					9166								
Vervallen t.g.v. nieuw riool					588								
Zand		4573			9754								
Klei/grond		4836											