

| Ref. nr. | Onderwerp                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ontvangen op |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | Bestek, post 325010 t/m 325030            | de posten verwijzen naar artikel 51.06.06 in deel 3 van het bestek, maar dit artikel is niet aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Het betreft een verwijzing naar de RAW standaard bepalingen, niet naar deel 3.                                                                                                                                                                                                                            | 8-3-2023     |
| 2        | Planning aanbestedingsprocedure           | Gezien de uitgebreide EMVI-uitvraag verzoeken wij u om de ontvangstdatum van de inschrijving met 4 weken uit te stellen en de mogelijkheid tot een tweede vragenronde aan te bieden. Is het mogelijk deze vraag uiterlijk week 10 te beantwoorden.                                                                                                                                 | Ja uitstel wordt verleend, nieuwe datum van indienen wordt 12 mei 2023 12.00 uur. Daarnaast wordt er een mogelijkheid ingelast voor het stellen van meer vragen tot 14 april 2023 en is de uitvoeringsplanning aangepast, zie gewijzigde planning in het bestek.                                          | 8-3-2023     |
| 3        | Bijlagen, verkennend bodemonderzoek 29375 | zijn de gegevens van het vrijkomende funderingsmateriaal en asfalt beschikbaar? In paragraaf 2.3 van het bodemonderzoek wordt naar een eerder onderzoek van Grondslag verwezen met kenmerk 29375, d.d. 12-12-2019. hier staat dat de opdrachtgever de straatbakstenen ter beschikking stelt. Voor de leverantie zijn echter bestekspost 531110 t/m 531170 opgenomen. Wat is juist? | Rapportage kan na gunning worden aangeleverd. De resultaten uit dat onderzoek staan vermeld in het meegeleverde rapport. De leverantie van de straatbakstenen is onderdeel van de scope. De opdrachtgever stelt deze niet ter beschikking. Hoofdstuk 01 14 01 in deel 3 van het bestek komt te vervallen. | 8-3-2023     |
| 4        | Bestek, deel 3 paragraaf 01.14.01         | Het beluchtingssysteem is niet aangegeven op de tekeningen of het dwarsprofiel. Is het mogelijk deze in te tekenen zodat duidelijk is waar deze moet komen?                                                                                                                                                                                                                        | De beluchting dient in samenspraak met de directie te worden aangebracht. Hierbij dient men rekening te houden met de bestaande wortels van de bomen. De beluchting is op de bijgevoegde tekeningen aangegeven.                                                                                           | 8-3-2023     |
| 5        | Bestek, post 740120                       | Moeten er blauwe betonstraatstenen geleverd worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De kleur van de stenen dient inderdaad blauw te zijn. De tekst van de bestekspost wordt aangepast.                                                                                                                                                                                                        | 8-3-2023     |
| 6        | Bestek, post 640010                       | volgens post 44 in het bestek worden de nieuwe HWA rioolputten ter beschikking gesteld. In de posten 440010 t/m 440050 staat echter een L in plaats van een T. Wat is juist?                                                                                                                                                                                                       | De putten dienen door de aannemer te worden geleverd. De tekst onder hoofdstuk 44 komt te vervallen.                                                                                                                                                                                                      | 8-3-2023     |
| 7        | Bestek, post 440010 t/m 440050            | klopt het dat de nieuwe GWA betonputten niet ter beschikking gesteld worden, en de HWA putten wel?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, alle putten dienen geleverd te worden door de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                              | 8-3-2023     |
| 8        | Bestek, post 410040 t/m 410070            | Kan de opdrachtgever een locatie binnen de werkgrens aanwijzen waar de grond in depot gezet kan worden?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het depot kan worden ingericht ter plaatse van het grasveld in de bocht van de Raadhuislaan / Ramaerstraat.                                                                                                                                                                                               | 8-3-2023     |
| 9        | Bestek, post 330020                       | Moet het geotextiel ook verticaal tussen het cunet van het urban 70-45 granulaat en het cunet van het urbansand aangebracht worden waar deze aan elkaar grenzen?                                                                                                                                                                                                                   | Nee, deze moet alleen aan de buiten zijdes van de 'boomvakken' aangebracht worden dus niet tussen het Urbansand en Urban Granulaat in.                                                                                                                                                                    | 8-3-2023     |
| 10       | Bestek, post 321010                       | Deze kunststof inlage staat niet ingetekend in de dwarsprofielen. Kan dit aangepast worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee, de tekeningen worden niet aangepast, het Urban Granulaat dient in zijn geheel te worden ingepakt.                                                                                                                                                                                                    | 8-3-2023     |
| 11       | Bestek, post 321010                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee, de ETW'er dient te worden ingezet bij alle grondroerende werkzaamheden onder de kroonprojectie van de bestaande bomen.                                                                                                                                                                               |              |
| 12       | Bestek, post 300010                       | Hoeft de ETW'er bij het grondwerk nabij bomen alleen ingezet te worden als in de bestekspost specifiek staat "t.p.v. bomen"? Voorbeeld: wel bij post 311130 en niet bij post 311150?                                                                                                                                                                                               | Feitelijk houdt dit in dat alle ontgravingswerkzaamheden in de oude straatjes (Fortweg en Kruislaan) onder toezicht van een ETW'er dienen plaats te vinden.                                                                                                                                               | 8-3-2023     |