



gemeente
Haarlemmermeer

BLVC- advies

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie



Gemeente Haarlemmermeer

Riolering en herinrichting oude buurtje Hoofddorp 2023 -2024

Ingenieursbureau

Datum	15-12-2022		
Planfase	Vorbereiding		
Status	Definitief rev 01		
Werkordernummer	301132		
Steller	R. Schoorstra		
	Naam	Paraaf	Datum
Projectleider:	H. Pilot		
Werkvorbereider:	W. Boekholt		
Gebiedsmanagement			
Coördinator Bereikbaarheid			



gemeente
Haarlemmermeer

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Omgevingsanalyse.....	4
Bereikbaarheid	6
Fasering	6
Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer	6
Openbaar vervoer	6
Bouwverkeer	6
Nood- en hulpdiensten.....	7
Verkeerslichten	7
Leefbaarheid.....	7
Veiligheid.....	8
Communicatie	8
Melding	8
Wijziging planning	8
Bijlage 1 Wegvakken oude buurtje - Hoofddorp	9
Bijlage 2 Informatieborden	10
Bijlage 3 Communicatieplanning	11
Bijlage 4 Verspreidingsgebied bewonersbrief	12

Inleiding

In de Kruislaan, raadhuislaan en Fortweg, het oude buurtje, wordt de riolering vervangen en worden de straten opnieuw ingericht waarbij de 30 km inrichting wordt geoptimaliseerd. De werkzaamheden starten halverwege in 2023 en duren ca anderhalf jaar.

Voor een overzicht van de locaties zie figuur 1 en bijlage 1.



Figuur 1: Locatie Oude Buurtje – Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

De werkzaamheden houden onder andere het volgende in:

- Riolering, afkoppelen HWA
- Diverse werkzaamheden nutsbedrijven
- Optimaliseren 30 km inrichting, o.a. aanpassen kruisingen
- Deels instellen éénrichtingverkeer
- Monumentale bomen blijven gehandhaafd
- Er worden nieuwe bomen geplant en groenvakken aangebracht

De werkzaamheden vinden plaats in 2023 en 2024.



**gemeente
Haarlemmermeer**

In dit BLVC-memo staat beschreven hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de veiligheid en de communicatie; gevolgen van de projectuitvoering voor de omgeving en gebruikers komen zo in beeld. Tevens worden voorwaarden aangegeven voor de aannemer met betrekking tot de BLVC-aspecten.

Omgevingsanalyse


Het oude buurtje is een woonwijk aan de noordkant van het centrum van Hoofddorp. De buurt heeft met name een woonfunctie en beperkt aantal kleine bedrijven. Met uitzondering van de gereformeerde kerk, verzorgingscentrum Horizon en geboortecentrum PUUR zijn er geen verkeer aantrekkende voorzieningen.

De buurt is onderdeel van een 30 km zone met smalle straatjes. Een deel van de Raadhuislaan is betaald parkeren, de rest van de buurt is onderdeel van een parkeerverbodzone (2 uur).

Voor zover nu bekend, december 2022, vinden er geen andere werkzaamheden plaats in de omgeving die elkaar hinderen.

Wel is op zaterdag 15 juli 2023 een kortbaandraverij gepland op de Kruisweg. In verband met opbouw en aanwezigheid publiek en bereikbaarheid hulpdiensten moeten de Raadhuislaan en Hoofdweg beschikbaar zijn, dit geldt ook voor de Fortweg en Kruislaan.

Voor een impressie van de bestaande situatie zie onderstaande foto's (bron: Google Streetview).





gemeente
Haarlemmermeer



Fortweg



Kruislaan



Kruislaan



Kruislaan



Kruislaan



Kruislaan



Kruislaan



Kruislaan



**gemeente
Haarlemmermeer**

Bereikbaarheid

Fasering

- De fasering is nog niet uitgewerkt, er wordt per wegvak gewerkt om de bereikbaarheid voor bewoners en hulpdiensten te garanderen.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en duren ca. 8 maanden tot een jaar
- Naar verwachting is de doorlooptijd per wegvak korter dan 4 maanden en hoeft voor de werkzaamheden geen verkeersbesluit genomen te worden.
- Zaterdag 15 juli is een kortbaandraverij gepland op de Kruisweg. In verband met opbouw, aanwezigheid publiek en bereikbaarheid hulpdiensten moeten de Raadhuislaan en Hoofdweg beschikbaar zijn, dit geldt ook voor de Fortweg en Kruislaan. Afstemmen met Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp welke dagen het precies betreft.
- De datum voor de kortebaandraverij in 2024 is nog niet bekend.

Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer


- woningen en panden blijven altijd bereikbaar.
- speciale aandacht voor de bereikbaarheid van woningen met een mindervalidenparkeerplaats
- De woningen kunnen te voet bereikt worden, eventueel via loopplanken, hierbij moet rekening gehouden worden met voetgangers die een rollator gebruiken.
- Vooralsnog wordt aangenomen dat omleidingsroutes niet nodig zijn en dat gewerkt kan worden met figuurborden. Er is geen sprake van doorgaand verkeer in de buurt.
- Op basis van de parkeerdruk meting wordt aangenomen dat het parkeren tijdens de werkzaamheden in buurt opgevangen kan worden. Aandachtspunt is dat degene in de parkeerschijfzone op eigen erf kunnen parkeren geen ontheffing hebben voor de parkeerschijfzone. Optie is tijdelijke ontheffingen op kenteken gedurende de periode dat eigen erf niet bereikbaar is. Dit moet nog afgestemd worden met handhaving.
- Voor de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten moet voldaan worden aan de richtlijn voor de bereikbaarheid van de brandweer.
- De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Zie 'Melding'.

Openbaar vervoer

- niet van toepassing.

Bouwverkeer

- Bouwverkeer rijdt via de Ter Veenlaan of de Kruisweg, waarbij de route van het bouwverkeer door de woonstraten zo kort mogelijk dient te zijn. Voor de Raadhuislaan is de Kruisweg de aanrijroute.
- In overleg tussen Gebiedsbeheer en de directievoerder van de gemeente wordt bepaald waar materieel en materiaal wordt opgeslagen.
- Figuur 2 geeft een impressie van gemeente eigendom (gearceerd) en niet gemeente eigendom (niet gearceerd)



Figuur 2: Overzicht eigendom gemeente (gearceerd) oude buurtje (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Nood- en hulpdiensten

- De nood- en hulpdiensten ondervinden beperkt hinder, de aannemer dient een bereikbaarheidsplan voor de nood- en hulpdiensten op te stellen.

Verkeerslichten

- Niet van toepassing.

Leefbaarheid

- De werkzaamheden vinden regulier plaats doordeweeks tussen 07.00 uur en 16.00 uur; indien nodig kan hierbuiten gewerkt worden, de aannemer moet hiervoor wel toestemming vragen.
- Aan - en afvoer van materiaal en materieel via de vermelde wegen.
- Een werkvak blijft totaal afgesloten zolang werkzaamheden nodig zijn.
- Het ophalen van huisvuil wijzigt niet; de aannemer draagt zorg voor locaties waar centraal rolcontainers kunnen worden aangeboden.
- In overleg met de Meerlanden draagt de aannemer zorg voor de bereikbaarheid van aanwezige milieuparken.



gemeente
Haarlemmermeer

Veiligheid

- De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 527 “**Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b 2020**”.
- Er dient voldaan te worden aan datgene wat in het document “**Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019**” gesteld wordt. Dit is ook van toepassing voor ambulance en politie.
- Werkzaamheden rond bomen uitvoeren volgens Bomenposter “**Werken rond bomen**”.
- Een werkvak wordt veilig afgeschermd voor passanten

Communicatie

- De Buurtvereniging Het Oude Buurtje wordt geïnformeerd over de werkzaamheden door gebiedsmanagement en wordt gevraagd dit te plaatsen op de eigen website / nieuwsbrief / anders. Actie: gemeente
- Bewoners ontvangen een bewonersbrief (twee weken voor aanvang werkzaamheden). In deze brief staat aangegeven wat het werk inhoudt, de totale duur van de werkzaamheden, (eventueel) de fasering, waar informatie op internet is na te lezen en de naam van de contactpersoon. Zie bijlage 3. Actie: gemeente
- Passanten worden door middel van attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de afsluiting van een werkvak) gewezen. Zie bijlage 2. Actie: aannemer
- Informatie op de website. Actie: gemeente

De betreffende dorps- of wijkraden zullen worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Actie: gemeente, twee weken vooraf

Melding

De faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen, TVM) dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding bij Team Vergunningen aan het ingenieursbureau aangeleverd te worden ter goedkeuring.

Uiterlijk 45 kalenderdagen (inclusief 2 weken t.b.v. verspreiding bewonersbrief) vóór aanvang van werkzaamheden dienen de werkzaamheden door de aannemer digitaal te worden gemeld ter toetsing bij het Team Vergunningen via de link:

<https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel> , inclusief het bereikbaarheidsplan voor de hulpdiensten en de goedgekeurde faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen). Hierbij wordt ook de locatie voor opslag van materiaal aangevraagd.

De directievoerder meldt, ter controle, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, de feitelijke startdatum aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid.


Wijziging planning

Bij wijziging en/of uitloop van de planning moet de aannemer dit direct melden aan de directievoerder die op zijn beurt dit terstond terugkoppelt aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid. Het Coördinatiepunt Bereikbaarheid toetst of het werk inderdaad uitgesteld kán worden. Pas na goedkeuring kan doorgewerkt worden conform de nieuwe planning.

Bijlage 1

Wegvakken oude buurtje - Hoofddorp


In figuur 3 staan de op te pakken wegvakken van het oude buurtje weergegeven.



Figuur 3: Locatie werkvakken Oude buurtje – Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Bijlage 2 Informatieborden

In onderstaande figuren worden de werkzaamheden weergegeven



Overzicht Locatie informatie borden oude buurtje - Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: algemene aankondigings- en attentieborden

Specifiek per werkvak onderstaande tekst, aan te passen per werkvak

Tekst bord: 'Werkzaamheden'
(attentiebord) 'Kruislaan afgesloten'
'van Xx – Yy 2023'(2024)
'www.haarlemmermeer.nl/verkeer'

Afhankelijk van de fasering de borden verplaatsen; de aannemer dient op borden te vermelden tot welk huisnummer woningen / panden bereikbaar zijn.



Bijlage 3 Communicatieplanning

Toe te passen middelen

- Dorps- en wijkraden en BGH twee weken vooraf informeren
- Gele voor aankondigingsborden één week vooraf plaatsen
- Indien de aannemer publicaties over dit werk doet in vakbladen, eigen website of internet dit inhoudelijk afstemmen met de communicatiemedewerker van de opdrachtgever.

Wie verzorgt de communicatie?

- De projectleider van het IB i.s.m. GM en anderen
- De gemeentelijke directievoerder is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden

Door vóór 'de informatiebijeenkomst contact op te nemen is het uitwisselen van ideeën, het toelichten van planning en fasering en dergelijke tussen gemeente en wijkraad mogelijk. Dit alleen als het past binnen de kaders van de COVID-19 maatregelen.

Contactschema, NAW-gegevens uitvoeringswerkzaamheden

Functie	Naam	Telefoon	emailadres
Projectleider	Harko Pilot	tel 023-5674897	Harko.Pilot@haarlemmermeer.nl
Directievoerder	Niek Kamper	tel 023-5676650	Niek.Kamper@haarlemmermeer.nl
Werkvoorbereider	Wouter Boekholt	tel 023-56744554	wouter.boekholt@haarlemmermeer.nl
Bereikbaarheid	Dienstdoende medewerker	tel 023-5674390	Bereikbaarheid@haarlemmermeer.nl


Datum /week nummer	Wat	Wie
X-6 / x-8	Online Informatie/participatie bewoners en belanghebbenden	gemeente
X-6-2021	CB informeert nood- en hulpdiensten	gemeente
X-4-2021	GB informeert wijkraad en anderen	gemeente
x-4	Opstellen bewonersbrief	Gemeente
X-2	versturen bewonersbrief (GB en GM) (IB en GM)	gemeente
X-2	Plaatsen aankondigingsborden (na versturen bewonersbrief)	aannemer
X-1	Website online Melding in InforMeer	gemeente gemeente
X-2021	start werkzaamheden plaatsen attentieborden plaatsen overige borden	aannemer aannemer
Y-2021	voltooien werkzaamheden verwijderen attentieborden en tijdelijke verkeersmaatregelen	aannemer aannemer

IB	Ingenieursbureau gemeente Haarlemmermeer
GM	GebiedsManagement
GB	Gebiedsbeheer
CB	Coördinatiepunt Bereikbaarheid

Buurtvereniging Het Oude Buurtje	secretariaat@hetoudebuurtje.nl
Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp	hans@kortebaanhoofddorp.nl

Bijlage 4 Verspreidingsgebied bewonersbrief

In figuur 4 staat het voorgestelde verspreidingsgebied van de bewonersbrief aangegeven. Dit wordt afgestemd tussen GM en het IB (*kan nog wijzigen is niet van toepassing voor aannemer*).



Figuur 4: overzicht voorgesteld verspreidingsgebied (bron: www.openstreetmap.nl)

Bewonersbrief ook sturen aan (zie p 9):
Buurtvereniging Het Oude Buurtje