

Laag 1: hogere heesters (> 2m)

De hogere heesters bieden het gehele jaar structuur en massa. Ze geven gelaagdheid in een beplanting, sturen zicht of vormen een achtergrond. De gekozen heesters hebben relatief veel bloemen, waardoor ze een interessante voedselbron zijn voor zowel insecten als vogels. Daarnaast biedt het schuil- en nestgelegenheid voor met name vogels.

Euonymus europaeus 'Red Cascade'
bloei: onopvallend
hoogte: 200cm
najaar rode vruchten en daarna rode herfstkleur



Viburnum opulus
bloei: mei-juni
hoogte: 250-300
gele herfstkleur en rode bessen tot in januari



beplanting toelichting Socrateslaan
27 juni 2022

Laag2: lagere heesters (<2m)

Lagere heesters vormen jaarrond een structuur in een beplanting.

Hydrangea quercifolia 'Burgundy'
bloei: juni-juli
hoogte: 100-150cm
overig: mooie bladplant met lang
aanhoudend blad wat rood verkleurd



Laag 3: basis - vakbeplanting

De basisbeplanting bestaat uit soorten met goede bodembedekkende eigenschappen waardoor onkruid wordt onderdrukt.

Aan de buitenzijde, direct naast de weg komt Rosa SHORT TRACK die bestand is tegen strooizout en niet te hoog wordt.

Middenin komen verdeeld door het vak Hemerocallis, Chasmanthium en op kleine plekken Geranium.

Rosa SHORT TRACK gecombineerd met Geranium c. 'Cambridge'
bloei: mei-september
hoogte: 50-70cm
overig: bottels



Sterke roos met lange bloei en aantrekkelijke bottels

Hemerocallis 'Corky'
bloei: juni-juli
hoogte: 60cm
overig: vroege uitloop blad




Geranium cantabrigiense 'Cambridge'
bloei: mei-juni
hoogte: 20-30cm



Chasmanthium latifolium met Euphorbia cyparissias
bloei Euphorbia: mei-juni
bloei Chasmanthium: aug-okt
hoogte Euphorbia: 20-30cm
hoogte Chasmanthium: 80cm



Aster ag. 'Ezo Murazaki'
bloei: oktober - november
hoogte: 60cm



sterke aster, met meer natuurlijk beeld

beplanting toelichting Socrateslaan
27 juni 2022

Laag 4: beplantingsgroepen

Tussen de lage beplanting worden groepen geplaatst die anders zijn door hoogte, bloei of groeiwijze dan de basisbeplanting waardoor ze in een korte periode opvallen en structuur geven.

Aster tartaricus 'Jindai'
bloei: oktober-november
hoogte: 150cm



Iris sibirica 'Blue King'
bloei: eind mei-juni
hoogte: 60-80cm



Iris sibirica 'Perry's Blue'
bloei: eind mei-juni
hoogte: 60-80cm



beplanting toelichting Socrateslaan
27 juni 2022

Laag 5: beplantingsaccenten

Waar groepen bestaan uit een paar vierkante meter, zijn dit planten die met enkele planten een accent vormen. Ze vallen op qua structuur of bloeiperiode. Enkele soorten trekken specifieke bijen aan.

Cirsium rivulare 'Atropurpureum'
bloei: eind mei-juli
hoogte: 100-150cm



Aster ericoides 'Lovely'
bloei: eind augustus - september
hoogte: 60-70cm
overig: structuur behoudend in winter



Euphorbia palustris 'Teichlanterne'
bloei: april-mei
hoogte: 60cm



Lysimachia punctata
bloei: juni-augustus
hoogte: 70cm

