

Bestek onderhoud bermen&bloemenweides en watergangen&vijvers West

Bestek waarnaar namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo zal worden aanbesteed:

'Bestek onderhoud bermen&bloemenweides en watergangen&vijvers West in de gemeente Tynaarlo'

Besteknummer 1434516 W

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Precontractuele waarschuwingsplicht	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
10 BERMEN werkjaar 2023	8
101 Maaien bermen, maaisel direct verwerken	8
1012 <u>Maaien bermen en taluds 1x per jaar</u>	8
1013 <u>Maaien bermen en taluds 1x per jaar</u>	8
102 Maaien bermen, maaisel 2 tot 4 dagen laten liggen	9
1020 <u>Maaien bermen en taluds 1x per jaar</u>	9
11 BLOEMENWEIDES werkjaar 2023	10
111 Maaien bloemenweides, ecobeheer	10
1110 <u>Maaien bloemenweides 1x per jaar</u>	10
12 NATUURLIJKE OEVER/TALUD werkjaar 2023	11
121 Maaien natuurvriendelijke oever/talud, ecobeheer	11
1210 <u>Maaien natuurvriendelijke oever/talud, 1x per jaar</u>	11
20 WATERGANGEN werkjaar 2023	12
201 Watergangen met schouw	12
2010 <u>Uitmaaaien hoofdwatgangen</u>	12
2011 <u>Uitmaaaien schouwsloten, 2 zijdig, 1 november</u>	13
2012 <u>Uitmaaaien schouwsloten, 1 zijdig, 1 november</u>	16
202 Watergangen zonder schouw	16
2020 <u>Uitmaaaien primaire sloten, 2 zijdig, 1 november</u>	16
2021 <u>Uitmaaaien primaire sloten, 1-zijdig, 1 november</u>	19
2022 <u>Uitmaaaien primaire sloten, 2 zijdig, 1 december</u>	20
2023 <u>Uitmaaaien primaire sloten, 1-zijdig, 1 december</u>	22
21 WATERPARTIJEN werkjaar 2023	24
211 Waterpartijen (vijvers)	24
2110 <u>Waterpartijen met schouw, 1 november</u>	24
2111 <u>Waterpartijen zonder schouw, 1 november</u>	24
2113 <u>Waterpartijen Eelderwolde;</u>	25

30	BERMEN werkjaar 2024	26
301	Maaien bermen, maaisel direct verwerken	27
3010	<u>Maaien strook langs verharding</u>	27
3011	<u>Maaien graswandelpad</u>	27
3012	<u>Maaien bermen en taluds 2x per jaar</u>	27
3013	<u>Maaien bermen en taluds 1x per jaar</u>	28
302	Maaien bermen, maaisel 2 tot 4 dagen laten liggen	28
3020	<u>Maaien bermen en taluds 1x per jaar</u>	28
31	BLOEMENWEIDES werkjaar 2024	30
311	Maaien bloemenweides, ecobeheer	30
3110	<u>Maaien bloemenweides 2x per jaar</u>	30
32	NATUURVRIENDELIJKE OEVER/TALUD werkjaar 2024	32
321	Maaien natuurvriendelijke oever/talud, ecobeheer	32
3210	<u>Maaien natuurvriendelijke oever/talud, 1x per jaar</u>	32
40	WATERGANGEN werkjaar 2024	32
401	Watergangen met schouw	32
4010	<u>Uitmaaieren hoofdwatgangen</u>	32
4011	<u>Uitmaaieren schouwsloten, 2-zijdig, 1 november</u>	33
4012	<u>Uitmaaieren schouwsloten, 1-zijdig, 1 november</u>	36
402	Watergangen zonder schouw	37
4020	<u>Uitmaaieren primaire sloten, 2-zijdig, 1 november</u>	37
4021	<u>Uitmaaieren primaire sloten, 1-zijdig, 1 november</u>	39
4022	<u>Uitmaaieren primaire sloten, 2 zijdig, 1 december</u>	40
4023	<u>Uitmaaieren primaire sloten, 1-zijdig, 1 december</u>	42
41	WATERPARTIJEN werkjaar 2024	44
411	Waterpartijen (vijvers)	44
4110	<u>Waterpartijen met schouw, 1 november</u>	44
4111	<u>Waterpartijen zonder schouw, 1 november</u>	45
4113	<u>Waterpartijen Eelderwolde;</u>	45
80	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	47
801	Ter beschikking stellen	47
8010	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>	47
8011	<u>Verkeersmaatregelen</u>	48
8012	<u>Flora&Faunamaatregelen</u>	48
9	Staartposten	49
91	Eenmalige kosten	49

3. B e p a l i n g e n 50

01	Algemeen en administratief	51
01 01	Algemene bepalingen	51
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	51
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	52
01 07	Zekerheidstelling	52
01 08	Bijdragen	52
01 09	Kabels en leidingen	53
01 11	Verband met andere werken	53
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	53
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	54
01 16	Verzekeringen	55
01 17	Vrijgekomen materialen	56
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	56
01 19	Arbeidsomstandigheden	57
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	59

01 23	Communicatie	59
01 25	Vakopleiding	60
01 27	Werkterrein en terreinomstandigheden	60
51	Groenvoorzieningen	61
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	61
51 02	Eisen en uitvoering	61
51 03	Informatie-overdracht	61
51 04	Risicoverdeling en garanties	61
51 05	Bijbehorende verplichtingen	62
51 1	Water en watergangen	62
51 12	Eisen en uitvoering	62
51 13	Informatie-overdracht	64
51 15	Bijbehorende verplichtingen	64
51 2	Gras en kruidachtigen	64
51 22	Eisen en uitvoering	64
51 23	Informatie-overdracht	65
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	66
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	66
62 02	Eisen en uitvoering	66
62 04	Risicoverdeling en garanties	66
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	67
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	67
64 03	Informatie-overdracht	67

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

02 Directie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo of de door hen aangewezen directievoerder.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het westelijke deel van de gemeente Tynaarlo zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De werkgebieden zijn aangegeven op de bijbehorende tekeningen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen,
 - b. het maaien van bloemenweides,
 - c. het maaien van natuurlijke oevers,
 - d. het uitmaaien van watergangen,
 - e. het uitmaaien van vijvers,
 - f. het afvoeren van maaisel en
- het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het werk opleveren op 15 maart 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Precontractuele waarschuwingsplicht

Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.

Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen:

- Bestekstekening 1434516 W tek. 1
- Bestekstekening 1434516 W tek. 2
- Bestekstekening 1434516 W tek. 3
- Bestekstekening 1434516 W tek. 4

De tekening zal uitsluitend digitaal in pdf-, dgn-, en/of dwg-formaat aan de aannemer worden verstrekt. Jaarlijks (dus ook in 2023) voor de start van de eerste onderhoudsronde worden nieuwe geactualiseerde tekeningen verstrekt aan de aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Zie Deel 1 Algemeen, paragraaf 07 Kwaliteitsborging en Bepaling 01.13.06 Algemeen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Geen

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Hoeveelheidsbepalingen

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
10			BERMEN werkjaar 2023 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 1 en 1434516 W tek. 2. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
101			Maaïen bermen, maaisel direct verwerken			
1012			<u>Maaïen bermen en taluds 1x per jaar</u>			
101210	512501		Maaïen bermen en taluds. Uitgangspunt is 100% te maaïen van het totale areaal inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan. 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november. 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	89,72 V	
1013			<u>Maaïen bermen en taluds 1x per jaar</u>			
101310	512501		Maaïen bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	3.733,82 V	
101320	512501		Maaïen bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan 9. Langs zandpaden 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	569,74 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101330	512501	.	.	.	.	Maaaien bermen en taluds.	are	360,50	V	
		.	.	.	.	Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal				
		.	.	.	.	inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. De				
		.	.	.	.	20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet				
		.	.	.	.	hinderlijke locaties.				
		9.	.	.	.	Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan				
		.9.	.	.	.	Langs recreatieve fietspaden				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1				
		.	.	.	.	november				
		.9.	.	.	.	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
		.	.	.	.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de				
		.	.	.	.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening				
		.	.	.	.	aannemer.				
101340	512501	.	.	.	.	Maaaien bermen en taluds.	are	165,61	V	
		.	.	.	.	Uitgangspunt is 100% te maaaien van het totale areaal				
		.	.	.	.	inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen.				
		9.	.	.	.	Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan				
		.9.	.	.	.	Betreft schouwpaden				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1				
		.	.	.	.	november				
		.9.	.	.	.	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
		.	.	.	.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de				
		.	.	.	.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening				
		.	.	.	.	aannemer.				
102		.	.	.	.	Maaaien bermen, maaisel 2 tot 4 dagen laten liggen				
		.	.	.	.	Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van				
		.	.	.	.	klepelmaaier en/of maaizuigcombinatie niet toegestaan.				
1020		.	.	.	.	<u>Maaaien bermen en taluds 1x per jaar</u>				
102010	512501	.	.	.	.	Maaaien bermen en taluds.	are	2.315,77	V	
		.	.	.	.	Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal				
		.	.	.	.	inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. De				
		.	.	.	.	20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet				
		.	.	.	.	hinderlijke locaties.				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.2.	.	.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1				
		.	.	.	.	november				
		.9.	.	.	.	Maaisel conform bestekspost 102020 verwerken en				
		.	.	.	.	afvoeren.				
102020	512506	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en	are	2.135,77	V	
		.	.	.	.	taluds.				
		.	.	.	.	Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 102010				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.2.	.	.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 2-4 kalenderdagen na het				
		.	.	.	.	uitvoeren van bestekspost 102010				
		.1.	.	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
		.	.	.	.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de				
		.	.	.	.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening				
		.	.	.	.	aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102030	512501	. 1.9.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Langs zandpad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november Maaisel conform bestekspost 102040 verwerken en afvoeren.	are	479,46	V
102040	512506	 1.9.1.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 102030 Ecologisch beheer Langs zandpad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 2-4 kalenderdagen na het uitvoeren van bestekspost 102030 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	479,46	V
102050	512501	. 1.9.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Langs recreatieve fietspaden Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november Maaisel conform bestekspost 102060 verwerken en afvoeren.	are	280,47	V
102060	512506	 1.9.1.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 102050 Ecologisch beheer Langs recreatieve fietspaden Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 2-4 kalenderdagen na het uitvoeren van bestekspost 102050 Maaisel direct na maaïen verwerken naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	280,47	V
11		. .	BLOEMENWEIDES werkjaar 2023 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 2 Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
111			Maaïen bloemenweides, ecobeheer Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.			
1110			<u>Maaïen bloemenweides 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111030	512504	. 1. 1. 1. 9.	Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van rijke gebieden in de bloemenweides inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen in week 38 t/m 41 op aanwijs van de directie. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal. De 20% dat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt. Maaisel conform bestekspost 111040 verwerken en afvoeren.	are	767,26	V
111040	512508	 1. 4. 1. 1. 1. 1. 3 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 111030 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen / bloemenweide Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) Maaisel minimaal 1 dag laten liggen en binnen 3 kalenderdagen na maaïen verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	767,26	V
111070	512504	. 1. 1. 2. 9.	Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van rijke gebieden in de bloemenweides inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en bomen in de week 38 t/m 41 op aanwijs van de directie. Uitgangspunt is 80% te maaïen van het totale areaal. De 20% dat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt. Maaisel conform bestekspost 111080 verwerken en afvoeren.	are	3,87	V
111080	512508	 1. 4. 1. 2. 1. 3 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 111070 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen / bloemenweide Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) Maaisel minimaal 1 dag laten liggen en binnen 3 kalenderdagen na maaïen verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	3,87	V
12		. .	NATUURLIJKE OEVER/TALUD werkjaar 2023 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 4 Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
121		. .	Maaïen natuurvriendelijke oever/talud, ecobeheer Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van klepelmaaier en/of maaï-zuigcombinatie niet toegestaan.			
1210		. .	<u>Maaïen natuurvriendelijke oever/talud, 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
201020	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201010 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	455,00	V
2011		.	.	.	.	<u>Uitmaaaien schouwsloten, 2 zijdig, 1 november</u>			
201110	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 201120	m	26.796,00	V
201120	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201110 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	26.796,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
201160	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201150 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.448,00	V
201170	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 201180.	m	187,00	V
201180	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201170 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	187,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201190	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem. Betreft watergangen die handmatig uitgevoerd moeten worden. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november.	m	927,00	V	
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.3.	.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: geen				
		.2.	.	.	.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.2.	.	.	.	Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein				
2012		.	.	.	.	Uitmaaaien schouwsloten, 1 zijdig, 1 november				
201210	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november.	m	116,00	V	
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.3.	.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: geen				
		.2.	.	.	.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.9.	.	.	.	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 201220.				
201220	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1	m	116,00	V	
		1.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201210				
		.9.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien.				
		.2.	.	.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.1.	.	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
202		.	.	.	.	Watergangen zonder schouw				
2020		.	.	.	.	Uitmaaaien primaire sloten, 2 zijdig, 1 november				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
202010	511401	. 2.1.1.3.3.9 .				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
202070	511401	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. 2-zijdig en bodem. Betreft watergangen die handmatig uitgevoerd moeten worden. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein	m	2.301,00	V
2021		.	.	.	.	<u>Uitmaaïen primaire sloten, 1-zijdig, 1 november</u>			
202110	511401	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 202120.	m	2.519,00	V
202120	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202110. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaïen. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	2.519,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202130	511401	.	Uitmaaaien watergang.	m	837,00	V
		.	1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op			
		.	naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf			
		.	particulier terrein de watergang zonder			
		.	obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen			
		.	met toestemming van betreffende eigenaar.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	november.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
		.	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 202140.			
202140	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	837,00	V
		.	gang.			
		.	Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven			
		.	worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere			
		.	maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven			
		.	worden. Dit om schade/verrijking aan/van het			
		.	naastliggend terrein te voorkomen.			
		.	Aantal beurten: 1			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer			
		.	202130.			
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en			
		.	maximaal 10 werkdagen na het maaaien.			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
		.	dan 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de			
		.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening			
		.	aannemer.			
2022		.	<u>Uitmaaaien primaire sloten, 2 zijdig, 1 december</u>			
202210	511401	.	Uitmaaaien watergang.	m	65.210,00	V
		.	2-zijdig en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal			
		.	obstakels/bomen op naast liggen terrein.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	december.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 202220.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
202220	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202210. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	65.210,00	V
202230	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 202240.	m	35.917,00	V
202240	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202230. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	35.917,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202250	511401	.	Uitmaaaien watergang.	m	13,00	V
		.	2-zijdig en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op			
		.	naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf			
		.	particulier terrein de watergang zonder			
		.	obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen			
		.	met toestemming van betreffende eigenaar.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	december.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.2.	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 202260.			
202260	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	13,00	V
		.	gang.			
		.	Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven			
		.	worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere			
		.	maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven			
		.	worden. Dit om schade/verrijking aan/van het			
		.	naastliggend terrein te voorkomen.			
		.	Aantal beurten: 1			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer			
		.	202250.			
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en			
		.	maximaal 10 werkdagen na het maaaien.			
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de			
		.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening			
		.	aannemer.			
2023		.	<u>Uitmaaaien primaire sloten, 1-zijdig, 1 december</u>			
202310	511401	.	Uitmaaaien watergang.	m	6.373,00	V
		.	1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal			
		.	obstakels/bomen op naast liggen terrein.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	december.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 202320.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
202320	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202310. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	6.373,00	V
202330	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 202340.	m	893,00	V
202340	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202330. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	893,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
21			WATERPARTIJEN werkjaar 2023 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 4 Betreft waterpartijen (vijvers) die elk jaar worden uitgemaaid, inclusief schonen rondom duikers. Monding van buizen dienen vrij te zijn van maaisel en grond. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
211			Waterpartijen (vijvers) Betreft waterpartijen (vijvers)			
2110			<u>Waterpartijen met schouw, 1 november</u> Betreft waterpartijen (vijvers) waar schouw op zit. Schouwdata: Waterschap Noorderzijlvest: 1 november Waterschap Hunze en Aa's: 1 november			
211010	511406		Uitmaaaien waterpartij. Ca. 20% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Water doorvoer dient gewaarborgd te zijn en tevens dient men te voldoen aan de schouweisen/verplichtingen. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november 1. Ecologisch beheer .9. Alleen nat gedeelte, taluds conform bestekspostnummer 121010. .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .5. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekspostnummer 211020.	are	140,77 V	
211020	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211010. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	140,77 V	
2111			<u>Waterpartijen zonder schouw, 1 november</u> Betreft waterpartijen (vijvers) waar geen schouw op zit en dienen voor 1 november uitgemaaid te zijn.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211110	511406	.	.	Uitmaaïen waterpartij. Ca. 20% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Water doorvoer dient gewaarborgd te zijn en tevens dient men te voldoen aan de schouweisen/verplichtingen. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december. 1. Ecologisch beheer .9. Alleen nat gedeelte, taluds conform bestekspostnummer 121010 .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .5. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekspostnummer 211120.	are	215,29	V
211120	511413	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211110. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaïen. .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	215,29	V
2113		.	.	<u>Waterpartijen Eelderwolde:</u> Betreft het vaarwater in Eelderwolde; Waterwijk en Rietwijk. De eerste 2 meter van het water langs de beschoeiing/oever bij particuliere kavels is particulier terrein en behoort niet tot de opdracht.			
211310	511406	.	.	Uitmaaïen waterpartij. Betreft het vaarwater in Eelderwolde; Waterwijk. Het bevaarbaar houden van de waterpartijen voor gemotoriseerde vaartuigen. Er komt veel Waterwaaier voor in deze waterpartijen. Ca. 10% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .9. Alleen nat gedeelte. .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekspostnummer 211320.	are	607,70	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
211320	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211310. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	607,70	V
211350	511406	.	.	.	.	Uitmaaaien waterpartij. Betreft het vaarwater in Eelderwolde; Rietwijk. Het bevaarbaar houden van de waterpartijen voor kano's en sups. Er komt veel riet voor in deze waterpartijen. Ca. 20% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Water doorvoer dient gewaarborgd te zijn en tevens dient men te voldoen aan de schouweisen/verplichtingen. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 1. Ecologisch beheer .9. Alleen nat gedeelte, taluds conform bestekspostnummer 121010. .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekspostnummer 211360.	are	864,60	V
211360	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211350. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	864,60	V
30		.	.	.	.	BERMEN werkjaar 2024 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 1 en 1434516 W tek. 2 Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
301			Maaaien bermen, maaisel direct verwerken			
3010			<u>Maaaien strook langs verharding</u>			
301010	512502		Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft ca. 1m brede strook direct langs de weg en bij onoverzichtelijke kruispunten. Inclusief het bijmaaaien rondom obstakels in deze strook. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Aantal extra maaibeurten: 1 in week 25 t/m 27 .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	km	41,21	V
301020	512502		Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft ca. 0,5m brede strook direct langs het fietspad en bij onoverzichtelijke kruispunten. Inclusief het bijmaaaien rondom obstakels in deze strook. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan .9. Langs functionele fietspaden .1. Aantal extra maaibeurten: 1 in week 25 t/m 27 .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	km	46,92	V
301030	512502		Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft ca. 0,5m brede strook direct langs het fietspad en bij onoverzichtelijke kruispunten. Inclusief het bijmaaaien rondom obstakels in deze strook. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan .9. Langs recreatieve fietspaden .2. Aantal extra maaibeurten: 2 1e beurt in week 21 t/m 22, 2e beurt in week 29 t/m 30. .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	km	84,98	V
3011			<u>Maaaien graswandelpad</u>			
301110	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft ca. 2m brede strook bedoeld als graswandelpad 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 1e beurt in week 21 t/m 22, 2e beurt in week 29 t/m 30. .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	127,92	V
3012			<u>Maaaien bermen en taluds 2x per jaar</u>			
301210	512501		Maaaien bermen en taluds. Uitgangspunt is 100% te maaaien van het totale areaal inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. 9. Ecologisch beheer waarbij maaizuig is toegestaan. .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 1e beurt in week 25 t/m 27 en 2e beurt vanaf week 38 en voor 1 november. .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	179,44	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
302010	512501	. 1.2.1.1.9	Maaaien bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november. Maaisel conform bestekspost 302020 verwerken en afvoeren.	are	2.315,77 V	
302020	512506	 1.2.1.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 302010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 2-4 kalenderdagen na het uitvoeren van bestekspost 302010 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	2.315,77 V	
302030	512501	. 1.9.1.1.9	Maaaien bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Langs zandpaden Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november. Maaisel conform bestekspost 302040 verwerken en afvoeren.	are	479,46 V	
302040	512506	 1.9.1.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 302030 Ecologisch beheer Langs zandpaden Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 2-4 kalenderdagen na het uitvoeren van bestekspost 302030 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	479,46 V	
302050	512501	. 1.9.1.1.9	Maaaien bermen en taluds. Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen. De 20% wat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. Ecologisch beheer Langs recreatieve fietspaden Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 vanaf week 38 en voor 1 november. Maaisel conform bestekspost 302060 verwerken en afvoeren.	are	280,47 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
311040	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 311030 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen / bloemenweide .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .3 Maaisel minimaal 1 dag laten liggen en binnen 3 kalenderdagen na maaien verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	767,26 V	
311050	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Betreft het maaaien van rijke gebieden in de bloemenweides inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in de week 25 t/m 27 op aanwijs van de directie. Uitgangspunt is 50% te maaaien van het totale areaal. 1. Ecologisch beheer .2. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurt. Maaisel conform bestekspost 311060 verwerken en afvoeren.	are	2,42 V	
311060	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 311050 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen / bloemenweide .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .2. Talud 1 : 3 of steiler .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .3 Maaisel minimaal 1 dag laten liggen en binnen 3 kalenderdagen na maaien verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	2,42 V	
311070	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Betreft het maaaien van rijke gebieden in de bloemenweides inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in week 38 t/m 41 op aanwijs van de directie. Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal. De 20% dat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties. 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurt. Maaisel conform bestekspost 311080 verwerken en afvoeren.	are	3,87 V	
311080	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 311070 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen / bloemenweide .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .2. Talud 1 : 3 of steiler .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .3 Maaisel minimaal 1 dag laten liggen en binnen 3 kalenderdagen na maaien verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	3,87 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
32			NATUURVRIENDELIJKE OEVER/TALUD werkjaar 2024 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 4 Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
321			Maaaien natuurvriendelijke oever/talud, ecobeheer Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.			
3210			<u>Maaaien natuurvriendelijke oever/talud, 1x per jaar</u>			
321010	511506		Maaaien kruidachtigen. Betreft het maaaien van taluds langs vijvers en brede watergangen inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en bomen in de week 38 t/m 41 op aanwijs van de directie. Uitgangspunt is 80% te maaaien van het totale areaal. De 20% dat blijft staan zijn arme gebieden en op niet hinderlijke locaties.	are	156,73	V
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.2.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	Gerekend is met 1 maaibeurt. Maaisel conform bestekspost 321020 verwerken en afvoeren.			
321020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Maaisel vrijkomend bij uitvoering bestekspost 321010	are	156,73	V
		1.	Ecologisch beheer			
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen / oeverbepanting			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.2.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.1.	Gerekend is met 1 beurt(en)			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
40			WATERGANGEN werkjaar 2024 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 3 Betreft watergangen die elk jaar worden uitgemaaid, inclusief schonen rondom duikers. Monding van buizen dienen vrij te zijn van maaisel en grond. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
401			Watergangen met schouw Betreft watergangen waar schouw op zit. Schouwdatums: Waterschap Noorderzijlvest: 1 november Waterschap Hunze en Aa's: Hoofdwatergangen op 1 juli en 15 oktober en overige watergangen op 1 november.			
4010			<u>Uitmaaaien hoofdwatergangen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
401010	511401	. 2.1.1.3.3.9	Uitmaaïen watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 2, 1e beurt vanaf week 25 en voor 1 juli. 2e beurt vanaf week 38 en voor 15 oktober of 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 401020	m	910,00 V	
401020	511412	. 1.9.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 2 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 401010 Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaïen. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	910,00 V	
4011			<u>Uitmaaïen schouwsloten, 2-zijdig, 1 november</u>			
401110	511401	. 2.1.1.3.3.9	Uitmaaïen watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 401120	m	26.796,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
401120	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 401110 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	26.796,00	V
401130	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 401140	m	8.346,00	V
401140	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 401130 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	8.346,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
401150	511401	. 2.1. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
401180	511412	. 1.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 401170 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	187,00 V	
401190	511401	. 2.	Uitmaaieren watergang. 2-zijdig en bodem. Betreft watergangen die handmatig uitgevoerd moeten worden. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein	m	927,00 V	
4012			<u>Uitmaaieren schouwsloten, 1-zijdig, 1 november</u>			
401210	511401	. 2.	Uitmaaieren watergang. 1-zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 401220.	m	116,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402030	511401	.	Uitmaaïen watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402040.	m	4.336,00	V
402040	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402030. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaïen. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	4.336,00	V
402050	511401	.	Uitmaaïen watergang. 2-zijdig en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/bepert aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402060.	m	105,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
402060	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402050. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien.1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	105,00	V	
402070	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem. Betreft watergangen die handmatig uitgevoerd moeten worden. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein	m	2.301,00	V	
4021		.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien primaire sloten, 1-zijdig, 1 november</u>				
402110	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal obstakels/bomen op naast liggen terrein. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402120.	m	2.519,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
402120	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402110 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	2.519,00	V
402130	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402140.	m	837,00	V
402140	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402130. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	837,00	V
4022		.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien primaire sloten, 2 zijdig, 1 december</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
402210	511401	.	Uitmaaïen watergang.	m	65.210,00	V
		.	2-zijdig en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal			
		.	obstakels/bomen op naast liggen terrein.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	december.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 402220.			
402220	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	65.210,00	V
		.	gang.			
		.	Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven			
		.	worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere			
		.	maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven			
		.	worden. Dit om schade/verrijking aan/van het			
		.	naastliggend terrein te voorkomen.			
		.	Aantal beurten: 1			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer			
		.	402210			
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en			
		.	maximaal 10 werkdagen na het maaïen.			
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de			
		.	geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening			
		.	aannemer.			
402230	511401	.	Uitmaaïen watergang.	m	35.917,00	V
		.	2-zijdig en bodem			
		.	Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden			
		.	vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op			
		.	naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf			
		.	particulier terrein de watergang zonder			
		.	obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen			
		.	met toestemming van betreffende eigenaar.			
		.	Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1			
		.	december.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
		.	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast			
		.	liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken			
		.	volgens bestekpostnummer 402240.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
402240	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402230. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	35.917,00	V
402250	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. 2-zijdig en bodem. Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402260.	m	13,00	V
402260	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402250. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien. .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	13,00	V
4023		.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien primaire sloten, 1-zijdig, 1 december</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402310	511401	.	Uitmaaïen watergang. . 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem . Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden . vanaf gemeentelijk terrein zonder/beperkt aantal . obstakels/bomen op naast liggen terrein. . Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december.	m	6.373,00	V
		2.	Standaard beheer . 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen . 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar . 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402320.			
402320	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. . Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. . Aantal beurten: 1 . 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402310. . 9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaïen. . 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar . 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	6.373,00	V
402330	511401	.	Uitmaaïen watergang. . 1 zijde (gemeentelijke zijde) en bodem . Betreft watergangen die uitgemaaid kunnen worden vanaf gemeentelijk terrein met obstakels/bomen op naast liggend terrein. In sommige gevallen kan vanaf particulier terrein de watergang zonder obstakels/bomen uitgemaaid worden. Dit kan alleen met toestemming van betreffende eigenaar. . Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 december.	m	893,00	V
		2.	Standaard beheer . 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen . 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 402340.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402340	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 402330. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien.2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	893,00	V
41			WATERPARTIJEN werkjaar 2024 Situering: zie tekening 1434516 W tek. 4 Betreft waterpartijen (vijvers) die elk jaar worden uitgemaaid, inclusief schone rondonduikers. Monding van buizen dienen vrij te zijn van maaisel en grond. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verzamelplaatsen dienen deze locaties in overleg met de directie bepaald te worden. Maaisel mag niet langer dan 14 kalenderdagen op de tijdelijke verzamelplaats liggen.			
411			Waterpartijen (vijvers) Betreft waterpartijen (vijvers)			
4110			<u>Waterpartijen met schouw, 1 november</u> Betreft waterpartijen (vijvers) waar schouw op zit. Schouwdata: Waterschap Noorderzijlvest: 1 november Waterschap Hunze en Aa's: 1 november			
411010	511406		Uitmaaien waterpartij. Ca. 20% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Water doorvoer dient gewaarborgd te zijn en tevens dient men te voldoen aan de schouweisen/verplichtingen. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 1. Ecologisch beheer .9. Alleen nat gedeelte, taluds conform bestekpostnummer 3210102. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer5. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3m beschikbaar.9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naastliggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 411020.	are	175,96	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
411310	511406	. 2.9.2.6.9.9 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411340	511413	 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 411330. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien.9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3m beschikbaar.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	540,38	V
411350	511406	 Uitmaaïen waterpartij. Betreft het vaarwater in Eelderwolde, Rietwijk. Het bevaarbaar houden van de waterpartijen voor kano's en sups. Er komt veel riet voor in deze waterpartijen. Ca. 20% in waterpartij behouden in overleg met de directie. In de resultaatsverplichting is hier rekening mee gehouden. Water doorvoer dient gewaarborgd te zijn en tevens dient men te voldoen aan de schouweisen/verplichtingen. Aantal maaibeurten: 1, vanaf week 38 en voor 1 november. 1. Ecologisch beheer .9. Alleen nat gedeelte, taluds conform bestekpostnummer 3210102. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3m beschikbaar.9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op naast liggend terrein deponeren en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 411360.	are	864,60	V
411360	511413	 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Het maaisel van 1 maaikorfbreedte mag opgeschoven worden tot 1 hoop. Echter het maaisel van meerdere maaikorfbreedtes mag niet tot 1 hoop opgeschoven worden. Dit om schade/verrijking aan/van het naastliggend terrein te voorkomen. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 411350. .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na het maaien.9. Op naastliggend terrein is deels een werkbreedte van ten minste 3m beschikbaar.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting dan wel binnen de regels van de geldende wetgeving. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	864,60	V
80		 WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
801		 Ter beschikking stellen			
8010		 <u>Ter beschikking stellen materieel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
801010	100518	. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: Bosklepelmaaier	uur	40,00	V	
801020	100518	. 9. 1.	Inzetten van een tractor. Inclusief bediening Betreft het maaien en afvoeren van ongewenste kruiden op diverse locaties. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voldoende vermogen om hulpvoorzieningen te laten functioneren Hulpvoorzieningen: maaizuigcombinatie	uur	40,00	V	
8011			<u>Verkeersmaatregelen</u>				
801110	620199	. .	Toepassen van verkeersmaatregelen 2023. Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen c.q. aanpassen en naderhand verwijderen van de vereiste afzettingen, verkeers-/waarschuwborden, aanduidingen, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen in verband met de verkeersveiligheid op en in de directe omgeving van het werk, als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012. Verkeersvoorzieningen uitvoeren in overeenstemming met het bepaalde in de CROW-publicatie 96 B, de eisen van de wegbeheerder, politie en directie, en het bepaalde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
801120	620199	. .	Toepassen van verkeersmaatregelen 2024. Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen c.q. aanpassen en naderhand verwijderen van de vereiste afzettingen, verkeers-/waarschuwborden, aanduidingen, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen in verband met de verkeersveiligheid op en in de directe omgeving van het werk, als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012. Verkeersvoorzieningen uitvoeren in overeenstemming met het bepaalde in de CROW-publicatie 96 B, de eisen van de wegbeheerder, politie en directie, en het bepaalde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
8012			<u>Flora&Faunamaatregelen</u>				
801210	640199	. .	Flora en Fauna 2023 In deze post worden geacht alle kosten te zijn inbegrepen volgens uit het voldoen aan de zorgplicht, vignerende natuurwetgeving en de gedragscode. Betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk. Registraties en gegevens opnemen in een rapportage. Indien er geen bijzonderheden worden geconstateerd dient dit ook in het logboek te worden ingevuld.	EUR		N	
801220	640199	. .	Flora en Fauna 2024 In deze post worden geacht alle kosten te zijn inbegrepen volgens uit het voldoen aan de zorgplicht, vignerende natuurwetgeving en de gedragscode. Betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk. Registraties en gegevens opnemen in een rapportage. Indien er geen bijzonderheden worden geconstateerd dient dit ook in het logboek te worden ingevuld.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 04 Beoordeling inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling van artikel 01.01.04 lid 01 van de Standaard 2020 zal de beoordeling ook plaatsvinden op de daaruit te herleiden, kennelijk onredelijke, eenheidsprijzen.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht aan de bij de aanbesteding gestelde eisen te blijven voldoen. Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
- 02 Ontbinding van de overeenkomst op basis van de in lid 01 genoemde redenen geeft aannemer op geen enkele wijze recht op vergoeding van kosten en/of schade.
- 03 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
- 04 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden ten minste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

- 01 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op dan wel op naast gelegen terrein van een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van de uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uren duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart. Informatie omtrent datum en tijdstip van de uitvaart is in te winnen bij de opdrachtgever.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 06 Indienen declaraties

- 01 Op de declaratie 'Bestek onderhoud bermen&bloemenweides en watergangen&vijvers West gemeente Tynaarlo' met bijbehorend besteknummer 1434516 W vermelden en als bijlage een door de directie goed gekeurde termijnstaat toevoegen.
- 02 De declaraties moeten worden ingediend bij:
Gemeente Tynaarlo
Afd. Gemeentewerken
T.a.v. de in de gunningsbrief aangegeven directievoerder.
Postbus 5
9480 AA Vries

01 02 07 Boeteclausule gemeente

- 01 Op dit werk is een boeteclausule van toepassing.
- 02 De aannemer kan een boete opgelegd krijgen voor het niet nakomen van uit het bestek voortkomende verplichtingen. De boete bedraagt € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden, of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 20% |
- 03 Verrekening voortkomende uit lid 01 en 02 geschiedt in 2023 na bekend wording van de indexen van de Risicoregeling GWW 1995 over de periode van september t/m december. De gemiddelde indexen van september t/m december wordt verrekend met de index geldende op de datum van aanbesteding.
Verrekening voortkomende uit lid 01 en 02 geschiedt in 2024 na bekend wording van de indexen van de Risicoregeling GWW 1995 over de periode van mei t/m december. De gemiddelde indexen van mei t/m december wordt verrekend met de index geldende op de datum van aanbesteding.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 04 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Gemeente Tynaarlo, Afd. Gemeentewerken, directie bestek 1434516 W, Postbus 5, 9480 AA Vries.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 01 Schade aan kabels en leidingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de kabelbeheerder en aan de directie.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit een beschadiging komen ten laste van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werk door derden aan kabels en leidingen,
 - inzamelen van huisvuil waarbij bermen soms gebruikt worden voor het plaatsen van de containers,
 - herstel werkzaamheden aan bermen,
 - werkzaamheden t.b.v. verhogen biodiversiteit in bermen en watergangen en
 - overige onderhoudswerkzaamheden.
- De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor alle partijen mogelijk is en de werkzaamheden in volle harmonie kunnen worden verricht. Oponthoud ten gevolge van bovenstaande werkzaamheden geven de aannemer geen recht op een schadevergoeding. Tevens dient men in de planning rekening te houden met de ledigingsdagen van de huisvuilcontainers.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: de aannemer dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van gras en andere materialen. Er geldt dat er geen grasresten, sloopmaaisel, modder e.d. op trottoir, fietspad en rijbaan na de werkzaamheden hinderlijk aanwezig zijn.
- 03 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Indien de aannemer voor transporten en/of voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikt maakt van niet openbare wegen/terreinen dient hij hiertoe toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.
- 05 De aannemer waarborgt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijbaarheid van wegen en/of omleidingen, inclusief de fietspaden.

01 12 02 Boeteclausules

- 01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 03 voortvloeiende verplichtingen niet naleeft, is de aannemer per overtreding een boete verschuldigd van:
- a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding : EUR 500,-
 - b. "bij ongemak en mogelijke onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,-
 - c. "bij ongemak en overduidelijke onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding : EUR 4.500,-
- 02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV 2012 die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen blijken. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel van bestuursdwang of dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-aansprakelijkheid jegens partijen.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

- 01 Voor zover door de aannemer transport van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weeg plaatsvindt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, kan de deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: inzet materieel, planning werkzaamheden per bestekspost en wat de te hanteren route is.

01 13 08 Werktijden en vakanties

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.
Op de onderstaande trajecten mag alleen tussen 9.00 uur en 15.30 uur gewerkt worden:
Eelderwolde; Borchsingel en Groningerweg
Eelde/Paterswolde; Groningerweg, Hoofdweg, Burg. J.G. Legroweg.
De Punt/Vries; Groningerstraat, Asserstraat.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
- 03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 Verzekering ten behoeve van gebruik vaartuigen**

- 03 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werkmaterieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemers- materiaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Verzekeringen ingevolge W.A.M.

- 01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie, tot tenminste de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) minimaal vereiste bedragen zich door verzekering te doen dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of andere in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen of materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Niet door de in dit verband bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of materieel als voren bedoeld mogen niet op het werk worden gebruikt.
- 02 De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis van deze verzekering de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.
- 03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.
- 04 De verzekerde som voor de WAM dient minimaal € 1.000.000,- te bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtnemer:
- Maaisel en overig natuurlijk materiaal vrijgekomen bij de werkzaamheden van het maaien van de bermen, bloemenweides, natuurlijke oevers, watergangen en vijvers.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Maaisel en overig natuurlijk materiaal vrijgekomen bij de werkzaamheden van het maaien van de bermen, bloemenweides, natuurlijke oevers, watergangen en vijvers.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 02 Maatregel i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie**

- 01 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies geven over de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de te handhaven beplanting aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het bedrag van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen van bomen

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 zal bij beschadiging van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
- Bij een aan de aannemer toerekenbare beschadiging van een boom of het niet naleven van bovenstaande geldt ongeacht de schade omvang tevens een korting van vijfhonderd euro (€ 500,00);
- Uitval van bomen geconstateerd bij het begin van het volgend plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100% schade als bedoeld in deze paragraaf.
- De extra nazorg(water geven, snoeien, e.d.) is van toepassing gedurende het gehele groeiseizoen aansluitend op het plantseizoen waarin de boom is vervangen en komt voor rekening aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, coniferen en rozen: Zeventig euro (€ 70,00) per m2 heesters, coniferen en rozen.
- of € 10,- (zegge: tien euro) per struik.
- Uitval van plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgend plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100% schade als bedoeld in deze paragraaf.
- De extra nazorg(water geven, snoeien, e.d.) is van toepassing gedurende het gehele groeiseizoen aansluitend op het plantseizoen waarin de plant is vervangen en komt voor rekening aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten of grassen, kruiden en bollen:
- Vijfendertig euro (€ 35,00) per m2 vaste planten;
- Vijfentwintig euro (€ 25,00) per m2 bollen;
- Vijftien euro (€ 15,00) per m2 gazon;
- Tien euro (€ 10,00) per m2 berm.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personenkopieën van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,- per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met

HFD PAR ART LID

opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 05 Algemene bepalingen natuurwaarden

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming (Wnb), inzake de algemeen geldende zorgplicht en de eisen die aan de werkzaamheden gesteld worden vanuit Wnb.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen vinden één keer in de maand plaats voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of indien de directie dit nodig acht frequenter. Bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, toezichthouder(s) en aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 04 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

HFD PAR ART LID

01 23 03 Wekelijks informeren opdrachtgever

- 01 Met betrekking tot het maaien van zowel bermen, bloemenweides, natuurlijke oevers, watergangen en waterpartijen inclusief bijbehorende werkzaamheden dient de aannemer de opdrachtgever, ten behoeve van het toezicht houden, wekelijks te informeren waar die week werkzaamheden plaats vinden.

01 23 05 Communicatie met publiek en/of omwonenden

- 01 Communicatie met publiek en/of omwonenden is voorbehouden aan de aannemer. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is het de aannemer of zijn personeel toegestaan aan publiek en/of omwonenden mededelingen/afstemming te doen aangaande de uitvoering van het werk.
- 02 Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich onmiddellijk in verbinding stellen met de toezichthouder.

01 25 Vakopleiding**01 25 03 Eisen personeel inzet wet natuurbescherming**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor Bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van deze paragraaf, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 Werkterrein en terreinomstandigheden**01 27 01 Materieel, voorraadtanks, brandstoffen e.d.**

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen.

01 27 04 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de analoog/digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop'.

51 02 11 Inzet materieel

- 01 Aannemer dient gebruik te maken van passend materieel op wegen, fietspaden, naastliggend terrein et cetera dat geen schade veroorzaakt of aangepast is aan de werkbreedte. Met name binnen de bebouwde kom dient aandacht te zijn voor het inzetten van passend materieel waarbij onnodig hinder voor de omgeving wordt voorkomen.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 01 Aziatische duizendknoop**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 02 Algemeen

- 01 De te gebruiken maai apparatuur dient zodanig te worden ingericht dat geen beschadiging van bomen op kan treden. Onverhoopte boombeschadigingen dienen op een nader aan te geven manier en op aanwijzing van de directie voor rekening van de opdrachtnemer te worden behandeld. De waardevermindering van de bomen a.g.v. de beschadiging komt voor rekening van de aannemer. Deze schade wordt vastgesteld volgens artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard en de toegevoegde bepaling 01.18.05 lid 1 van dit besteksdeel.
- 02 Beschadigde reflektorpalen, hm- en km-palen, wildspiegels, verkeersborden, palen en overig wegmeubilair worden voor rekening van de aannemer door nieuwe vervangen, tenzij aantoonbaar is dat de schade niet door werkzaamheden volgens dit bestek is ontstaan.
- 03 Het berijden van fietspaden en voetpaden is niet toegestaan voor materieel dat schade kan veroorzaken aan de wegconstructie en de verharding. Schade veroorzaakt aan verhardingen als gevolg van volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden, wordt verhaald op de aannemer.
- 04 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de benodigde maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 25 mm bedragen op gazons en ten hoogste 40 mm op bermen en taluds. Diepere insporing wordt gezien als schade en dient door de aannemer te worden hersteld binnen 2 weken. Bij het niet nakomen van deze verplichting bedraagt de korting €500,-- per geval.

51 04 05 Maaien rondom bomen en obstakels

- 01 In afwijking van artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard wordt tot het maaien van de bermen en de taluds tevens gerekend met dezelfde frequentie bijmaaien rond bomen en andere obstakels. Met uitzondering van de bomen buiten de bebouwde kom, hierbij moet een afstand worden aangehouden van 0,5m1 rondom de bomen.

51 05 Bijbehorende verplichtingen**51 05 07 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen**

- 01 Tot het verzamelen van maaisel wordt tevens gerekend het verzamelen en afvoeren van in het grasgewas aanwezige materialen, voorwerpen en vuil.

51 1 Water en watergangen**51 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 12 02 Ecologisch beheer

- 01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
- 02 In tegenstelling tot artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard dient bij vijvers steeds 20% van het natte profiel niet te worden gemaaid, overeenkomstig de ecologische werkprotocollen en betreffende besteksposten.

51 12 10 Uitmaaïen van watergangen, vijvers en natuurlijke oevers.

- 01 Onder maaïen wordt verstaan het verwijderen van plantengroei, takken, bladafval en alle voorkomende/ingebrachte obstakels en/of voorwerpen (anorganische stoffen) uit de bodem en taluds van de watergangen. Tevens behoort ook het maaïen op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken tot de maaïwerkzaamheden.
- 02 Tot maaïen taluds wordt tevens gerekend het verwijderen van één- en tweejarige houtige opslag.
- 03 De maaïhoogte van de taluds dient niet hoger dan 5 cm te zijn.
- 04 Het maaïen zo uitvoeren dat de 'maaïkorf' niet in de vaste (onder-)waterbodem en/of de talud/wal grijpt.
- 05 Het gebruik van een slotenfrees of gelijkwaardig materieel is niet toegestaan om de watergangen/vijvers te schonen.
- 06 Indien er gekozen wordt om vooraf de taluds te klepelen dient er dusdanig gewerkt te worden zodat het vrijkomende maaisel afgevoerd kan worden (transportband, maaizuigcombinatie of iets dergelijke) Werkzaamheden (klepelen-maaïkorfen) dienen op elkaar aangesloten (maximaal 5 werkdagen) te zijn zodat tussentijds geen verstoppingen ontstaan.
- 07 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmeting, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden delen.
- 08 Gedeelten van watergangen die niet machinaal bereikbaar zijn of niet zonder risico van beschadiging machinaal opgeschoond kunnen worden, zoals bodems en taluds bij duikers, bruggen, stuwen en andere kunstwerken, dienen in handkracht gemaaid en opgeschoond te worden. Bij duikers en bruggen moeten aanwezige (overhangende) begroeiing voor de in- en uitstroomzijde in handkracht worden verwijderd, zodoende dat de doorstroming blijft gegarandeerd. Dit handwerk wordt niet verrekend als meerwerk en dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
- 09 De aannemer moet rekening houden met het overhangen van aanwezige bomen, waardoor mogelijk een kleinere machine moet worden ingezet.
- 10 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de water doorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan bodem, rasters, duikers en dergelijke.
- 11 Het materiaal zo deponeren dat voorkomen wordt dat het materiaal opnieuw in de watergang terechtkomt. Het is niet toegestaan materiaal op het talud te deponeren.

HFD PAR ART LID

12 Het maaisel wat afgevoerd dient te worden, mag tijdelijk op een lokaal depot worden verzameld binnen de geldige regelgeving. Dit dient vooraf goedgekeurd te worden door de directie.

13 Indien een watergang in dezelfde periode moet worden gemaaid als de naastliggende berm dan dient dat na het maaien van deze berm te worden uitgevoerd.

51 13 Informatie-overdracht

51 13 01 Algemeen

01 Schade aan duikers of verstopte duikers in watergangen moeten gemeld worden bij de directie.

02 De opdrachtnemer meldt vissterfte als gevolg van de werkzaamheden onmiddellijk bij de directie.

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 02 Onderhoud schouw watergangen waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's

01 Door het schouwvoerend waterschap geconstateerde gebreken in de onderhoudstoestand worden aangemerkt als onvoldoende werk in de zin van paragraaf 6, lid 7 van de UAV 2012. Door het waterschap Noorderzijlvest en/of waterschap Hunze en Aa's opgelegde boetes met de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer en worden door opdrachtgever direct in mindering gebracht op de termijnstaten.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 10 Maaien van bermen en bloemenweides

01 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmeting, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden delen.

02 Materieel t.b.v. het maaien dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.

03 Bij het maaien van kruidenrijke vegetaties is het gebruik van een klepelmaaier of maai-zuigcombinatie niet toegestaan mits bij betreffende bestekpost anders is vermeld.

04 De hoogte van overblijvende bermgras/bloemenweide vegetatie bedraagt na het maaien 5 tot 10cm.

51 22 15 Ecologisch beheer

01 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing. De percentages niet te maaien delen per beurt zijn in de betreffende besteksposten vermeld.

HFD PAR ART LID

51 23 Informatie-overdracht**51 23 01 Volgorde te maaïen percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaïen percelen mee.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 01 De te nemen verkeersmaatregelen bij werken (voortvloeiend uit dit bestek) die langs of op de openbare weg plaatsvinden, moeten worden toegepast conform de voorgeschreven figuren uit de publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, zie ook bepaling 62.12.01 lid 01 en 02 van de Standaard.
- 02 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet door de aannemer worden overlegd uiterlijk 2 weken na definitieve gunning.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 03 De directie is bevoegd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen of stil te leggen, indien de veiligheid en/of afwikkeling van het verkeer op de openbare weg in gevaar komt.
- 04 Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen, voordat de voorgeschreven verkeersmaatregelen zijn getroffen.

62 04 Risicoverdeling en garanties**62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de te nemen verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Schade, ontstaan door het niet of het niet juist toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, wordt verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 03 Informatie-overdracht****64 03 01 Algemeen**

- 01 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.