

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbestedingsprocedure van de Aanbestedingsleidraad "Onderhoudsbestek OVL & VRI gemeente Etten-Leur" inclusief bijlagen met Kenmerk: SIW 009786/140501 d.d. 26 april 2023, bevat de vragen die gesteld zijn door de Partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedend Dienst.

Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken. De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de Aanbestedingsleidraad inclusief bijbehorende bijlagen waaronder het bestek. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de Aanbestedingsleidraad of bijbehorende bijlagen, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle Partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de Aanbestedende Dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Gemeente Etten-Leur
d.d. 30 mei 2023

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	TN409930 - SF02 Aankondiging van een opdracht 20230426134155	Wat is de contractwaarde van deze raamovereenkomst per jaar?	Het betreft het een raamovereenkomst zonder afname verplichting, om die reden is het dan ook niet mogelijk een contractwaarde (per jaar) aan te geven.
2	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst onderhoud OVL VRI Etten-Leur V10 Par.35 03 04 Blz 93	Hoelang duurt een overleg?	Het periodiek overleg VRI vindt 1 x per drie maanden plaats. De maximale duur van dit periodieke overleg is 2 uur.
3	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst onderhoud OVL VRI Etten-Leur V10 Par.34 13 09 Blz 73	Hoelang duurt een periodiek overleg?	Het periodiek overleg OVL vindt 1 x per maand plaats. De maximale duur van dit periodieke overleg is 2 uur.
4	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst onderhoud OVL VRI Etten-Leur V10 Par.01 21 10 Blz 67	"U geeft aan dat er niet geïndexeerd mag worden, (eerste jaar) echter liggen de DTE tarieven (2024) buiten de invloedssfeer van de inschrijvers. Mogen de inschrijvers er vanuit gaan dat de eventuele stijging in DTE tarieven verrekend zullen worden aan de hand van de op dat moment geldende de DTE tarieven?"	Het is juist dat inschrijvers er vanuit mogen gaan dat de eventuele stijging in DTE tarieven verrekend zullen worden aan de hand van de op dat moment geldende de DTE tarieven. Per 1-1-2024 zijn de nieuwe DTE tarieven van Enexis bekend. Deze nieuwe tarieven zijn dan op dit bestek van toepassing. Het bestek zal hierop worden aangepast en is bijgevoegd bij deze Nota.
5	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst onderhoud OVL VRI Etten-Leur V10 Par.01 21 10 Blz 67	"02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op 1 januari 2025. I.v.m. de oorlog en de instabiele markt van grondstoffen verzoeken wij OG om per half jaar te indexeren 01 juni 2024."	Niet akkoord het bestek blijft ongewijzigd van toepassing. De prijzen per eenheid kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De eerste maal op 1-1-2025.
6	Inschrijffase	Proces	extra nota ronde	kunt u ivm de doorlooptijd en de vroege 1ste vragen ronden een extra nota ronde in de planning opnemen ?	In deze aanbesteding is al rekening gehouden met een tweede Nota van Inlichtingen. Zie hiervoor de opgenomen data in het Planningsoverzicht op pagina 5 van de Aanbestedingsleidraad.
7	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 721010	De opslaglocatie opslag binnen de gemeentegrenzen. Partijen hebben vaak opslag voor werkzaamheden en combineren hier contracten. Hiermee worden lagere maatschappelijke kosten gerealiseerd dan met het binnen iedere gemeente aanleggen van opslaglocaties. Wij verzoeken u dit aan te passen naar binnen 20 km van de gemeente grenzen?	De tekst bij bestek post 721010 zal hierop worden aangepast naar een opslaglocatie binnen 20 km van de gemeentegrenzen van Etten-Leur. Dit geldt voor de gehele duur van de looptijd van de overeenkomst. Het aangepaste bestek op dit onderdeel is bijgevoegd bij deze Nota.
8	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 721010	Zowel het systeem als opslagruimte dient voor de gemeente toegankelijk te zijn. Indien voorraad toegankelijk is voor derden kan inschrijver geen verantwoordelijkheid dragen voor juistheid registratie en de aanwezigheid van de materialen.	De tekst bij bestek post 721010 zal hierop worden aangepast. Het is niet noodzakelijk dat zowel het systeem als opslagruimte voor de gemeente toegankelijk zijn. Het aangepaste bestek op dit onderdeel is bijgevoegd bij deze Nota.
9	Inschrijffase	Inhoud	2010 Aanbrengen verlichtingsobject	U geeft hier aan dat de werkzaamheden incidenteel of projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten betreft. Projectmatige werkzaamheden kennen een andere doorlooptijd dan incidentele werkzaamheden/ Hiermee is deze post niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u deze post te splitsen in incidentele en projectmatige werkzaamheden.	De tekst 'projectmatig' bij bestekpostgroep 2010 komt te vervallen. Het bestek zal hierop worden aangepast en is bijgevoegd bij deze Nota.
10	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 01 01 06 INSCHRIJFSTAAT	Kunt u bevestigen dat werkzaamheden conform de RAW methodiek worden opgedragen?	De op te dragen werkzaamheden en leveringen worden middels een deelopdracht per brief of per email uitgevraagd.
11	Inschrijffase	Inhoud	Bestek post 721010	Kunt u bevestigen dat post 721010 gedurende de gehele overeenkomst in opdracht gegeven zal worden?	Dat klopt. Er zal gedurende de gehele contractperiode gebruik gemaakt worden van de ter beschikking gestelde opslagruimte van de aannemer.

12	Inschrijffase	Inhoud	Diverse posten	Binnen diverse posten geeft u aan dat standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Het is voor partijen niet in te schatten welke verkeersmaatregelen toegepast dienen te worden. Wij verzoeken u aan te geven met welk figuur in de aanbidding rekening gehouden dient te worden.	In de bestekposten dienen de standaard stationaire afzettingen opgenomen te zijn. Als tijdens uitvoering blijkt dat er andere maatregelen nodig zijn, dient de opdrachtnemer dit vooraf aan te geven. De opgenomen bestekposten blijven dan ook ongewijzigd van toepassing.
13	Inschrijffase	Inhoud	Diverse posten	Bij diverse arbeidsposten is opgenomen: eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating. Het is voor inschrijvers niet in te schatten in welke bestrating het object geplaatst is en welke kosten dit met zich mee brengt. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u de bestratingswerkzaamheden apart verrekenbaar te stellen?	Het verwijderen en aanbrengen van bestrating van toepassing bij het (ver)plaatsen, vervangen of verwijderen van verlichtingsobjecten. De hoeveelheden voor het verwijderen en aanbrengen van besrating zijn minimaal. Voor OVL worden deze verrekend middels de DTE tarieven van Enexis. Voor VRI worden aparte besteksposten opgenomen. De tekst 'volgens besteksposten onder 2020' bij de bestekposten 201710 t/m 201730 komt te vervallen. Het aangepaste bestek hierop is bijgevoegd bij deze Nota.
14	Inschrijffase	Proces	Leidraad 0.07 GUNNINGSCriteria	"Wordt in het kader van transparantie van de aanbesteding tussen de stappen: - Gezamenlijke beoordeling per subgunningscriterium in consensus; - De inschrijfsom wordt kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam; De beoordeling aan de inschrijvers bekend gemaakt voordat de kluis met de inschrijfsommen wordt geopend?"	Nee, dit is niet juist. Het beschreven beoordelingsproces bij 0.07 in de Leidraad blijft dan ook ongewijzigd van toepassing.
15	Inschrijffase	Proces	Leidraad 0.07 GUNNINGSCriteria	"De subgunningscriteria lijken alle drie met name te gaan over Openbare verlichting. Kunt u bevestigen dat binnen deze subgunningscriteria alleen de Openbare verlichting omschreven dient te worden. Indien dit niet zo is verzoeken wij u het aantal pagina's voor het plan van aanpak te verruimen, aangezien de processen en maatregelen voor OVL en VRI zeer verschillend kunnen zijn. Ons voorstel hiervoor is: K1 3 pagina's A4 + 1 A4 bijlage K2 3 pagina's A4 + 1 A4 bijlage K3 3 pagina's A4 + 1 A4 bijlage"	Het klopt dat binnen deze subgunningscriteria alleen de Openbare verlichting omschreven dient te worden.
16	Inschrijffase	Proces	Leidraad 0.07 GUNNINGSCriteria	U vraagt de drie subgunningscriteria per criterium op 1 A4 te omschrijven. Hierbinnen dienen 3 of 4 onderdelen omschreven te worden. Dit is ca 13 regels per onderdeel. Dit is o.i. te kort om zowel de uitvoeringswijze van het onderdeel alsmede de meerwaarde beiden SMART weer te geven. Wij verzoeken u de drie onderdelen uit te breiden naar 2 pagina's A4 met 1 A4 bijlage voor schema's en andere weergaven.	Akkoord. De in te dienen pagina's voor de drie onderdelen (K1, K2 en K3) per onderdeel worden uitgebreid naar maximaal 2 enkelzijdige pagina's A4 met maximaal 1 A4 bijlage voor schema's en andere weergaven.
17	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad 009 contractuele voorwaarden	De door u opgenomen rangorde van documenten is ons niet duidelijk. U geeft aan dat de nota's van inlichtingen in rangorde onder raamovereenkomst staan. Klopt het dat eventuele wijzigingen als gevolg van de nota van inlichtingen in de raamovereenkomst worden verwerkt en hier een nieuwe versie van wordt opgesteld? Daarnaast staan het bestek en de aanbestedingsleidraad op dezelfde plek in de rangorde. Wat is de rangorde bij tegenstrijdigheid tussen het bestek en de aanbestedingsleidraad?	De opdracht wordt verstrekt door middel van een Opdrachtbrief inclusief bijbehorend Werkbestek. In deze Opdrachtbrief wordt verwezen naar het tevens verstrekte Werkbestek welke bij de uitvoering dient te worden gebruikt. Hierin zijn de wijzigingen als gevolg van de Nota van inlichtingen verwerkt. Normaliter kan er geen sprake zijn van tegenstrijdigheid tussen het bestek en de aanbestedingsleidraad het betreft in zijn geheel namelijk de aanbestedingsdocumenten. Een rangorde is dan ook niet van toepassing tussen beide documenten.
18	Inschrijffase	Inhoud	" Leidraad 003 Inlichtingen"	U geeft in uw leidraad aan dat vragen in de tweede nota van inlichtingen enkel betrekking mogen hebben op antwoorden van vragen uit de eerste nota van inlichtingen. Wij hebben er begrip voor dat u de vragen zo veel mogelijk aan het begin van de aanbestedingsprocedure wil beantwoorden, echter de strikte afbakening zoals u die nu hanteert leidt niet tot kwalitatief betere inschrijvingen. Diverse vragen komen pas boven bij het opstellen van de inschrijving en dit is niet volledig te realiseren binnen de termijn voor de eerste nota van inlichtingen. Uw strikte onderscheid zou er toe leiden dat deze vragen niet meer gesteld zouden worden en er derhalve onduidelijkheden/onjuistheden in uw uitvraag blijven staan. Nog los van het feit dat wij op deze wijze niet volledig kunnen voldoen aan onze plicht om te waarschuwen voor onduidelijkheden en onjuistheden in de aanbestedingsstukken, leidt dit tevens niet tot kwalitatief betere inschrijvingen. Wij verzoeken u dit onderscheid te laten vallen en nieuwe inhoudelijke vragen ook in de tweede nota van inlichtingen toe te staan.	In de planning van deze aanbesteding is naar mening van de aanbestedende dienst rekening gehouden met voldoende tijd voor het stellen van vragen. Het doel van de tweede Nota van Inlichtingen is om ruimte te bieden aan de noodzaak eventuele aanvullende vragen te stellen over de vragen en antwoorden van de Nota van Inlichtingen die bijvoorbeeld kunnen ontstaan over onderwerpen die voor gegadigden eerst duidelijk waren. Wij gaan dan ook niet akkoord met uw verzoek om het onderscheid te laten vallen en nieuwe inhoudelijke vragen ook in de tweede Nota van Inlichtingen toe te staan.
19	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 803040. Verwijderen aansluiting 6A Enexis	Hier is geen max. lengte opgegeven van de te verwijderen kabel. Wat is de max. lengte?	Volgens de 'Aansluit- en transporttarieven openbare verlichting (aansluitingen op het "geschakeld LS-net") per 1 januari 2023 van Enexis geldt een maximale lengte van 5 meter aansluitleiding bij het verwijderen van een aansluiting.

20	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 803020 Nieuwe aansluiting 6A Enexis	Hier is geen max lengte van de aansluiting opgegeven. Wat is de max, lengte?	Volgens de 'Aansluit- en transporttarieven openbare verlichting (aansluitingen op het "geschakeld LS-net") per 1 januari 2023 van Enexis geldt een maximale lengte van 25 meter tracélengte van de aansluitverbinding bij een nieuwe aansluiting.
21	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 320010 Leveren en aanbrengen OLC Signify	Inclusief 10-jaars abonnement voor connectiviteit en gebruik op het InterAct, Signify biedt alleen abonnementen voor5 jaar. Wij verzoeken u dit aan te passen.	De tekst '10-jaars abonnement' wordt aangepast naar '5-jaars abonnement'. Het bestek zal hierop worden aangepast en is bijgevoegd bij deze Nota.
22	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 2015 Vervangen verlichtingsobject n=> 2 stuks	Betreft het hier projectmatige werkzaamheden in een aaneengesloten stuk?	Bestekpost 2015 betreft het vervangen van twee of meer verlichtingsobjecten per deelopdracht. De tekst 'projectmatig' komt te vervallen. Het aangepaste bestek hierop is bijgevoegd bij deze Nota.
23	Inschrijffase	Inhoud	Moor melding	Voor Etten Leur is voor ondergrondse werkzaamheden een Moor melding verplicht. In het bestek komt dit niet terug.	OVL werkzaamheden die voldoen aan de eis voor meldingsplicht in het handboek K&L van Etten-Leur dient men rechtstreeks bij de toezichthouder te melden en niet via een Moor melding. Het bestek blijft dan ook ongewijzigd van toepassing op dit onderdeel.
24	Inschrijffase	Contract	Bestek deel 2.2	Zijn de hoeveelheden in deel 2.2. van het bestek gebaseerd op een contractduur van 1 jaar of 4 jaar?	De hoeveelheden in deel 2.2 zijn gebaseerd op een contractduur van 4 jaar.

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Deel 3 hoofdstuk 01 19 05:
In de titel van hoofdstuk 01 19 05 is de tekst ‘projectmatig’ komen te vervallen.
Bij lid 01 is de tekst ‘uit projectmatige werkzaamheden’ komen te vervallen.

Bijlagen:

Bijlage 2: Verklaring referentie voor kerncompetentie (in Word)
Tweede versie van het originele bestek in RSX (oorspronkelijke eerder bij publicatie verstrekte versie)
De Zelfstandige Inschrijfstaat in RSX en PDF. (Hierin staan alle bestekposten en hoeveelheden samengevoegd vanuit het originele bestek en de nota. Dit is de lijst die gebruikt dient te worden bij inschrijving).
De antwoorden uit de Nota van Inlichtingen verwerkt in RSX en PDF.