

[illegible]

Ontwerphoogte	-0.80	-0.80	-0.80	1.15			1.56	1.70	1.78		1.84	1.75	1.59	1.50	-0.80	-0.80	-0.80
Afstand uit as	23.46	22.75	20.71	17.09			8.94	6.50	-3.87		0.00	3.83	8.85	10.60	12.87	15.02	15.62
Terreinhoogte	-0.49	-0.48		-0.58	-0.67	-0.50	-0.63	1.42	1.56	1.78	1.84	1.75	1.59		-0.46	-0.64	-0.67

Diagram illustrating the cross-section of a road structure, showing various layers and materials. The vertical axis represents height in meters (Hoogte in m. T.o.v. N.A.P.) ranging from -3.0 to 2.0. The horizontal axis represents distance in meters, ranging from -4 to 5.

Key components and materials shown:

- Betonsteen keiformaat, dikte 0.10** (Concrete stone, thickness 0.10 m)
- Hoogovenslakken, dikte 0.25** (High oven slag, thickness 0.25 m)
- Brekerzand, dikte 0.05** (Crusher sand, thickness 0.05 m)
- Aanbrengen beton duiker Ø500 mm b.o.b. : 0.08 / 0.03 lengte: 7.20** (Apply concrete culvert Ø500 mm b.o.b. : 0.08 / 0.03 length: 7.20)
- Aanbrengen slakkenzand 0.30** (Apply slag sand 0.30)
- Aanbrengen beton duiker Ø1000 mm b.o.b. : -0.80 lengte: 33.60** (Apply concrete culvert Ø1000 mm b.o.b. : -0.80 length: 33.60)
- Aanbrengen zand, 0.20** (Apply sand, 0.20)

[illegible]

Planken 2x
0.018x0.24

Ontgraven

Stamptegon, dikte 0.20

Menggranulaat, dikte 0.15

Perkoenpaten Ø100 mm, lengte 1.60
h.o.h. 0.50

	BESTAAND MAAVELD
	OPBREKEN BESTAANDE VERHARDING
	OPBREKEN BESTAANDE VERHARDING
	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT
	NIEUWE CONSTRUCTIE
	BETON DUIKER
	NIEUWE CONSTRUCTIE
	OPSLUITBAND 0.10X0.25
	HERGEBRUIKEN ZAND EN NIEUW ZAND
	ONTGRAVEN (GESCHIEDEN ONTGRAVEN EN OPSLAAN T.B.V. HERGEBRUIK)
	AANVULLEN GROND
	AANBRENGEN HOOGOVENSLAKKEN
	BREKERZAND
	MENGGRANULAAT
	STAMPBETON

ALLE MATEN IN METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

rev.	omschrijving	akkoord	datum
Provincie Zeeland		Infrastructuur en Vastgoed	
N665 Vervangen duiker Oude Zandweg Bestekstekening Nieuwe situatie dwarsprofielen K-D3063 - N665 Km 42.745		getekend	DGEUZ d.d. 25-04-2023
		gecontroleerd	DOPPE d.d. 25-04-2023
		akkoord	DOPPE d.d. 25-04-2023
		Schaal	1:100
		in	2 bladen, blad nr. 2
		Formaat	A2.1
		Tek.nr.	N665-427-0002