

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
2	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Contract 861 Verkeersplan en tekeningen	Wij constateren dat in het bestek een niet verrekkenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: 1.Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder? 2.Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?	Verkeerstekeningen en verkeersmaatregelen zijn aangepast conform artikel 62.17.03, lid 03 van de Standaard, bij deze nota van inlichtingen.	21-6-2023	
3	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Post 86, Verkeersmaatregelen	3. Indien er toch geen tekeningen ter beschikking worden gesteld van ons uit dan het verzoek Uit de besteksposten kan niet worden bepaald hoe de verkeersmaatregelen definitief geplaatst moeten worden. De benodigde verkeersmaatregelen zijn pas bekend nadat er overleg is geweest met de belanghebbenden/wegbeheerder(s). Voor de inschrijver zijn daarom op dit moment de tijdelijke verkeersmaatregelen niet af te prijzen. Conform art. 62.13.01 t/m 62.17.03 van de Standaard 2020 dienen er duidelijke tekeningen of duidelijke uitgangspunten eisen en voorwaarden vermeld te worden waar de verkeersmaatregelen aan moeten voldoen. Indien deze tekeningen niet beschikbaar zijn, worden de verkeersmaatregelen conform art. 62.17.03 verrekend op stelpost. Wilt u de posten waarin de verkeersmaatregelen beschreven staan aanpassen en afzettings- /omleidingstekeningen toevoegen of indien dit niet mogelijk is een stelpost hiervoor opnemen?	Zie vraag en antwoord Ref. nr. 2.	22-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
4	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestek deel 3, artikel 01.11.01	Bij werken die in elkander grijpen wordt het aanbrengen van bekabeling t.b.v. verkeersregelinstantaties genoemd. Binnen welke werkvakken gelden deze werkzaamheden en zijn hier al meer details van bekend?	Bekabeling t.b.v. verkeersregelinstantaties is niet van toepassing in dit project, artikel 01.11.01 van deel 3 is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
5	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 821030, 820090, 861010, 861020, 861030, 862010 en 862020	Conform artikel 62.17.03 lid 03 van de Standaard 2020 vindt, indien een verkeersplan en -tekeningen niet bij het bestek zijn opgenomen, verrekening van het opstellen van de verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op stelpost of als meerkwerk. Dus niet op basis van een EUR-post. De opdrachtgever heeft dit artikel in het bestek niet van toepassing verklaard, maar toch het verzoek de verrekening van de verkeersmaatregelen alsnog aan te passen in lijn van het gestelde in de Standaard 2020.	Zie vraag en antwoord Ref. nr. 2.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
6	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestek deel 2,1 blz. 11	Gesteld wordt dat bij vak 8 een doorsteek gemaakt dient te worden. Hiervoor ontbreekt een post. Kan deze worden toegevoegd?	Ten behoeve van de te realiseren doorsteek d.m.v. een rijplaten baan, is bestekpost 227210 toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
7	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 147210, 157210 en 167210	Dient er pompcapaciteit geleverd te worden voor de doorvoer van de waterloop? Zo ja, van welke capaciteit dient te worden uitgegaan?	Garanderen waterdoorvoer watergangen is niet nodig tijdens de werkzaamheden, betreffende bestekposten zijn aangepast bij deze nota van inlichtingen. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van bestekspost 882090, toegevoegd in deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
8	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 147210, 157210 en 167210	Methode van afdammen is niet nader aangegeven. Kan voor de prijsvorming uitgegaan worden van een afdamming met grond?	Dit is toegestaan, methode van afdammen is keuze aannemer. Vereiste is dat de sloten/ watergangen weer in originele staat hersteld (kunnen) worden.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
9	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 145743 en 165713	Klopt de hoeveelheid leverantie van de grasbetontegels?	Hoeveelheid leverantie is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
10	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143630, 143650 en 233630	Klopt de hoeveelheid resultaatverplichting? Er is uitgegaan van 2 ton/m3.	Hoeveelheid resultaatverplichting van de betreffende bestekposten is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
11	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143310	Er wordt toch enkel grond klasse industrie terug in de berm verwerkt? De volledige hoeveelheid (360 m3) wordt namelijk volgens post 143650 afgevoerd.	Correct, enkel grond klasse Industrie terug aanbrengen. Bestekpost 143650 is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
12	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143230	Gesteld wordt dat de grond met een interventiewaarde overschrijding naar een tijdelijk depot wordt afgevoerd voor bemonstering. Kan de opdrachtgever hiervoor een depotlocatie aanleveren met een vloeistofdicthe ondergrond?	Specifiek voor de grond uit bestekpost 143120 en 143230 zal vanuit de opdrachtgever een depot locatie ter beschikking worden gesteld, op een nader te bepalen locatie. Eventuele extra voorzieningen t.b.v. het vloeistof dicht maken van de ondergrond kunnen verrekend worden op stelpost 950040, toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
13	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143230	Gesteld wordt dat de grond met een interventiewaarde overschrijding naar een tijdelijk depot wordt afgevoerd voor bemonstering. Betekent dit dat op voorhand de kwaliteit van de bodem nog niet vastgesteld en de verontreiniging niet afgekaderd is? In het geval van een bodemsanering wordt dit normaliter met een nader bodemonderzoek verder uitgezocht.	Nadere afkadering wordt uitgevoerd, de resultaten zijn nog niet bekend. Hoeveelheden en klassificatie in het bestek dienen als uitgangspunt. Milieukundige begeleiding, opstellen evaluatieverslag, opstellen saneringsplan, BUS-melding enz. liggen bij de opdrachtnemer, kosten hiervoor kunnen verrekend worden op stelpost 950040, toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
14	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143120, 143130	Indien de ontgravingswerkzaamheden milieukundig begeleid dienen te worden, kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever de milieukundig begeleider ter beschikking stelt? Indien deze kosten in de inschrijving inbegrepen dienen te zijn, dan hiervoor graag een post opnemen, inclusief voor het opstellen van evaluatieverslag.	Zie vraag en antwoord Ref. nr. 13.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
15	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143120, 143130	In totaal wordt er 360 m3 grond met een interventiewaarde overschrijding ontgraven (143120 en 143130) en al deze grond wordt afgevoerd naar een verwerker (143650). Er lijkt daarmee sprake te zijn van een bodemsanering. Mogen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever de hiervoor benodigde voorbereidingen verzorgt (opstellen saneringsplan/BUS-melding enz.)?	Zie vraag en antwoord Ref. nr. 13.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
16	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143240	Volgens deze post wordt grond vervoerd max. klasse industrie, dus de verwijzing naar post 143230 is onjuist, aangezien die post grond met een interventiewaarde overschrijding betreft. Kan dit worden aangepast?	Verwijzing dient 143210 te zijn, dit is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
17	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143130, 143140, 153120 en 163120	Kunnen deze posten per m3 verrekend worden?	Betreffende bestekposten zijn aangepast naar m3 bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
18	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 143110 / 143120	Kloppen de hoeveelheden van het grondwerk, uitgaande van 2166 m aanbrengen grasbetontegels?	Hoeveelheid is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
19	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 135210	De hoeveelheid ter inlichting lijkt onjuist. Kan dit worden aangepast?	Hoeveelheid ter inlichting is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
20	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Tekening PRIV-001-0003_VAK-3	Conform tekening dienen er rijplaten in de bocht te worden toegepast en dienen de zijwegen tegeninlijkt gehouden te worden. Hiervoor ontbreekt een post. Kan deze worden toegevoegd?	Bestekpost 137210, aanbrengen rijplatenbaan, is toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
21	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestekspost 115321, 125321	Klopt de verwijzing naar post 2458?	De verwijzingen in de betreffende bestekposten is aangepast bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
22	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bestek deel 3, paragraaf 81.22.11	Maakt het uitvoeren van strofheidsmetingen onderdeel uit van het werk? Zo ja, kan de opdrachtgever hiervoor dan een bestekspost opnemen?	Bestek deel 3, paragraaf 81.22.11, komt te vervallen bij deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
23	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bijlage 10 BPKV invullijst MKI-waarden	De hoeveelheden van bestekspost 135830, 135850 en 135870 in de excelstaat komen niet overeen met de hoeveelheden in het bestek. Kan dit worden aangepast?	Er is een nieuwe versie van bijlage 10 toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
24	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bijlage 10 BPKV invullijst MKI-waarden	De besteksposten 135910, 135930, 135950 en 245970 ontbreken in bijlage 10. Kunnen deze worden toegevoegd?	Er is een nieuwe versie van bijlage 10 toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken
25	Inschrijf	Onbeantwoord	Nee	Inhoud Bijlage 5, blz. 7	Bij de 5e built op pagina 7 is aangegeven dat het toegestaan is om een teruggewonnen toeslagmateriaal (bijvoorbeeld PA-stone) te gebruiken. Dergelijk teruggewonnen toeslagmateriaal is echter enkel voor een beperkt aantal marktpartijen beschikbaar en het toelaten ervan geeft een enkele partij een voorsprong. Kunt u overwegen teruggewonnen toeslagmateriaal uit te sluiten?	Nee.	23-6-2023	Nationaal openbare procedure Asfaltwerken