

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
PROVINCIE ZEELAND

Bestek met kenmerk:
I&V02-2023
Asfaltwerken Zeeland 2023

Opgesteld: B. Dert 28 juni 2023

Gecontroleerd: R. Meijaard 28 juni 2023

Akkoord: R. Meijaard 28 juni 2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie (WIJZ)	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
08 Werktijden, Verkeersmaatregelen, omleidingen en faseringen (WIJZ)	9
09 Fasering (WIJZ)	10
2.2 Nadere beschrijving	13
1 MIDDEN ZEELAND	15
115 VERHARDINGSWERKEN	15
1153 <u>OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING</u>	15
12 VAK 2: ROT - N288 KM 2.760 - 2.865 + N660	15
125 VERHARDINGSWERKEN	15
1253 <u>OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING</u>	15
13 VAK 3: HB+FL+FR - N665 KM 42.740 - 42.760	16
135 VERHARDINGSWERKEN	16
1352 <u>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING</u>	16
137 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	16
1372 <u>PARAGRAAF TOEGEVOEGD</u>	16
1372 <u>DIVERS</u>	16
14 VAK 4: HB+ROT+FL - N670 KM 0.900 - 4.615	16
143 GRONDWERK	16
1431 <u>GROND ONTGRAVEN</u>	16
1432 <u>GROND VERVOEREN</u>	18
1433 <u>GROND VERWERKEN</u>	19
1436 <u>GROND KEUREN EN AFVOEREN</u>	19
145 VERHARDINGSWERKEN	20
1457 <u>AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING</u>	20
147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	21
1472 <u>DIVERSEN</u>	21
15 VAK 5: RB - N671 KM 1.720 - 3.280	21
153 GRONDWERK	21
1531 <u>GROND ONTGRAVEN</u>	21
157 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	22
1572 <u>DIVERSEN</u>	22
16 VAK 6: RB - N671 KM 0.250 - 1.730	22
163 GRONDWERK	22
1631 <u>GROND ONTGRAVEN</u>	22

165	VERHARDINGSWERKEN	23
1657	<u>AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING</u>	23
167	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	24
1672	<u>DIVERSEN</u>	24
2	NOORD ZEELAND	25
22	VAK 8: HB - N256 KM 20.400 - 20.800	25
227	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	25
2272	<u>PARAGRAAF TOEGEVOEGD</u>	25
2272	<u>DIVERS</u>	25
23	VAK 9: FL - N651 KM 1.190 - 1.270	25
233	GRONDWERK	25
2336	<u>GROND KEUREN EN AFVOEREN</u>	25
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	26
86	VERKEERSMAATREGELEN	26
861	Verkeersplan en tekeningen	26
862	HOOFDSTUK VERVALLEN	26
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	26
882	Inzetten materieel	26
9	Staartposten	27
95	Stelposten	27
3.	B e p a l i n g e n	29
01	Algemeen en administratief	31
01 11	Verband met andere werken	31
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	32
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	32
62 17	Meet- en verrekenmethoden	32
81	Bitumineuze verhardingen	33
81 2	Asfaltverhardingen	33
81 22	Eisen en uitvoering	33

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie (WIJZ)

WIJZIGING: TEKSTUEEL.

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locaties:

MIDDEN ZEELAND:

VAK 1: ROT - N287 KM 6.690 - 6.810
VAK 2: ROT - N288 KM 2.760 - 2.865 + N660 KM 3.090 - 3.190
VAK 3: HB+FL+FR - N665 KM 42.740 - 42.760
VAK 4: HB+ROT - N670 KM 0.900 - 1.700
VAK 5: RB - N671 KM 1.720 - 3.280
VAK 6: RB - N671 KM 0.250 - 1.730

NOORD ZEELAND:

VAK 7: PW - N256 KM 9.300 - 10.200
VAK 8: HB - N256 KM 20.400 - 20.800
VAK 9: FL - N651 KM 1.190 - 1.270
VAK 10: FL - N654 KM 0.780 - 1.170 + KM 3.500
VAK 11: FL - N655 KM 0.00 - 5.910

*HB= HOOFDRIJBAAN, KRP= KRUISPUNT, ROT= ROTONDE, PW= PARALLELWEG,
FL= FIETSPAD LINKS (OPLOPENDE KILOMETRERING), FR= FIETSPAD
RECHTS(OPLOPENDE KILOMETRERING)

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling (WIJZIGING)

1. De aanvang van de werkzaamheden start vanaf maandag 21 augustus 2023 e.e.a. in overleg met de directie, in afwijking op par. 7 lid 01 UAV 2012.
2. De werken op alle locaties, dienen opgeleverd te zijn op vrijdag 24 november 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.(WIJZIGING)
3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde opleverdatum bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1000,- per dag.

De korting volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door een EMVI boete zoals omschreven in de Aanbestedingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****08 Werktijden, Verkeersmaatregelen, omleidingen en faseringen (WIJZ)**
(WIJZIGING)**Vak 1 N287 rotonde rondweg Serooskerke**

- Uitvoeren tussen 19.00 uur en 6.00 uur. Tussen 6.00 uur en 19.00 uur moet de weg open zijn voor het verkeer.
- Verkeer omleiden als volgt:
 - Richting Oostkapelle: N57 - Gapingseweg - Wilgenhoekweg - Hondegemseweg - Schuitvlotstraat - Gasthuisstraat - Noordstraat - Oostkapelseweg - Grijskerkseweg - Molenweg.
 - Vanaf Oostkapelle: Dorpsstraat - N287 Noordweg - Wijkhuisweg - Grijskerkseweg - Oostkapelseweg - Noordstraat - Gasthuisstraat - Schuitvlotstraat - Hondegemseweg - Wilgenhoekweg - Gapingseweg
 - (Brom-)fietsers Serooskerke - Oostkapelle via fietspad westzijde rotonde

Vak 2 N288 rotonde Middelburgsestraat

- Uitvoeren tussen 19.00 uur en 6.00 uur. Tussen 6.00 uur en 19.00 uur moet de weg open zijn voor het verkeer.
- Verkeer omleiden als volgt: N288 - Lammerenburgweg - Vlissingsestraat - Prinses Beatrixlaan - Middelburgsestraat - Duinstraat - Koudekerkseweg v.v.

Vak 3 N665 km 42.750 hoofdrijbaan en fietspaden

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Geen omleidingen: halve wegafzetting toepassen. Zowel verkeer hoofdrijbaan als fietspad via andere zijde begeleiden (hier is een 'koude' naad in as deklaag hoofdrijbaan toegestaan).

Vak 4 N670 hoofdrijbaan en fietspad (WIJZIGING)

- Uitvoering vak 4 kan niet eerder starten dan 6 november.
- Uitvoeren tussen 19.00 uur en 6.00 uur. Tussen 6.00 uur en 19.00 uur moet de weg open zijn voor het verkeer.
- Verkeer omleiden als volgt:
 - Wegverkeer (uitgezonderd landbouwverkeer): N289 Viaductweg - N666 Vierwegen - N289 Rijksweg/Oude Rijksweg - Kanaalweg - N670 Postweg v.v.
 - Landbouwverkeer: Kapelseweg - Monnikendijk - Hogepad - Jan Dommissewegeling - N671 Wemeldingse Zandweg v.v.
 - (Brom-)fietsers km 2.700 - 3.100: Ooststraat - Maalstede v.v.

Vak 5 en 6 N671 hoofdrijbaan

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Verkeer omleiden als volgt: N670 Nordweg/Postweg - Westelijke Kanaalweg - Bonzijweg - Chezeeweg - Brouwerijweg v.v.
Kruispunt Klapweg - Weg door de Jonge Boomgaard zolang mogelijk openhouden.
Tussen rotonde N670 en Klapweg bestemmingsverkeer doorlaten.

Vak 7 N256 parallelweg

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Verkeer omleiden als volgt:
 - Krukgeweg - Oost-Bermweg - Schapendijk - Oudedijk v.v.
 - (Brom-)fietsers via parallelweg oostzijde hoofdrijbaan

Vak 8 N256 hoofdrijbaan km 20.400 - 20.800

- Uitvoeren tijdens stremming Zeelandbrug van maandag 9 oktober 20.00 uur tot dinsdag

10 oktober 6.00 uur.

- Verkeer wordt omgeleid via Oosterscheldekering (geen omleidingsborden nodig).
- Hulpdiensten (prio 1) en lijnbus Connexxion via bushalte km 20.3 (doorsteek rijplaten maken), fietspad en Straalweg richting Zierikzee.

Vak 9 N651 fietspad

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Verkeer omleiden als volgt:
 - Halve wegafzetting ter plaatse van het werkvak en (brom-)fietsers, bestemmingsverkeer en landbouwverkeer via hoofdrijbaan leiden.
 - Overig verkeer: N57 - N652 v.v.

Vak 10 N654 fietspad

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Halve wegafzetting ter plaatse van werkvak plaatsen en verkeer omleiden als volgt:
 - Wegverkeer Zierikzee - Noordgouwe v.v. om en om doorlaten.
 - Verkeer richting N655: N654 - Heereweg - Kakkersweelweg v.v.
 - (Brom-)fietsers: Korte Blokweg - Kadeweg v.v.
 - Fietsers richting N655: Gooikensweg - Mosseleeweg v.v.

Vak 11 N655 fietspad

- Geen beperkingen qua uitvoeringstijden.
- Verkeer omleiden als volgt:
 - (Brom-)fietsers: Gooikensweg - Mosseleeweg - Schouwsedijk - Kakkersweelweg - Lokkersweg - Zuidernieuwlandseweg - N653 v.v.
 - Wegverkeer: N654 - Zuidweg - Blooisedijk - N653 v.v.

09 Fasering (WIJZ) (WIJZIGING)

Fasering werkzaamheden, door de aannemer te bepalen, in overleg met directie rekening houdend met de randvoorwaarden zoals genoemd onder deel 2.1, paragraaf 08 en onderstaand. Overige fasering is door de aannemer te bepalen e.e.a. in overleg met directie

De aannemer dient rekening te houden met het volgende:

- In Vak 3 en Vak 5, bevinden zich, totaal 3 locaties waar voorafgaand aan dit werk duikers zijn aangebracht. De werkzaamheden ten behoeven van Vak 3 en Vak 5 kunnen om deze reden niet eerder starten dan dat er conform bestekposten: 030020 en 030030, de eind zetting is behaald. Uitgangspunt voor de aannemer is start van de werkzaamheden in deze vakken vanaf 6 november 2023;
- De werkzaamheden ten behoeve van Vak 8 mogen enkel in de, in paragraaf 08 aangegeven stremming plaats vinden.
- De werkzaamheden ten behoeve van Vak 4 mogen pas vanaf 6 november starten.
(WIJZIGING)

- Het is toegestaan om op verschillende locaties tegelijkertijd werkzaamheden uit te voeren, behalve wanneer er conflictsituaties op kunnen treden bij geleiding van het verkeer o.i.d. E.e.a. in overleg met directie;
- Het is niet toegestaan om in de weekenden en feestdagen werkzaamheden uit te voeren, zonder schriftelijke toestemming van de directie.
- Vakken dienen in het weekend berijdbaar te zijn (indien nodig, bebording afdraaien), kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in de inschrijfprijs;
- De werken, welke in de avonduren worden uitgevoerd; dienen overdag vanaf 06.00 uur tot 19.00 uur berijdbaar te zijn (indien nodig, bebording afdraaien), kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in de inschrijfprijs;
- Het is toegestaan om het verkeer over een gefreesde asfaltverharding te laten rijden.

Hiervoor dient bebording en tijdelijke belijning (indien van toepassing) toegepast te worden en dienen verlopen te worden gefreest over een lengte van ca 1,00 m. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer. E.e.a. in overleg met directie.

- De aannemer dient rekening te houden met de bereikbaarheid, tijdstip van uitvoering en omleidingsroutes zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 08.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			MIDDEN ZEELAND				
115			VERHARDINGSWERKEN				
1153			<u>OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING</u> Schades door freeswerkzaamheden dienen te worden gerepareerd op kosten van de aannemer.				
115320	831199		Zagen en verwijderen rand asfalt. Situering: t.p.v. de te herstraten grasbetontegels Betreft: zagen asfalt t.p.v. aansluitende elementenverharding. - zagen asfaltverharding; - opbreken teervrij asfalt	m	100,00	V	
115321			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
115321	810501		Zagen van bitumineuze verharding. WIJZIGING: TEKSTUEEL	m			100,00 I
		1.	Asfaltverharding aangebracht conform bestekposten beginnend met 1158				
		.2.4.	Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm				
115322	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt:uitgangspunt. Totale breedte max. 0,15 m 9. Dikte gemiddeld 0,20 m .4. Op een niet gebonden funderingslaag .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 9 Incl. laden en lossen. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			11,50 I
12			VAK 2: ROT - N288 KM 2.760 - 2.865 + N660 KM 3.090 - 3.190 Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0002				
125			VERHARDINGSWERKEN				
1253			<u>OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING</u> Schades door freeswerkzaamheden dienen te worden gerepareerd op kosten van de aannemer.				
125320	831199		Zagen en verwijderen rand asfalt. Situering: t.p.v. de te herstraten grasbetontegels Betreft: zagen asfalt t.p.v. aansluitende elementenverharding. - zagen asfaltverharding; - opbreken teervrij asfalt	m	100,00	V	
125321			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
125321	810501		Zagen van bitumineuze verharding. WIJZIGING: TEKSTUEEL	m			100,00 I
		1.	Asfaltverharding aangebracht conform bestekposten beginnend met 1258				
		.2.4.	Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
125322	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2		11,50	I
			Teervrij asfalt: zie Verkennend bodem- en				
			verhardingsonderzoek in bijlage 03.				
		9.	Totale breedte max. 0,15 m				
		.4.	Dikte gemiddeld 0,20 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
13			VAK 3: HB+FL+FR - N665 KM 42.740 - 42.760				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0003				
135			VERHARDINGSWERKEN				
1352			<u>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING</u>				
135210			WIJZIGING: HOEVEELHEID TER INLICHTING				
135210	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	300,00	V	
			WIJZIGING: HOEVEELHEID TER INLICHTING				
			Situering: bestaande betonstraatstenen als tijdelijke				
			verharding.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100				
			mm				
			Kleur: grijs.				
		9	80 m2 hele stenen vervoeren naar het depot ingericht				
			conform: bestekpost: 811010, t.b.v. hergebruik in	m2		80,00	I
			bestekpost: 135710				
			Inclusief ontdoen van grond	m2		80,00	I
			Inclusief pakketteren en gereed maken voor	m2		80,00	I
			machinaal hergebruik.				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2		220,00	I
			vrijgekomen materialen				
137			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1372			<u>PARAGRAAF TOEGEVOEGD</u>				
			PARAGRAAF TOEGEVOEGD				
1372			<u>DIVERS</u>				
			PARAGRAAF TOEGEVOEGD				
137210	101401		Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
			Verplaatsen: n.v.t.				
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: het creëren				
			rijplatenbaan t.b.v. het toegankelijk houden van de				
			zijweg.				
		.9.	Exacte locatie op aanwijzen van directie.				
			Rekening houden met 30 m2				
			inclusief instandhouden voor de duur van de				
			werkzaamheden t.b.v. vak 3.				
		. . .9.9.	Met materiaal van de aannemer.				
			incl. laden lossen en vervoeren.				
14			VAK 4: HB+ROT+FL - N670 KM 0.900 - 4.615				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0004				
143			GRONDWERK				
1431			<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
143110			WIJZIGING: HOEVEELHEID				
143110	220101		Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels dik 0,40	m3	600,00	V	
			m b=0,90				
			Situering:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			- aanbrengen grasbetontegels linkerberm vanaf start				
			werkvak tot aan km 1.700.				
			- aanbrengen grasbetontegels rechterberm				
			linkerberm vanaf km 3700 tot aan einde werkvak				
			Betreft: grond ontgraven t.b.v. aanbrengen				
			grasbetontegels:				
			Grondsoort:				
			ca 75% Klei	m3		450,00	I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			ca 25% Zand	m3		150,00	I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			Conform verkennend bodemonderzoek, zie bijlage 03.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			Klei vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			143210				
			Zand vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			143220				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,90 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
143130			WIJZIGING: EENHEID AANGEPAST				
143130	221199		Verwijderen dam met duiker Niet toepasbaar >Intw.	m3	60,00	V	
			(WIJZ)				
			WIJZIGING: EENHEID AANGEPAST				
			Betreft: verwijderen dam met duiker, t.p.v. km 1.640				
			INCLUSIEF grondwerk t.b.v. verwijderen asfalt en				
			fundering toegansweg.				
			asfalt verwijderen. conform bestekpost: 145332				
			Grondsoort: klei				
			Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar >Intw.				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			Conform het bodemonderzoek in bijlage 03, wordt				
			grond met klasse Niet toepasbaar >Interventiewaard				
			verwacht, e.e.a. op aanwijzen van MVKer.				
			Inzetten MVKer en Verontreinigingsaspecten en				
			veiligheidsklassen, conform bestekpost: 143710 en				
			143720				
			Verlagen waterstand door middel van tijdelijke				
			afdamming conform bestekpost: 147210				
			Dam met duiker				
			Verwijderen duikers conform bestekpost: 144110				
			Vrijgekomen grond vervoeren naar depot conform				
			bestekpost: 143230				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
143140			WIJZIGING: EENHEID AANGEPAST				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143140	221199		Verwijderen dam met duiker max. industrie	m3	60,00	V	
			WIJZIGING: EENHEID AANGEPAST				
			Betreft: verwijderen dam met duiker,, t.p.v. km 2.100				
			INCLUSIEF grondwerk t.b.v. verwijderen asfalt en				
			fundering toegansweg.				
			asfalt verwijderen. conform bestekpost: 145332				
			ca 50% Klei	m3			30,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			ca 50% Zand	m3			30,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			Conform verkennend bodemonderzoek, zie bijlage 03.				
			Verlagen waterstand door middel van tijdelijke				
			afdamming conform bestekpost: 147210				
			Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			Klei vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			143210				
			Zand vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			143220				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
1432			<u>GROND VERVOEREN</u>				
143210			WIJZIGING: HOEVEELHEID				
143210	220201		Grond vervoeren.	m3	480,00	V	
			WIJZIGING: HOEVEELHEID				
			Betreft vervoeren vrijgekomen grond.				
			Grondsoort: Klei				
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekpost: 143110 en 143140				
		. 2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot ingericht volgens				
			bestekspost: 811010				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 143110 en 143140				
143220			WIJZIGING: HOEVEELHEID				
143220	220201		Grond vervoeren.	m3	180,00	V	
			WIJZIGING: HOEVEELHEID				
			Betreft vervoeren vrijgekomen grond.				
			Grondsoort: Zand				
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
		2.	Zand vrijgekomen bij bestekpost: 143120 en 143130				
		. 2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot ingericht volgens				
			bestekspost: 811010				
		. . 1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 143110 en 143140				
143240			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
143240	220201		Grond vervoeren.	m3	160,00	V	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft: vervoeren vrijgekomen klei uit tijdelijk				
			gronddepot naar plaats van verwerking.				
			Grondsoort: klei				
			Bodemkwaliteitsklasse: max. Industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
		9.	Vervoerd naar depot conform bestekpost: 143210				
		. 2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1433		 3.	Inclusief laden, lossen en ontgraven uit het depot. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 143310 en 143320			
143310			<u>GROND VERWERKEN</u>			
143310	220301		WIJZIGING: TEKSTUEEL			
143310	220301		Grond verwerken in bermen (WIJZ)	m3	100,00	V
			WIJZIGING: TEKSTUEEL			
			Situering: t.p.v. aangebrachte grasbetontegels			
			Betreft: aanvullen resterend gegraven cunet			
			grasbetontegels.			
			Grondsoort: klei	m3		100,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: Industrie			
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)			
			Vervoerd naar plaats van verwerking: 143240			
		1.	Gemiddelde hoogte 0,10 m			
		. . . 9. . .	Inclusief profileren			
		 9.	Inclusief verdichten			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
1436			<u>GROND KEUREN EN AFVOEREN</u>			
143630			WIJZIGING: HOEVEELHEID + TEKSTUEEL			
143630	220202		Grond vervoeren.	ton	576,00	V
			WIJZIGING: HOEVEELHEID + TEKSTUEEL			
			Betreft: grond welke niet binnen het werk in			
			aanmerking komt voor hergebruik afvoeren naar			
			erkende verwerker.			
			Grondsoort: Klei	m3		320,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie			
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)			
			Uitgangspunt 1,80 ton/m3			
		9.	Grond vervoerd naar depot conform bestekpost:			
			143210			
		. 2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting			
			Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor			
			rekening aannemer.			
			Incl. laden, lossen en ontgraven uit depot.			
		. . 1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging			
143640			WIJZIGING: HOEVEELHEID			
143640	220202		Grond vervoeren.	ton	315,00	V
			WIJZIGING: HOEVEELHEID			
			Betreft: grond welke niet binnen het werk in			
			aanmerking komt voor hergebruik afvoeren naar			
			erkende verwerker.			
			Grondsoort: Zand	m3		180,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie			
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)			
		9.	Grond vervoerd naar depot conform bestekpost:			
			143220			
		. 2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting			
			Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor			
			rekening aannemer.			
			Incl. laden, lossen en ontgraven uit depot.			
		. . 1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging			
143650			WIJZIGING: HOEVEELHEID + TEKSTUEEL			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143650	220202		Grond vervoeren.	ton	648,00	V	
			WIJZIGING: HOEEVEELHEID + TEKSTUEEL				
			Betreft: grond welke niet binnen het werk in				
			aanmerking komt voor hergebruik afvoeren naar				
			erkende verwerker.				
			Grondsoort: klei	m3			360,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar >Intw.				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			Uitgangspunt 1,80 ton/m3				
		9.	Grond vervoerd naar depot conform bestekpost:				
			143230				
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting				
			Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor				
			rekening aannemer.				
			Incl. laden, lossen en ontgraven uit depot.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
							
145			VERHARDINGSWERKEN				
							
1457			<u>AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING</u>				
							
145740	831199		Aanbrengen grasbetontegels b= 0,60 m.	m	2.166,00	V	
			Situering: conform bestekstekening.				
			- aanbrengen fundering				
			- aanbrengen straatlaag;				
			- aanbrengen grasbetontegels				
			SLEUVEN GRASBETONTEGELS HAAKS OF				
			DIAGONAAL OP RIJBAAN.				
							
145741	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			1.949,40 I
			steenmengsel.				
			Betreft fundering bermverharding van				
			grasbetontegels.				
		9.	Breedte gemiddeld 0.90 m. Laagdikte 0,25 m.				
		.7. . . .	Menggranulaat	ton			804,13 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		9.	Op bestaand zandbed.				
							
145743			WIJZIGING: HOEEVEELHEID				
							
145743	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			1.299,60 I
			WIJZIGING: HOEEVEELHEID				
		9.	Totale breedte 0,60				
		. . .9. .	Grasbetontegels, afm. 600 x 400 x 150 mm.	st			5.415,00 L
			Breuklastklasse (BK) [kN]: 25				
			SLEUVEN GRASBETONTEGELS HAAKS OF				
			DIAGONAAL OP RIJBAAN.				
			Kleur: grijs				
			Aanbrengen op aanwijzing van de directie				
		4	Afstrooien en invegen met verkruiemde grond	m3			64,98 L
			(0,05 m3/m2).				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145750	831499		Opnieuw stellen Rotondeblokken 50	m2	40,00	V	
			Situering: Rotonde t.p.v. km 1.7, conform tekening.				
			Betreft: Opnieuw stellen/ herstraten Rotondeblokken.				
			Rotondeblokken 500 x 500 mm, R= 12.50 m				
			Onbruikbare elementen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
			Leveren inboet conform bestekpost: 950010				
			Inclusief pasmaken d.m.v. zagen				
			Inclusief blokken ontdoen van grond en gereed				
			maken voor hergebruik.				
			In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering.	m3			4,00 L
			Mochten de blokken niet direct terug kunnen worden				
			aangebracht dan dienen de kosten voor tijdelijke				
			opslag en transport in de post te zijn inbegrepen.				
147			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1472			<u>DIVERSEN</u>				
147210			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
147210	221199		Aanbrengen tijdelijke afdamming.(WIJZ)	EUR		N	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft het tijdelijk afdammen van de bestaande				
			watergangen t.b.v. de de werkzaamheden conform				
			hoofdstuk 14.				
			Methode van dichtzetten/afdammen watergang in				
			overleg met de directie en Waterschap				
			Scheldestromen.				
			Periode: duur van het werk.				
			INCLUSIEF het leegpompen van het afgedamde				
			gedeelte van de watergang.				
			Bodembreedte: tot 2,00 m.				
			Taluds tot en met 1:1				
			Kruinbreedte: tot 6,00 meter				
			Diepte t.o.v. maaiveld: tot 2,00 m.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Tijdelijke afdamming na werkzaamheden verwijderen				
			en watergang in oorspronkelijke staat herstellen.				
15			VAK 5: RB - N671 KM 1.720 - 3.280				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0005				
153			GRONDWERK				
1531			<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
153120			WIJZIGING: EENHEID				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153120	221199		Verwijderen dam met duiker	m3	250,00	V	
			WIJZIGING: EENHEID				
			Situering: Dammen t.p.v. km 2.740,				
			km 3.025 en km 3.265.				
			Betreft: verwijderen dam met duiker,				
			INCLUSIEF grondwerk t.b.v. verwijderen asfalt en				
			fundering toegangsweg.				
			asfalt verwijderen. conform bestekpost: 155350				
			Uitgangspunt:				
			ca 50% Klei	m3			125,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			ca 50% Zand	m3			125,00 I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			(Uitgangspunt)				
			Verlagen waterstand door middel van tijdelijke				
			afdamming conform bestekpost: 157210				
			Dam met duiker				
			Duikers opbreken conform bestekpost: 154110				
			Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			Klei vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			153210				
			Zand vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			153220				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
157			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1572			<u>DIVERSEN</u>				
157210			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
157210	221199		Aanbrengen tijdelijke afdamming.(WIJZ)	EUR		N	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft het tijdelijk afdammen van de bestaande				
			watgangen t.b.v. de de werkzaamheden conform				
			hoofdstuk .				
			Methode van dichtzetten/afdammen watgang in				
			overleg met de directie en Waterschap				
			Scheldestromen.				
			Periode: duur van het werk.				
			INCLUSIEF het leegpompen van het afgedamde				
			gedeelte van de watgang.				
			Bodem Breedte: tot 1,50.				
			Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 3				
			Kruinbreedte: tot 4,00 meter				
			Diepte t.o.v. maaiveld: tot 1,80 m.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Tijdelijke afdamming na werkzaamheden verwijderen				
			en watgang in oorspronkelijke staat herstellen.				
16			VAK 6: RB - N671 KM 0.250 - 1.730				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0012				
163			GRONDWERK				
1631			<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
163120			WIJZIGING: EENHEID				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163120	221199		Verwijderen dam met duiker (WIJZ)	m3	75,00 V		
			WIJZIGING: EENHEID				
			Situering: Dammen t.p.v. km 0.670				
			Betreft: verwijderen dam met duiker,				
			INCLUSIEF grondwerk t.b.v. verwijderen asfalt en				
			fundering toegansweg.				
			asfalt verwijderen. conform bestekpost: 165380				
			ca 50% Klei	m3		37,50	I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			ca 50% Zand	m3		37,50	I
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
			Conform verkennend bodemonderzoek, zie bijlage 03.				
			Verlagen waterstand door middel van tijdelijke				
			afdamming conform bestekpost: 167210				
			Dam met duiker				
			Duiker opbreken conform bestekpost: 164110				
			Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			Klei vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			163210				
			Zand vervoeren naar depot conform bestekpost:				
			163220				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Incl. laden en lossen.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer.				
165			VERHARDINGSWERKEN				
1657			AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
165710	831199		Aanbrengen grasbetontegels b= 0,60 m.	m	1.263,00 V		
			Situering: conform bestekstekening.				
			- aanbrengen fundering				
			- aanbrengen straatlaag;				
			- aanbrengen grasbetontegels				
			SLEUVEN GRASBETONTEGELS HAAKS OF				
			DIAGONAAL OP RIJBAAN.				
165711	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		1.136,70	I
			steenmengsel.				
			Betreft fundering bermverharding van				
			grasbetontegels.				
	9.		Breedte gemiddeld 0.90 m. Laagdikte 0,25 m.				
	.7.		Menggranulaat	ton		468,89	L
	.2.		Sortering 0/31,5				
	9.		Op bestaand zandbed.				
165712	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2		820,95	I
			Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en				
			ten hoogste 45 mm				
	.6.		Op een funderingslaag , aangebracht volgens:				
			165711				
	.5.		Steenslag 2-6.	m3		32,84	L
165713			WIJZIGING: HOEEVEELHEID				
165713	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		757,80	I
			WIJZIGING: HOEEVEELHEID				
	9.		Totale breedte 0,60				
	9.		Grasbetontegels, afm. 600 x 400 x 150 mm.	st		3.158,00	L
			Breuklastklasse (BK) [kN]: 25				
			SLEUVEN GRASBETONTEGELS HAAKS OF				
			DIAGONAAL OP RIJBAAN.				
			Kleur: grijs				
			Aanbrengen op aanwijzing van de directie				
	4		Afstrooien en invegen met verkruiemde grond	m3		37,89	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			(0,05 m3/m2).				
167			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1672			<u>DIVERSEN</u>				
167210			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
167210	221199		Aanbrengen tijdelijke afdamming.(WIJZ)	EUR		N	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft het tijdelijk afdammen van de bestaande				
			watgangen t.b.v. de de werkzaamheden conform				
			hoofdstuk .				
			Methode van dichtzetten/afdammen watergang in				
			overleg met de directie en Waterschap				
			Scheldestromen.				
			Periode: duur van het werk.				
			INCLUSIEF het leegpompen van het afgedamde				
			gedeelte van de watergang.				
			Bodembreedte: tot 1,50.				
			Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 3				
			Kruinbreedte: tot 4,00 meter				
			Diepte t.o.v. maaiveld: tot 1,80 m.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Tijdelijke afdamming na werkzaamheden verwijderen				
			en watergang in oorspronkelijke staat herstellen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			NOORD ZEELAND				
22			VAK 8: HB - N256 KM 20.400 - 20.800				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0008				
227			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2272			<u>PARAGRAAF TOEGEVOEGD</u>				
			PARAGRAAF TOEGEVOEGD				
2272			<u>DIVERS</u>				
			PARAGRAAF TOEGEVOEGD				
227210	101401		Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
			Verplaatsen: n.v.t.				
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: het creëren van een				
			doorsteek t.b.v. lijnbussen en hulpdiensten, conform				
			Deel 2.1 paragraaf 08.				
		.9.	Locatie op aanwijzen van directie.				
			Rekening houden met 30 m2				
			inclusief instandhouden voor de duur van de				
			werkzaamheden t.b.v. vak 8.				
		. . .9.9. .	Met materiaal van de aannemer.				
			incl. laden lossen en vervoeren.				
23			VAK 9: FL - N651 KM 1.190 - 1.270				
			Situering: conform bestekstekening PRIV-001-0009				
233			GRONDWERK				
2336			<u>GROND KEUREN EN AFVOEREN</u>				
233630			WIJZIGING: HOEVEELHEID + TEKSTUEEL				
233630	220202		Grond vervoeren.	ton	90,00	V	
			WIJZIGING: HOEVEELHEID + TEKSTUEEL				
			Betreft: grond welke niet binnen het werk in				
			aanmerking komt voor hergebruik afvoeren naar				
			erkende verwerker.				
			Grondsoort: Klei	m3			50,00
			Bodemkwaliteitsklasse: max. industrie				
			Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)				
		9.	Grond vervoerd naar depot conform bestekpost:				
			233210				
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor				
			rekening aannemer.				
			Incl. laden, lossen en ontgraven uit depot.				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
86			VERKEERSMAATREGELEN			
861			Verkeersplan en tekeningen			
			Ondergenoemde plannen 4 weken voor start			
			uitvoering ter ACCEPTATIE indienen bij de directie.			
			(digitaal)			
861010			WIJZIGING: TEKSTUEEL			
861010	623099		Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U	EUR		N
			(WIJZ)			
			WIJZIGING: TEKSTUEEL			
			Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par.			
			26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 01.13.06 resp.			
			hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek resp. de			
			Standaard.			
			Opstellen op basis van DEEL 2.1 paragraaf 08 en 09.			
			Werkplan in combinatie met stelpost: 950030			
			Het werkplan betreft de werkzaamheden in het gehele			
			bestek met betrekking tot het voorbereiden en de			
			uitvoering van de verkeersmaatregelen t.b.v. het werk.			
			Maatregelen conform CROW-publicatie 96B.			
			Incl. omleidingen.			
			Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te			
			omvatten de in par. 01.13 resp. hoofdstuk 62 van			
			deel 3 van dit bestek resp. de Standaard aangegeven			
			elementen.			
			Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.			
			incl. verwerken van opmerkingen.			
861020			BESTEKPOST VERVALLEN			
861020	999999		BESTEKPOST VERVALLEN			
			BESTEKPOST VERVALLEN			
862			HOOFDSTUK VERVALLEN			
			HOOFDSTUK VERVALLEN			
862			HOOFDSTUK VERVALLEN			
			HOOFDSTUK VERVALLEN			
862010			BESTEKPOST VERVALLEN			
862010	999999		BESTEKPOST VERVALLEN			
			BESTEKPOST VERVALLEN			
862020			BESTEKPOST VERVALLEN			
862020	999999		BESTEKPOST VERVALLEN			
			BESTEKPOST VERVALLEN			
88			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
882			Inzetten materieel			
882090			BESTEKPOST TOEGEVOEGD			
882090	100599		Inzetten riool/ vuilwaterpomp; capaciteit min. 150 m3/	dag	10,00	V
			uur. (TOEG)			
			BESTEKPOST TOEGEVOEGD			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door			
			de directie op te dragen werkzaamheden			
			Capaciteit: ten minste 150 m3/ uur.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950020			STELPOST VERVALLEN	EUR		V	
950020	999999		STELPOST VERVALLEN	EUR		V	
			STELPOST VERVALLEN				
950030			STELPOST TOEGEVOEGD	EUR	100.000,00	V	
950030	100301		Stelpost verkeerstekeningen en het treffen van	EUR	100.000,00	V	
			tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.				
			(TOEG)				
			STELPOST TOEGEVOEGD				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		5.	Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen				
			van tijdelijke verkeersmaatregelen en				
			omleidingsroutes.				
			conform artikel 62.17.03, lid 03 van de Standaard.				
950040			STELPOST TOEGEVOEGD	EUR	3.500,00	V	
950040	100301		Stelpost aanvullende werkzaamheden sanering.	EUR	3.500,00	V	
			(TOEG)				
			STELPOST TOEGEVOEGD				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Kosten t.b.v. milieukundig begeleid, opstellen				
			evaluatieverslag, opstellen saneringsplan,				
			BUS-melding enz				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken die in elkaar grijpen (WIJZ)****01 WIJZIGING: TEKSTUEEL**

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het maaibestek regio 2023;
- het markeringsbestek 2023;
- het onderhoudsbestek 2023;
- Duiker bestek 2023;
- Onderhoud geleiderails.

- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Alle kosten die verband houden met deze coördinatie dienen begrepen te zijn in het totaalbedrag van bestekspostnr. 820010.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 17 Meet- en verrekenmethoden

**62 17 03 Verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
(VERVALLEN)**

01 LID VERVALLEN

02 LID VERVALLEN

03 LID VERVALLEN

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen**81 2 Asphaltverhardingen****81 22 Eisen en uitvoering****81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt (WIJZ)**

01 LID VERVALLEN

