

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek nr. 1392 - 2023

Voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, bermen, en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van 'Meerjarenbestek dagelijks onderhoud 2023-2026' op de provinciale wegen in de provincie Utrecht.

Toevoegingen opdrachtgever

Geen

Wijzigingen naar aanleiding van vragen aannemers

Deel 2.2. Nadere beschrijving

- Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd:

214010

214020

214030

214110

216010

801020

- Onderstaande besteksposten zijn nieuw toegevoegd:

Geen

Deel 3. Bepalingen:

- Onderstaande bepalingen zijn vervallen:

51.25.01 lid 02 en 03

01.16.01 lid 01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	15
51 Groenvoorzieningen	17
51 2 Gras en kruidachtigen	17
51 25 Bijbehorende verplichtingen	17

1. Algemeen

PAR

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214010			Bestekspost gewijzigd			
			Tekst vervallen: Bijlage 12b			
			Tekst toegevoegd: webkaart			
214010	518799		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft het ruimen van blad van verhardingen.			
			Situering: op en langs N-wegen conform webkaart			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen.			
			Bij de verharding behoren eveneens puntstukken,			
			middengeleiders, kruisingsvlakken, vluchtstroken,			
			bushaltes, over- en doorsteken, kantopsluitingen,			
			goten en overige plaatsen waar vuil op de			
			verharding verzameld.			
			Te onderhouden oppervlakte	are		10.070,00 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
			Verhardingstype: open en gesloten verhardingen			
			Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
214020			Bestekspost gewijzigd			
			Tekst vervallen: Bijlage 12b			
			Tekst toegevoegd: webkaart			
214020	518799		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	156,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval			
			Betreft het ruimen van blad in bermen.			
			Situering: langs N-wegen conform webkaart.			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen.			
			Te onderhouden oppervlakte: 4307 are per keer.	are		4.307,00 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer -, dienen bij			
			de post inbegrepen te zijn.			
			Verwachte frequentie: 1 x per jaar.			
			Kwaliteitsniveau B			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2			
			weken			
			Na toestemming van de directie uit te voeren			
			werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: blad ruimen.			
			Termijn van uitvoering: 2 weken per rayon.			
			Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
214030			Bestekspost gewijzigd			
			Tekst vervallen: Bijlage 12b			
			Tekst toegevoegd: webkaart			
214030	518799		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	156,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
			KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval			
			Betreft het ruimen van blad in bermen.			
			Situering: langs N-wegen conform webkaart.			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen.			
			Te onderhouden oppervlakte: 3628 are per keer	are		3.628,00 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer -, dienen bij			
			de post inbegrepen te zijn.			
			Verwachte frequentie: 2 x per jaar.			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2			
			weken			
			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden			
			bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: blad ruimen.			
			Termijn van uitvoering: 2 weken per rayon.			
			Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
214110			Bestekspost gewijzigd			
			Tekst vervallen: Bijlage 9a			
			Tekst toegevoegd: webkaart			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214110	501499		Verwijderen takken in bermen Betreft het ruimen van takken. Situering: in bermen lang N-wegen, conform webkaart. Totaal: 49.718 are Incl. benodigde verkeersmaatregelen. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	keer	156,00	V
801020			Bestekspost gewijzigd Tekst vervallen: kleurkeur			
801020	109999		Opstellen werkplan, ecologisch bermbeheer. Betreft; het opstellen van werkplan ecologisch bermbeheer incl. ecologisch werkprotocol. Het plan dient te voldoen aan de gedragscode flora en fauna. Het plan dient opgesteld te zijn door een erkende ecooloog. Werkplan eerst in 2-voud in conceptversie ter beoordeling aan de directie voorleggen. Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de directie. Het plan dient 14 dagen na gunning schriftelijk ter acceptatie en vastlegging aan de directie te worden aangeleverd.	st	1,00	V

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 2 Gras en kruidachtigen****51 25 Bijbehorende verplichtingen****51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

HFD PAR ART LID