

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek nr. 1392 - 2023

Voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, bermen, en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van 'Meerjarenbestek dagelijks onderhoud 2023-2026' op de provinciale wegen in de provincie Utrecht

Toevoegingen opdrachtgever

Onderstaande bestekspost is vervallen:

- 805

Onderstaande bestekspost is gewijzigd:

- 950070

Wijzigingen naar aanleiding van vragen aannemers

Onderstaande bestekspost is gewijzigd:

- 3121

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
2.2 Nadere beschrijving	11
3121 <u>Bestekspost gewijzigd</u>	13
3121 <u>Ter beschikking stellen materieel eigen bebakening</u>	13
805 Bestekspost vervallen	14
805 "vervallen"	14
9 Staartposten	15
95 Stelposten	15
3. Bepalingen	17

1. Algemeen

PAR

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3121			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			Tekst vervallen: stort- en acceptatiekosten vrijgekomen			
			materialen			
			Tekst toegevoegd: stort- en acceptatiekosten vrijgekomen			
			materialen verrekenen op stelpost 950070			
3121			<u>Ter beschikking stellen materieel eigen bebakening</u>			
			Alle posten in dit bestekhoofdstuk zijn inclusief:			
			- bediening van het werkvoertuig.			
			- het werkvoertuig moet zijn voorzien van eigen bebakening			
			(markering, verlichting en bebording) volgens handboek			
			wegafzettingen WiU 96b).			
			- op, door opdrachtgever gewenste, (werk)locatie.			
			- stort- en acceptatiekosten vrijgekomen materialen verrekenen			
			op stelpost 950070			
			- 24/7 tarief			
312110			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			Tekst vervallen: stortkosten			
312110	100599		Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen	uur	60,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
			De capaciteit van de hogedruk spoelwagen moet zodanig zijn			
			dat reiniging over minimaal 60 m. in één arbeidsgang mogelijk is.			
			Incl. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen), eigen bebakening, op locatie en			
			24/7			
312120			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			Tekst vervallen: stortkosten			
312120	100599		Ter beschikking stellen veeg-zuigwagen.	uur	180,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
			Voorzien van een tweezijdig werkende veegzuig-installatie.			
			Incl. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen), eigen bebakening, op locatie en			
			24/7			
312130			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			Tekst vervallen: stortkosten			
312130	100599		Ter beschikking stellen voertuig met rolbezem	uur	50,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
			Werkbreedte tenminste 1,8 m.			
			Ten behoeve van het reinigen van verharding.			
			Incl. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen), eigen bebakening, op locatie en			
			24/7.			
312140			<u>Bestekspost gewijzigd</u>			
			Tekst vervallen: stortkosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312140	100599		Ter beschikking stellen zoab-reiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Ten behoeve van het reinigen van (verontreinigde) verharding en minimaal voorzien van: - een reinigingsbalk met sproeibalk en een zuigmond, met een minimale lengte van 3,00m. - sproeikoppen op de reinigingsbalk welke zodanig moeten zijn aangebracht, dat het wegooppervlak over de gehele lengte van de reinigingsbalk kan worden gereinigd. - een systeem voor het automatisch doseren van een reinigings/ontvettingsmiddel. - mogelijkheid om water te verwarmen. - een afleesbare waterdruk in de sproeibalk van minimaal 50 Bar en maximaal 250 Bar. - een pomp, welke het vervuilde water opzuigt, met een capaciteit van minimaal 225 m3 lucht per minuut. - een schoonwatertank met een inhoud van minimaal 3,0 m3. - een vuilwatertank met een inhoud van minimaal 4,0 m3. - een mogelijkheid voor monsterneming van het water gebruikt voor reiniging en van het opgezogen vervuilde water. Incl. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen), eigen bebakening, op locatie en 24/7.	uur	300,00	V
312150			Bestekspost gewijzigd Tekst vervallen: storkosten			
312150	100599		Ter beschikking stellen kolkenzuiger Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen tenminste 4,5 ton. Inclusief werknemer voor bediening zuigbuis. Incl. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen), eigen bebakening, op locatie en 24/7	uur	120,00	V
805			Bestekspost vervallen Bestekspost vervallen			
805			"vervallen"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950070			Bestekspost gewijzigd	EUR		V	
			Hoeveelheid gewijzigd				
950070	100301		Stelpost storkosten bouw-, sloopafval en andere materialen	EUR	8.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking				
			hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig				
			paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID