

Dit reinigingsadvies is tot stand gekomen in samenwerking met Carel Lurvink B.V.

	Arturo EP & PU gietvloeren	Product	Frequentie			ClearGreen F10 kunststof vloerenreiniger. Benodigde machines en Materialen.
			dagelijks	wekelijks	periodiek	
systematische verzorging	Handeling	Product				
systematische verzorging	Stofwissen. Vlekverwijderen.	ClearGreen F10. 50ml per 5 liter water.	X X			Stofwisser en wisdoeken. Vileda ultraspeed mopemmer.
	Moppen of schrobzuigen.	ClearGreen F10. 50ml per 5 liter water.	X	X		Cleanfix schrobzuigmachine. Vileda ultraspeed mopemmer.
	Basis behandeling	Grondig Reinigen.	ClearGreen F10. 100ml per 5 liter water.			X

* Bij grote- en vrije oppervlakken is schrobzuigen de beste optie.



Carel Lurvink B.V.
 Marssteden 40, 7547 TC Enschede, NL
 Postbus 450, 7500 AL Enschede, NL
 T: 053 - 434 43 43
 F: 053 - 433 71 05
 E: info@carellurvink.nl
 I: www.carellurvink.nl

Durapur gietvloeren

Onderhoud- / Schoonmaakadvies

Algemene aanwijzingen:

- Het wordt sterk aanbevolen om bij de ingang van het gebouw een deugdelijke inloopmat toe te passen van voldoende grootte welke zowel een schrapende als drogende functie heeft.
- Zand en vuil hebben een schurende werking en dienen zo veel mogelijk opgevangen te worden.
- Kras en sleepsporen zo veel mogelijk te voorkomen door bewust met vloerafwerking om te gaan.

Dagelijks onderhoud:

- Durapur gietvloeren kunnen in de meeste gevallen hoofdzakelijk droog worden gereinigd.
- Verwijder stof met stofwisser
- Voorkom scherpe vervuiling zoals gebroken glas, stenen en gruis.

Periodiek nat onderhoud afhankelijk vervuiling en besmeuringen:

- Nat moppen van de vloer en verwijderen vervuild water.
- Eventueel gebruik schrobzuigmachine met zachte borstels of witte pad.
- Maak gebruik van een niet filmvormend reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld Duracleaner 2000

Beschadigingen:

Bij zware mechanische beschadigingen kunnen de Durapur gietvloeren eventueel worden opgeschuurd en opnieuw worden voorzien van een revitaliserende topcoating. Deze topcoating is uni van kleur

Schoonmaakmiddel voor natte reiniging:

Gebruik een neutraal reinigingsmiddel zonder filmvorming.



Eigenschappen:

Duracleaner 2000 is een reiniger met uitstekende reinigings- en onderhoudsprestaties.

Veilig in gebruik door het antislip karakter.

Getest volgens DIN 18032-2

Gebruiksaanwijzing:

Voor zware vervuiling: Verdunnen 1:25–1:30 (1 deel reiniger en 25-30 delen water) in koud water. Deze oplossing met een mop of schrobmachine op de vloer aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. De oplossing nogmaals bewerken d.w.z. even "bewegen" en verwijderen met een waterzuiger of trekker. DURACLEANER 2000 voor **normale reiniging** verdunnen 1:50 -1:60 (1 deel reiniger en 50-60 delen water)

Forbo reiniging- en verzorgingsadvies.

Uw Marmoleum van Forbo Flooring is afgewerkt met Topshield², een innovatieve en duurzame fabrieksfinish. De finish is een geïntegreerd onderdeel van Marmoleum en de perfecte basis voor het gebruik van de vloer. Om te zorgen dat de vloer in optimale conditie blijft adviseren wij de volgende reinigings- en verzorgingsmethode:

Eerste reiniging na installatie:

Het is alleen noodzakelijk de vloer te reinigen.

- Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
- Mop de vloer met een neutrale reiniger. Bij grotere of sterk vervuilde oppervlaktes kan een eenschijfsmachine (ca. 150 – 200 tpm) gebruikt worden. Verwijder het vuile water en mop de vloer na. Optioneel kan ook een schrobzuigmachine voorzien van een blauwe pad worden toegepast.
- Laat de vloer geheel drogen.

De vloer is nu gereed voor gebruik en heeft geen verdere behandeling nodig.

Dagelijks onderhoud:

De frequentie van het dagelijks onderhoud is afhankelijk van het te verwachten vuilaanbod, wensen op het gebied van esthetisch uiterlijk en de hygiëne standaard.

- Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen en/of stofwissen.
- Verwijder vlekken en vloeibare vermorsingen met een vochtige mop en een neutrale vloerreiniger.
- in het dagelijks onderhoud kan het noodzakelijk zijn om een gecombineerde reinigende en verzorgende actie uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar.
 - Het Spraysysteem (machinaal)
 - De Zeepfilmmethode (handmatig)

Onderhoud:

De volgende onderhoudsacties dienen gebruikt te worden, wanneer de vloer hersteld dient te worden naar een acceptabel uiterlijk.

Na de volgende stappen is de vloer weer gereed voor dagelijks onderhoud.

- Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen en/of stofwissen.
- Reinig de vloer met een eenschijfsmachine, voorzien van een blauwe pad en een neutrale reiniger. Indien noodzakelijk het periodieke onderhoud uitvoeren volgens de Spraymethode of Zeepfilmmethode.

Richtlijnen voor een effectieve vloerverzorging;

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren.
Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen afgedekt en beschermd te worden tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

Een nieuw geïnstalleerde Marmoleum nooit 'strippen'.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief, dan laag frequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is een belangrijk element om het renoveren van de vloer te voorkomen en/of uit te stellen.

Onthoud dat lichte en effen producten, ondanks dat zij technisch vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.

Het is niet noodzakelijk om een polymeer aan te brengen, indien aan de basisvoorwaarden van vloerverzorging wordt voldaan.

Het onjuist gebruiken van reinigers en strippers met hoge pH waarde kan de vloer beschadigen. Frequent gebruik of onvoldoende neutraliseren kunnen blijvende verkleuringen veroorzaken of de indrukgevoeligheid verhogen veroorzaken.

Bij het toepassen van microvezelsystemen als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen.

Basisvoorwaarden vloerverzorging.

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

Een adequate vuilopvang bij de entree.

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 90% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt de achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

Het juiste vloerverzorgingssysteem volgen.

Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat voeren en hoe de vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Gaat de opdrachtgever zelf of een

schoonmaakbedrijf de vloerverzorging uitvoeren, handmatig door middel van dweilen of machinaal met behulp van een eenschijfsmachine en met welke middelen.

De juiste frequentie hanteren.

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, de verdieping dient de onderhoudsfrequentie worden vastgesteld.

Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen.

Het verwijderen van zand dmv stofwissen/stofzuigen is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen.

Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand er onder een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede vilttop. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn.

Cradle to Cradle Silver!

Waarom is Marmoleum Cradle to Cradle?

- Marmoleum bestaat voor 97% uit natuurlijke grondstoffen.
- In Marmoleum zijn geen chemische kunststoffen en chemicaliën aanwezig zoals PVC, Vinyl, Chloor, Synthetisch rubber etc.
- 70% van de grondstoffen in Marmoleum is hernieuwbaar, dus binnen 10 jaar weer aangevuld door de natuur.
- 36% van de grondstoffen is hergebruikt productieafval uit andere industrieën.
- Marmoleum wordt geproduceerd met groene elektriciteit.
- Van het productieafval wordt 98% direct in de productie weer gebruikt
- Snijrestanten van Marmoleum worden retour gehaald en hergebruikt in nieuw Marmoleum.



Ingebruikname en algemene tips voor het behoud van uw Pulastic sportvloer

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Onderstaand geven wij u een gefundeerd en praktisch toepasbaar advies over de ingebruikname van uw Pulastic sportvloer alsmede enkele algemene tips over het onderhoud van uw vloer. Op de ommezijde van dit document vindt u de instructies voor reguliere en intensieve reiniging. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze sportvloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009 in Nederland.

Een schone start...



...is het halve werk. Voor ingebruikname dient een nieuw opgeleverde Pulastic vloer met watergedragen coating preventief licht schoongemaakt te worden met 1 deel Pulastic Start Clean op 200 delen water.

Deze voorbehandeling is noodzakelijk om het verdere routinematige reinigen eenvoudiger te maken en om de statische oplading die kan ontstaan tijdens de applicatie af te breken.

Het schoonmaken kan vlak voor de eerste betreding - maar minimaal 3 dagen na het aanbrengen van de sportvloercoating - worden uitgevoerd. Bij zeer lage vloertemperaturen of een zeer hoge luchtvochtigheid tijdens de applicatie kan het noodzakelijk zijn deze periode met ca. 2 dagen te verlengen. De verhouding Pulastic Start Clean : water van 1 : 200 komt overeen met ca. 1 bekertje Pulastic Start Clean (200 ml) op een tank van 40 liter water.

Deze behandeling dient handmatig met een mop of met een schrob-machine voorzien van een speciale mop-pad uitgevoerd te worden.

Tot maximaal 6 maanden na oplevering van de Pulastic vloer dient deze gereinigd te worden met zachte mop-pad en een reinigingsvloeistof wederom bestaande uit 1 deel Pulastic Start Clean op 200 delen water. Het gebruik van agressieve borstels en reinigingspads gedurende de eerste weken na oplevering kan overmatig polijsten tot gevolg hebben en dient dus te worden vermeden. Tijdens de eerste reinigingsbehandelingen kan de vloer enig pigment afgeven dat tot verkleuring van de reinigingsvloeistof kan leiden.

Het voorkomen van een te hoge zeepconcentratie in de reinigingsvloeistof is van groot belang omdat dit de opbouw van een glanzende en gladde zeepfilm tot gevolg zal hebben. Verder dient reiniging met water kouder dan 15 °C vermeden te worden omdat de zeep dan niet meer tot oplossing komt. Ook dit zal de opbouw van een zeepfilm tot gevolg hebben.

Voor schadelijke gevolgen en het niet functioneren van schoonmaakmiddelen anders dan Pulastic Start Clean, Eco Clean en Deep Clean neemt Descol sportvloeren geen verantwoordelijkheid.

Deze informatie wordt door ons naar beste weten verstrekt, maar geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wordt hierbij gegeven.

Nog een paar tips...

- ▲ Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de verdeling van stof en zand over de vloer.
- ▲ Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen verhoogt het risico op moeilijk verwijderbare strepen en het is dus sterk aan te raden het gebruik daarvan te verbieden.
- ▲ Het gebruik van lauw/warm water tijdens de natte reiniging verhoogt het effect van de zeep.
- ▲ Het af en toe nareinigen van de vloer met lauw/warm water met Pulastic Eco Clean, 1 dopje op 40 liter water, voorkomt dat er een zeepfilm wordt opgebouwd.
- ▲ Bij gebruik van schoonmaakmachines dienen deze op low-speed (max. 150 omw/min) ingesteld te worden.
- ▲ Kauwgomresten verwijdert u met CO2 (koolzuur) spuitbusjes (Taski tapi-antigum) van de firma Johnson Diversey in Utrecht, tel. 030 247 69 11.
- ▲ Plaatselijke rubberstrepen verwijdert u met Hakkenspray van de firma Kasterop in Zoetermeer (de vloer moet wel minimaal 3 maanden oud zijn): www.kasterop.nl/tel. 079 331 15 50.
- ▲ Handbalhars kan verwijderd worden met Trimona TN2 (te bestellen via www.trimona.com).

Voor meer informatie over het onderhoud van uw vloer kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

Tel: 0570 85 42 51

Fax: 0570 62 28 30

E-mail: verkoop@descol.nl

Internet: www.descol.nl



Goede en regelmatige reiniging houdt uw Pulastic sportvloer in topconditie

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Onderstaand geven wij u een praktisch toepasbaar advies over de reguliere en intensieve reiniging van uw Pulastic sportvloer. Op de ommezijde van dit document vindt u de instructies met betrekking tot de in-gebruikname, alsmede enkele algemene tips met betrekking tot het onderhoud van uw vloer. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze sportvloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009 in Nederland.

Droge reiniging...



...doet u regelmatig met een stofbindende zwabber in combinatie met synthetische zwabberhoezen (zonder oliehoudend materiaal!). Het regelmatig wassen hiervan verbetert de stofbindende, statische werking. Voor grotere ruimtes is een schaarzwabber aan te bevelen. Zand en stof werken als een polijstend schuurmiddel en maken een vloer glad en glanzend. Het regelmatig verwijderen hiervan heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic vloer.

Standaard natte reiniging...



...kan regelmatig plaatsvinden door te schrobben. Gebruik een neutrale (pH 7-8,5) reiniger die geen (was)film achterlaat en die, bij gebruik van een schrobautomaat, laag schuimend is. Descol biedt hiervoor haar eigen reinigingsproduct Pulastic Eco Clean aan dat aan al deze eisen voldoet en gegarandeerd geen schade toebrengt aan Pulastic sportvloersystemen. Nadelige gevolgen door het gebruik van andere reinigingsproducten dan de originele Pulastic producten vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Descol. Schrobben kan handmatig of machinaal met een schrobzuigmachine.

Na de initiële periode waarin gereinigd is met Pulastic Start Clean (z.o.z.) kan begonnen worden met het standaard natte reinigingsprogramma. Schrobmachines kunnen hiervoor worden voorzien van milde borstels of een milde reinigingspad (bijv. Scotch Brite - Rood). Het is aan te raden de pads aan beide zijden enkele minuten op een harde vloer "in te slijten" zodat de oppervlakkige scherpte van de pad teniet wordt gedaan. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van een agressievere pad een hogere slijtage tot gevolg zal hebben.

Indien niet met een schrobzuigmachine wordt gewerkt is het belangrijk direct na het schrobben het vuile reinigingswater op te zuigen om opnieuw indrogen van de vervuiling te voorkomen.

Het is belangrijk goed te blijven controleren of er geen overmatige zeepfilm op de vloer wordt opgebouwd. Het ontstaan van een zeepfilm leidt tot een verhoogde glansgraad en onvoldoende stroefheid. Een overmatige zeepfilm kan ontstaan door een te hoge zeepconcentratie in het reinigingswater, verkeerde reinigingsproducten of het gebruik van te koud water (kouder dan 15°C) omdat de zeep dan niet

meer tot oplossing komt. Een zeepfilm is eenvoudig waarneembaar door de oppervlakkige streepvorming, verhoogde glans en/of verlaagde stroefheid. Een zeepfilm dient d.m.v. de hieronder omschreven intensieve reiniging te worden verwijderd.

De mengverhouding Pulastic Eco Clean : water is 1 : 200 (1 bekertje) tot 1 : 400 (half bekertje) op een tank van 40 liter. Zodra de standaard reiniging met de 1 : 200/250 concentratie tot een voldoende schoonmaakresultaat leidt, kan geprobeerd worden de concentratie te verlagen tot 1 deel Pulastic Eco Clean op 300 of zelfs 400 delen water.

Ervaring leert dat de laagst mogelijke concentratie die voldoende is om de vloer te reinigen op de lange duur het beste resultaat geeft. De juiste concentratie is afhankelijk van gebruik, schoonmaakfrequentie, type borstel of pad en leeftijd van de vloer.

Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te bevelen de reinigingsvloeistof tijd te geven de vervuiling op te lossen. Dit kan door bijvoorbeeld de vloeistof na het schrobben niet direct op te zuigen maar ca. 10 – 20 minuten te laten inwerken, maar niet in te laten drogen! Vervolgens kan een tweede schrobbewerking worden doorgevoerd waarbij het vuile water wordt opgezogen.

Intensieve reiniging...

...kan periodiek, maar maximaal 2 x per jaar worden uitgevoerd. Een diepe reiniging waarbij volvlakkige streepvorming, lastige vlekken en een eventuele zeepfilm worden verwijderd, kan uitgevoerd worden zodra de vloer minimaal 6 maanden oud is. Het is raadzaam om deze reinigingsprocedure vervolgens periodiek in te plannen waarbij bijvoorbeeld de zomer- en kerstvakantie een goede verdeling is. De intensieve reiniging kan handmatig of machinaal worden uitgevoerd. Voor deze procedure kan de machine voorzien worden van een medium schrobpad (bijv. Scotch Brite – Rood of Groen).

Een intensieve reiniging wordt in 5 stappen uitgevoerd:

1. Vloer met Cif Naturel of gelijkwaardig mild en vloeibaar huishoudelijk schrobmiddel besprenkelen (alleen bij zware verontreiniging).
2. Vloer met veel reinigingsvloeistof bestaande uit 1 deel Pulastic Deep Clean op 10 delen water schrobben met een medium schrobpad (bijv. Scotch Brite – Groen) en laten inwerken, maar niet laten opdrogen!
3. Vloer na ca. 10 minuten een tweede maal schrobben en nu het vuile water opzuigen.
4. Vloer naspoelen met lauw/warm water met Pulastic Eco Clean, 1 dopje op 40 liter water. Dit kan met een milde schrobpad.
5. Eventueel overgebleven kleine lokale vlekvorming kan met een (micro-vezel) doek, Cif en veel water voorzichtig worden weggepoetst.

Onderhoudsadvies

- Alle harde vloeren kunnen glad worden als ze nat zijn. Let extra op tijdens het schoonmaken en zorg dat het vloeroppervlak helemaal droog is vóór gebruik. In periodes van nat weer kunnen extra matten nodig zijn om te voorkomen dat water van buiten naar binnen wordt gelopen.
- Gebruik entrematten van ongeveer twee stappen breed om te voorkomen dat zand en ander vuil krassen op de vloer veroorzaken. Zorg dat ze regelmatig worden gereinigd om hun effectieve werking te handhaven.
- Ruim gemorste vloeistoffen direct op om uitglijden en vlekken te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van spuitbussen of op silicone gebaseerde producten, aangezien deze de vloer glibberig kunnen maken.
- We bevelen het gebruik van de schoonmaakproducten van Designflooring aan, omdat andere producten bestanddelen kunnen bevatten die veerkrachtige vloeroppervlakken kunnen beschadigen.
- Vermijd het schuiven of slepen van meubels of andere voorwerpen over de vloer omdat dit krassen kan veroorzaken. Gebruik zwenkwieltjes om te voorkomen dat zware meubels of apparaten indrukken achterlaten.
- Rubber kan onuitwisbare vlekken achterlaten op vinylvloeren. Vermijd het gebruik van matten met een rubber achterkant, meubels met rubber voeten of zwenkwielen van rubber.
- Let op met het gebruik van stofzuigers; ze zijn niet allemaal geschikt voor het schoonmaken van vinylvloeren. Zorg dat er geen scherpe randjes of onderdelen zijn waarin zand of kleine steentjes kunnen achterblijven, omdat dit krassen op de vloer kan veroorzaken.
- Mocht het vloeroppervlak krassen vertonen, dan is het belangrijk om de oorzaak van het probleem vast te stellen en op te lossen. Aanwezige krassen kunnen worden behandeld door de stappen van fase 2 en 3 uit te voeren met behulp van **Designflooring Stripper** en **Designflooring Frisser voor Projectvloeren**.
- Hoewel het gebruik van **Designflooring Stripper** en **Frisser voor Projectvloeren** het uiterlijk van de vloer kan verbeteren, kan het vervangen van een tegel of plank in gevallen van accidentele schade de voorkeur hebben.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw vloer neemt u contact op met ons technische team:

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282 F: 020 200 8386

e: info@designflooring.com w: www.designflooring.nl



Handboek Schoonmaken en
onderhoud van projectvloeren

Ondanks dat de vloeren van **Designflooring** zeer duurzaam zijn, moeten ze (net als andere soorten vloeren) worden verzorgd en kunnen ze door zand of kleine steentjes en andere scherpe voorwerpen beschadigd worden. Er zijn verschillende manieren waarop u uw Designflooring-vloer tegen beschadiging kunt beschermen. Wij bevelen aan om onze schoonmaak- en onderhoudsinstructies op te volgen en ons onderhoudsadvies te lezen met handige hints en tips voor het verzorgen van uw vloer.

Zorg ervoor dat u gedurende het schoonmaken waarschuwborden voor een natte vloer neerzet, om aan te geven dat de ruimte wordt schoongemaakt.



Designflooring Routineschoonmaak
5 litres
1250m²



Designflooring Stripper
5 litres
250m²



Designflooring Frisser
5 litres
90m²

Onderhoud van uw vloer 1

De vloer moet regelmatig worden schoongemaakt, hoewel de frequentie afhangt van de intensiteit van het loopverkeer over de vloer en de hoeveelheid stof en vuil die uit aangrenzende ruimtes wordt meegebracht.



1. Verwijder met een zachte borstel of stofzwabber al het stof en loszittend vuil van de vloer.



2. Verdun **Designflooring Routineschoonmaak** volgens de aanwijzingen op het etiket.



3. Breng het verdunde schoonmaakmiddel met behulp van een schone zwabber rijkelijk aan op de hele vloer. Neem het verdunde schoonmaakmiddel vervolgens op met een vochtige (niet natte) zwabber en laat de vloer drogen.



4. Maak de zwabber grondig schoon met koud stromend water.



Designflooring Routineschoonmaak is geschikt voor gebruik met automatische schoonmaakapparatuur (bijv. schrobmachines), met name voor grotere oppervlakken of het verwijderen van hardnekkig vuil.

Uw vloer opfrissen 2 3

Na verloop van tijd zal het oppervlak van uw Designflooring-vloer als gevolg van intensief loopverkeer tekenen van slijtage gaan vertonen. Wij bevelen **Designflooring Stripper** en **Designflooring Frisser** voor Projectvloeren aan om uw vloer een opknabbeurt te geven.

Voordat u **Designflooring Stripper** aanbrengt



1. Verwijder alle verplaatsbare objecten van de vloer
2. Stofzuig of reinig entreematten en leg ze opzij
3. Verwijder al het stof en loszittend vuil van de vloer met een zachte borstel of stofzwabber.

Designflooring Stripper aanbrengen m.b.v. een roterende schrobmachine



1. Verdun **Designflooring Stripper** volgens de aanwijzingen op het etiket en giet het in de roterende schrobmachine.
2. Schrob de vloer met de roterende schrobmachine met daarop een rode spons. Voor de randen van de vloer en moeilijk bereikbare plekken gebruikt u een witte spons op het uiteinde van een applicator.

Designflooring Stripper aanbrengen m.b.v. een zwabber en spons



1. Verdun **Designflooring Stripper** volgens de aanwijzingen op het etiket.
2. Breng het verdunde schoonmaakmiddel op de vloer aan met behulp van een zwabber; bewerk daarmee steeds vloerdelen van maximaal 5 m x 5 m.
3. Laat het schoonmaakmiddel ongeveer tien minuten inwerken, zónder dat het opdroogt.
4. Schrob de vloer met behulp van een witte spons die op het uiteinde van een applicator is aangebracht.

Designflooring Stripper verwijderen



1. Verwijder alle resten met een waterstofzuiger of een zwabber, en neem de vloer af met schoon water.
2. Controleer nadat de vloer is opgedroogd of alle resten verwijderd zijn.
3. Apparatuur moet onder koud stromend water worden schoongemaakt en veilig worden opgeborgen.

Designflooring Frisser voor Projectvloeren aanbrengen

Bij gebruik van **Designflooring Frisser voor Projectvloeren** moeten fel zonlicht en tocht zoveel mogelijk worden vermeden en moet alle vloerverwarming zijn uitgeschakeld voordat met schoonmaken wordt begonnen.



1. Breng de onverdunde **Designflooring Frisser voor Projectvloeren** met een niet-pluizende zwabber aan in een dunne, egale laag met behulp van overlappende veegbewegingen. Werk indien mogelijk parallel aan de grootste bron van licht, bijv. het raam.
2. Laat de vloer ongeveer dertig minuten drogen.
3. Breng een tweede laag **Designflooring Frisser voor Projectvloeren** aan, en werk daarbij in tegengestelde richting van de eerste laag.



4. Laat de vloer ten minste zes uur, of het liefste een hele nacht, drogen.
5. Maak de zwabber grondig schoon met koud stromend water.